


ALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAVA MEYDANLARI ALTYAPI DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2025 YILI BİRİM FİYATLARI				
SIRA NO		AÇIKLAMASI	BİRİMİ	BİRİM FİYATI
1	75.100.1001	HER CİNS TOPRAK KAZISI YAPILMASI VE İMLAYA SERİLMESİ	m³	135,00 b
2	75.100.1002	HER CİNS TOPRAKTA DAR VE DERİN KAZI YAPILMASI VE İMLAYA SERİLMESİ	m³	142,24 b
3	75.100.1003	HER CİNS TOPRAK KAZISI YAPILMASI VE DEPOYA ATILMASI	m³	60,16 b
4	75.100.1004	HER CİNS TOPRAKTA DAR VE DERİN KAZI YAPILMASI VE DEPOYA ATILMASI	m³	67,40 b
5	75.100.1005	HER CİNS KAYA KAZISI YAPILMASI VE İMLAYA SERİLMESİ	m³	307,23 b
6	75.100.1006	HER CİNS KAYA KAZISI YAPILMASI VE DEPOYA ATILMASI	m³	243,20 b
7	75.100.1007	MAKİNE İLE PATLAYICI MADDE KULLANILARAK ÇOK SERT KAYA KAZILMASI (SERBEST KAZI) İMLAYA SERİLMESİ	m³	208,86 b
8	75.100.1008	MAKİNE İLE PATLAYICI MADDE KULLANILARAK ÇOK SERT KAYA KAZILMASI (SERBEST KAZI) DEPOYA ATILMASI	m³	144,84 b
9	75.110.1001	TEMEL VE HENDEĞİN DOLDURULMASI VE SIKIŞTIRILMASI (KUM/ÇAKIL-EL İLE)	m³	495,91 b
10	75.110.1002	HENDEK VE TEMEL TABANINA GRANÜLE MALZEME SERİLMESİ (MALZEME BEDELSİZ VE EL İLE)	m³	331,46 b
11	75.110.1003	KUM/ÇAKIL İLE DOLGU YAPILMASI VE SIKIŞTIRILMASI (GREYDER İLE)	m³	229,60 b
12	75.110.1004	KUM-ÇAKIL TEMEL/TEMELALTİ TABAKASI TEMİNİ VE YAPILMASI (MALZEME SERİCİLİ)	m³	801,56 b
13	75.110.1005	KUM-ÇAKIL TEMEL/TEMELALTİ TABAKASI TEMİNİ VE YAPILMASI (GREYDER İLE)	m³	615,74 b
14	75.110.1006	KUM-ÇAKIL TEMEL/TEMELALTİ TABAKASI TEMİNİ VE YAPILMASI (EL İLE SERİLMESİ)	m³	704,83 b
15	75.110.1007	KUM-ÇAKIL TEMEL/TEMELALTİ TABAKASI TEMİNİ VE YAPILMASI (FİNİŞER İLE)	m³	786,86 b
16	75.110.1101	İmalat Yönünde Çekme Dayanımı 40 kn/m Polyester Elyafın, geogrid malzemesi dahil, ıçlılı ve döşenmesi	m²	223,34 b
17	75.110.1102	İmalat Yönünde Çekme Dayanımı 60 kn/m Polyester Elyafın, geogrid malzemesi dahil, ıçlılı ve döşenmesi	m²	233,94 b
18	75.110.1103	İmalat Yönünde Çekme Dayanımı 80 kn/m Polyester Elyafın, geogrid malzemesi dahil, ıçlılı ve döşenmesi	m²	243,21 b
19	75.110.1104	İmalat Yönünde Çekme Dayanımı 100 kn/m Polyester Elyafın, geogrid malzemesi dahil, ıçlılı ve döşenmesi	m²	269,71 b
20	75.110.1105	İmalat Yönünde Çekme Dayanımı 120 kn/m Polyester Elyafın, geogrid malzemesi dahil, ıçlılı ve döşenmesi	m²	322,71 b
21	75.110.1106	İmalat Yönünde Çekme Dayanımı 150 kn/m Polyester Elyafın, geogrid malzemesi dahil, ıçlılı ve döşenmesi	m²	349,21 b
22	75.110.1107	İmalat Yönünde Çekme Dayanımı 200 kn/m Polyester Elyafın, geogrid malzemesi dahil, ıçlılı ve döşenmesi	m²	402,21 b
23	75.110.1108	İmalat Yönünde Çekme Dayanımı 300 kn/m Polyester Elyafın, geogrid malzemesi dahil, ıçlılı ve döşenmesi	m²	455,21 b
24	75.110.1109	İmalat Yönünde Çekme Dayanımı 400 kn/m Polyester Elyafın, geogrid malzemesi dahil, ıçlılı ve döşenmesi	m²	547,96 b
25	75.110.1110	İmalat Yönünde Çekme Dayanımı 600 kn/m Polyester Elyafın, geogrid malzemesi dahil, ıçlılı ve döşenmesi	m²	759,96 b
26	75.110.1111	Her iki yönde çekme dayanımı 20 kn/m polyester elyafın mamul geogrid malzemesi dahil, ıçlılı ve döşenmesi	m²	210,09 b
27	75.110.1112	Her iki yönde çekme dayanımı 30 kn/m polyester elyafın mamul geogrid malzemesi dahil, ıçlılı ve döşenmesi	m²	223,34 b
28	75.110.1113	Her iki yönde çekme dayanımı 40 kn/m polyester elyafın mamul geogrid malzemesi dahil, ıçlılı ve döşenmesi	m²	233,94 b
29	75.110.1114	Her iki yönde çekme dayanımı 60 kn/m polyester elyafın mamul geogrid malzemesi dahil, ıçlılı ve döşenmesi	m²	247,19 b
30	75.110.1115	Her iki yönde çekme dayanımı 80 kn/m polyester elyafın mamul geogrid malzemesi dahil, ıçlılı ve döşenmesi	m²	269,71 b
31	75.110.1116	Her iki yönde çekme dayanımı 100 kn/m polyester elyafın mamul geogrid malzemesi dahil, ıçlılı ve döşenmesi	m²	309,46 b
32	75.110.1117	Her iki yönde çekme dayanımı 120 kn/m polyester elyafın mamul geogrid malzemesi dahil, ıçlılı ve döşenmesi	m²	349,21 b
33	75.110.1118	Her iki yönde çekme dayanımı 150 kn/m polyester elyafın mamul geogrid malzemesi dahil, ıçlılı ve döşenmesi	m²	388,96 b
34	75.110.1200	Gözenek Boyutu 40*40 mm Çekme Dayanımı 20 kn/m, extrude geogrid malzemesi dahil, ıçlılı ve döşenmesi	m²	180,94 b
35	75.110.1201	Gözenek Boyutu 40*40 mm Çekme Dayanımı 30 kn/m, extrude geogrid malzemesi dahil, ıçlılı ve döşenmesi	m²	199,49 b
36	75.110.1202	Gözenek Boyutu 40*40 mm Çekme Dayanımı 40 kn/m, extrude geogrid malzemesi dahil, ıçlılı ve döşenmesi	m²	216,71 b
37	75.120.1001	KONKASE MALZEME İLE TEMEL/TEMELALTİ TABAKASI TEŞKİLİ (EL İLE SERME)	m³	1.025,64 b
38	75.120.1002	KONKASE MALZEME İLE TEMEL/TEMELALTİ TABAKASI TEŞKİLİ (GREYDER İLE)	m³	895,61 b
39	75.120.1003	KONKASE MALZEME İLE TEMEL/TEMELALTİ TABAKASI TEŞKİLİ (FİNİŞER İLE)	m³	941,24 b
40	75.120.1004	KONKASE MALZEME İLE PLENT-MİKS TEMEL TABAKASI TEŞKİLİ (FİNİŞER İLE)	m³	1.032,83 b
41	75.120.1005	KONKASE MALZEME İLE DOLGU YAPILMASI (SARTNAME /1-A) MALZEME SERİCİLİ	m³	994,21 b
42	75.120.1006	KONKASE MALZEME İLE DOLGU YAPILMASI (SARTNAME /1-A) GREYDER İLE	m³	662,79 b
43	75.120.1007	KONKASE MALZEME İLE DOLGU YAPILMASI (SARTNAME /1-A) EL İLE	m³	938,41 b
44	75.120.1008	KAYA DOLGU YAPILMASI (İDARENİN İSTEDİĞİ GRANÜLEMETREDE)	m³	499,71 b
45	75.120.1009	KATEGORİ FAZLASI TAŞ İLE DOLGU TABAKASI TEŞKİLİ	m³	244,49 b
46	75.120.1010	GRANÜLE KARAKTERLİ ARİYET KAZISI YAPILMASI VE İMLAYA SERİLMESİ (MALZEME SERİCİ İLE ELENMİŞ GAİ)	m³	364,28 b
47	75.120.1011	GRANÜLE KARAKTERLİ ARİYET KAZISI VE İMLAYA SERİLMESİ (MALZEME SERİCİ İLE ELENMEMİŞ GAİ)	m³	333,96 b
48	75.120.1012	GRANÜLE KARAKTERLİ ARİYET KAZISI VE İMLAYA SERİLMESİ (GREYDER İLE ELENMİŞ GAİ) GREYDER	m³	196,58 b
49	75.120.1013	GRANÜLE KARAKTERLİ ARİYET KAZISI VE İMLAYA SERİLMESİ (GREYDER İLE ELENMEMİŞ)	m³	166,26 b
50	75.130.1001	BETON KAPLAMA SÖKÜLMESİ VE DEPOYA ATILMASI	m²	1.562,58 b
51	75.130.1002	ŞOŞE VE BİTÜMLÜ KAPLAMANIN SÖKÜLMESİ VE DEPOYA ATILMASI	m²	246,80 b
52	75.130.1003	PARKE,BETON PLAKADİ KALDIRIM VE BLOKAJIN SÖKÜLMESİ VE DEPOYA ATILMASI KARŞILIĞI	m²	369,41 b
53	75.200.1001	0,40 MT KALINLIKTAKİ BETON KAPLAMA YAPILMASI (A=400 M³/GÜN KAPASİTELİ; KUM-ÇAKIL; 350 DOZ)	m²	1.233,50 b
54	75.200.1002	0,35 MT KALINLIKTAKİ BETON KAPLAMA YAPILMASI (A=400 M³/GÜN KAPASİTELİ; KUM-ÇAKIL; 350 DOZ)	m²	1.124,39 b
55	75.200.1003	0,30 MT KALINLIKTAKİ BETON KAPLAMA YAPILMASI (A=400 M³/GÜN KAPASİTELİ; KUM-ÇAKIL; 350 DOZ)	m²	1.015,25 b
56	75.200.1004	0,25 MT KALINLIKTAKİ BETON KAPLAMA YAPILMASI (A=400 M³/GÜN KAPASİTELİ; KUM-ÇAKIL; 350 DOZ)	m²	906,13 b
57	75.200.1005	0,20 MT KALINLIKTAKİ BETON KAPLAMA YAPILMASI (A=400 M³/GÜN KAPASİTELİ; KUM-ÇAKIL; 350 DOZ)	m²	796,99 b
58	75.200.1006	0,15 MT KALINLIKTAKİ BETON KAPLAMA YAPILMASI (A=400 M³/GÜN KAPASİTELİ; KUM-ÇAKIL; 350 DOZ)	m²	687,88 b
59	75.200.1007	0,40 MT KALINLIKTAKİ BETON KAPLAMA YAPILMASI (A=400 M³/GÜN KAPASİTELİ; KIRMATAS; 350 DOZ)	m²	1.287,78 b
60	75.200.1008	0,35 MT KALINLIKTAKİ BETON KAPLAMA YAPILMASI (A=400 M³/GÜN KAPASİTELİ; KIRMATAS; 350 DOZ)	m²	1.171,90 b
61	75.200.1009	0,30 MT KALINLIKTAKİ BETON KAPLAMA YAPILMASI (A=400 M³/GÜN KAPASİTELİ; KIRMATAS; 350 DOZ)	m²	1.055,98 b
62	75.200.1010	0,25 MT KALINLIKTAKİ BETON KAPLAMA YAPILMASI (A=400 M³/GÜN KAPASİTELİ; KIRMATAS; 350 DOZ)	m²	940,07 b
63	75.200.1011	0,20 MT KALINLIKTAKİ BETON KAPLAMA YAPILMASI (A=400 M³/GÜN KAPASİTELİ; KIRMATAS; 350 DOZ)	m²	824,15 b
64	75.200.1012	0,15 MT KALINLIKTAKİ BETON KAPLAMA YAPILMASI (A=400 M³/GÜN KAPASİTELİ; KIRMATAS; 350 DOZ)	m²	708,24 b
65	75.200.1013	0,40 MT KALINLIKTAKİ BETON KAPLAMA YAPILMASI (A=250 M³/GÜN KAPASİTELİ; KUM-ÇAKIL; 350 DOZ)	m²	1.364,35 b
66	75.200.1014	0,35 MT KALINLIKTAKİ BETON KAPLAMA YAPILMASI (A=250 M³/GÜN KAPASİTELİ; KUM-ÇAKIL; 350 DOZ)	m²	1.226,34 b
67	75.200.1015	0,30 MT KALINLIKTAKİ BETON KAPLAMA YAPILMASI (A=250 M³/GÜN KAPASİTELİ; KUM-ÇAKIL; 350 DOZ)	m²	1.113,40 b
68	75.200.1016	0,25 MT KALINLIKTAKİ BETON KAPLAMA YAPILMASI (A=250 M³/GÜN KAPASİTELİ; KUM-ÇAKIL; 350 DOZ)	m²	987,92 b
69	75.200.1017	0,20 MT KALINLIKTAKİ BETON KAPLAMA YAPILMASI (A=250 M³/GÜN KAPASİTELİ; KUM-ÇAKIL; 350 DOZ)	m²	862,42 b
70	75.200.1018	0,15 MT KALINLIKTAKİ BETON KAPLAMA YAPILMASI (A=250 M³/GÜN KAPASİTELİ; KUM-ÇAKIL; 350 DOZ)	m²	736,95 b
71	75.200.1019	0,40 MT KALINLIKTAKİ BETON KAPLAMA YAPILMASI (A=250 M³/GÜN KAPASİTELİ; KIRMATAS; 350 DOZ)	m²	1.419,51 b
72	75.200.1020	0,35 MT KALINLIKTAKİ BETON KAPLAMA YAPILMASI (A=250 M³/GÜN KAPASİTELİ; KIRMATAS; 350 DOZ)	m²	1.286,40 b
73	75.200.1021	0,30 MT KALINLIKTAKİ BETON KAPLAMA YAPILMASI (A=250 M³/GÜN KAPASİTELİ; KIRMATAS; 350 DOZ)	m²	1.154,13 b
74	75.200.1022	0,25 MT KALINLIKTAKİ BETON KAPLAMA YAPILMASI (A=250 M³/GÜN KAPASİTELİ; KIRMATAS; 350 DOZ)	m²	1.021,86 b
75	75.200.1023	0,20 MT KALINLIKTAKİ BETON KAPLAMA YAPILMASI (A=250 M³/GÜN KAPASİTELİ; KIRMATAS; 350 DOZ)	m²	889,57 b
76	75.200.1024	0,15 MT KALINLIKTAKİ BETON KAPLAMA YAPILMASI (A=250 M³/GÜN KAPASİTELİ; KIRMATAS; 350 DOZ)	m²	757,31 b
77	75.210.1001	0,15 MT KALINLIKTAKİ ZAYIF BETON TEMEL TABAKASI TEŞKİLİ (A=400 M³/GÜN KAPASİTELİ; KUM ÇAKIL; 150 DOZ)	m³	254,08 b
78	75.210.1002	0,10 MT KALINLIKTAKİ ZAYIF BETON TEMEL TABAKASI TEŞKİLİ (A=400 M³/GÜN KAPASİTELİ; KUM ÇAKIL; 150 DOZ)	m³	175,57 b
79	75.210.1003	0,15 MT KALINLIKTAKİ ZAYIF BETON TEMEL TABAKASI TEŞKİLİ (A=400 M³/GÜN KAPASİTELİ; KIRMATAS; 150 DOZ)	m³	274,44 b
80	75.210.1004	0,10 MT KALINLIKTAKİ ZAYIF BETON TEMEL TABAKASI TEŞKİLİ (A=400 M³/GÜN KAPASİTELİ; KIRMATAS; 150 DOZ)	m³	189,13 b
81	75.210.1005	0,15 MT KALINLIKTAKİ ZAYIF BETON TEMEL TABAKASI TEŞKİLİ (A=250 M³/GÜN KAPASİTELİ; KUM ÇAKIL; 150 DOZ)	m³	303,15 b
82	75.210.1006	0,10 MT KALINLIKTAKİ ZAYIF BETON TEMEL TABAKASI TEŞKİLİ (A=250 M³/GÜN KAPASİTELİ; KUM ÇAKIL; 150 DOZ)	m³	208,28 b
83	75.210.1007	0,15 MT KALINLIKTAKİ ZAYIF BETON TEMEL TABAKASI TEŞKİLİ (A=250 M³/GÜN KAPASİTELİ; KIRMATAS; 150 DOZ)	m³	323,51 b
84	75.210.1008	0,10 MT KALINLIKTAKİ ZAYIF BETON TEMEL TABAKASI TEŞKİLİ (A=250 M³/GÜN KAPASİTELİ; KIRMATAS; 150 DOZ)	m³	221,85 b
85	75.210.1009	0,15 MT KALINLIKTAKİ ZAYIF BETON TEMEL TABAKASI TEŞKİLİ (A=400 M³/GÜN KAPASİTELİ; KUM ÇAKIL; 170 DOZ)	m³	263,26 b







ALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAVA MEYDANLARI ALTYAPI DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2025 YILI BİRİM FİYATLARI				
SIRA NO		AÇIKLAMASI	BİRİMİ	BİRİM FİYATI
86	75.210.1010	0,10 MT KALINLIKTAKI ZAYIF BETON TEMEL TABAKASI TEŞKİLİ (A=400 M ² /GÜN KAPASİTELİ ; KUM ÇAKIL; 170 DOZ)	m ³	181,69 ₺
87	75.210.1011	0,15 MT KALINLIKTAKI ZAYIF BETON TEMEL TABAKASI TEŞKİLİ (A=400 M ² /GÜN KAPASİTELİ ; KIRMATAŞ; 170 DOZ)	m ³	283,63 ₺
88	75.210.1012	0,10 MT KALINLIKTAKI ZAYIF BETON TEMEL TABAKASI TEŞKİLİ (A=400 M ² /GÜN KAPASİTELİ ; KIRMATAŞ; 170 DOZ)	m ³	195,26 ₺
89	75.210.1013	0,15 MT KALINLIKTAKI ZAYIF BETON TEMEL TABAKASI TEŞKİLİ (A=250 M ² /GÜN KAPASİTELİ ; KUM ÇAKIL; 170 DOZ)	m ³	312,34 ₺
90	75.210.1014	0,10 MT KALINLIKTAKI ZAYIF BETON TEMEL TABAKASI TEŞKİLİ (A=250 M ² /GÜN KAPASİTELİ ; KUM ÇAKIL; 170 DOZ)	m ³	214,41 ₺
91	75.210.1015	0,15 MT KALINLIKTAKI ZAYIF BETON TEMEL TABAKASI TEŞKİLİ (A=250 M ² /GÜN KAPASİTELİ ; KIRMATAŞ; 170 DOZ)	m ³	332,70 ₺
92	75.210.1016	0,10 MT KALINLIKTAKI ZAYIF BETON TEMEL TABAKASI TEŞKİLİ (A=250 M ² /GÜN KAPASİTELİ ; KIRMATAŞ; 170 DOZ)	m ³	227,97 ₺
93	75.220.1001	DİKENLİ TEL İLE ÇEVRE TEL ÖRGÜSÜ YAPILMASI (BETON DİREKLİ)	mt	1.547,39 ₺
94	75.220.1002	PROFİL DİREKLİ DİKENLİ TEL İLE ÇEVRE TEL ÖRGÜSÜ YAPILMASI	mt	1.866,20 ₺
95	75.220.1003	BETON DİREKLİ EMNİYET TEL ÖRGÜSÜ YAPILMASI (KAFES TEL İLE)	mt	2.051,98 ₺
96	75.220.1004	SÜRGÜLÜ ÇİFT KANAT KAPISI YAPILMASI (BETON DİREKLİ EMNİYET TEL ÖRGÜ VE ÇEVRE TEL ÖRGÜLERİ İÇİN)	adet	82.589,79 ₺
97	75.220.1005	SÜRGÜLÜ TEK KANAT KAPISI YAPILMASI (BETON DİREKLİ EMNİYET TEL ÖRGÜ VE ÇEVRE TEL ÖRGÜLERİ İÇİN)	adet	44.272,85 ₺
98	75.220.1006	BETONARME PERDE DUVARLI EMNİYET TEL ÖRGÜSÜ (KAFES TEL İLE ; H=1 m)	mt	6.723,19 ₺
99	75.230.1001	NÖBETÇİ KULESİ (ÇELİK)	adet	592.626,53 ₺
100	75.240.1001	DERZ KESME (MAKSİMUM KESME DERİNLİĞİ 160MM-12HP(BİCAĞI SU DEPOSU VB. DAHİL KOMPLE)	saat	1.159,16 ₺
101	75.300.1001	BİTÜMLÜ ASTAR (PRİMER COAT) TABAKASI YAPILMASI (MC-30)	ton	35.944,13 ₺
102	75.300.1002	BİTÜMLÜ YAPİSTIRICI TABAKASI YAPILMASI (CRS-1)	ton	15.166,60 ₺
103	75.300.1003	BİTÜMLÜ TEMEL (DÜZELTME) TABAKASI YAPILMASI	ton	1.763,96 ₺
104	75.310.1001	BETON ASFALT BİNDER TABAKASI YAPILMASI	ton	2.082,48 ₺
105	75.310.1002	BETON ASFALT AŞINMA TABAKASI YAPILMASI	ton	2.264,35 ₺
106	75.310.1003	BETON ASFALT AŞINMA TABAKASI YAPILMASI (MODİFİYE BİTÜM İLE)	ton	2.758,25 ₺
107	75.310.1004	TAŞ MASTİK ASFALT AŞINMA TABAKASI YAPILMASI (KIRILMIŞ VE ELENMİŞ SERT OCAK TAŞI VE MODİFİYE BİTÜM İLE)	ton	2.939,23 ₺
108	75.310.1005	TAŞ MASTİK ASFALT AŞINMA TABAKASI YAPILMASI (KIRILMIŞ VE ELENMİŞ OCAK TAŞI VE MODİFİYE BİTÜM İLE)	ton	2.880,33 ₺
109	76.500.0001	YERÜSTÜ TİP PİST AYDINLATMA ARMATÜRLERİ MONTAJI	ADET	2.718,75 ₺
110	76.500.0002	YERÜSTÜ TİP TAKSİRUT ARMATÜRLERİ MONTAJI	ADET	2.175,00 ₺
111	76.500.0003	PAPİ ARMATÜRÜ MONTAJI	ADET	8.156,25 ₺
112	76.500.0004	YER ÜSTÜ TİP YAKLAŞMA ARMATÜRÜ MONTAJI	ADET	2.718,75 ₺
113	76.500.0005	MANİA IŞIĞI ARMATÜRÜ MONTAJI	ADET	2.718,75 ₺
114	76.500.0006	ISIKLI İŞARET LEVHASI MONTAJI	ADET	5.437,50 ₺
115	76.500.0007	DÖNER BEACON MONTAJI	ADET	30.312,50 ₺
116	76.500.0008	ALDİS MONTAJI	ADET	18.625,00 ₺
117	76.501.0001	GÖMÜLÜ TİP PİST AYDINLATMA ARMATÜRLERİ MONTAJI	ADET	5.437,50 ₺
118	76.501.0002	GÖMÜLÜ TİP TAKSİRUT KENAR ARMATÜRÜ MONTAJI	ADET	4.281,25 ₺
119	76.501.0003	EŞİK BELİRLEME (REİL) VE FLAŞ ARMATÜRÜ MONTAJI	ADET	3.262,50 ₺
120	76.502.0001	PRİMER KABLO EKİ YAPILMASI	ADET	2.025,00 ₺
121	76.502.0002	SEKONDER KABLO EKİ YAPILMASI	ADET	1.087,50 ₺
122	76.503.0001	İZOLASYON TRANSFORMATÖRLERİNİN MONTAJI	ADET	543,75 ₺
123	76.504.0001	SABİT AKIM REGÜLATÖRÜ MONTAJI (HAVA SOĞUTMALI)	ADET	10.875,00 ₺
124	76.505.0001	SELLEKTÖR, EŞİK BELİRLEME VE FLAŞ KONTROL KABİNİ MONTAJI	ADET	7.000,00 ₺
125	76.506.0001	ISIKLI RÜZGAR "T" Sİ MONTAJI	ADET	16.312,50 ₺
126	76.506.0002	ISIKLI RÜZGAR KÖNİSİ MONTAJI	ADET	10.875,00 ₺
127	76.507.0002/A	KUMANDA MASASI MONTAJI (BİLGİSAYARLI) CAT-I PİST İÇİN	ADET	4.018.142,19 ₺
128	76.507.0003/A	KUMANDA MASASI MONTAJI (BİLGİSAYARLI) CAT-II PİST İÇİN	ADET	6.314.223,44 ₺
129	76.507.0004/A	KUMANDA MASASI MONTAJI (BİLGİSAYARLI) CAT-III PİST İÇİN	ADET	9.184.325,00 ₺
130	76.508.0001	BETONDA KABLO İÇİN DERZ MAKİNASI İLE KANAL AÇILMASI	METRE	1.086,82 ₺
131	76.508.0002	ASFALTTA KABLO İÇİN DERZ MAKİNASI İLE KANAL AÇILMASI	METRE	759,04 ₺
132	76.508.0003	KAROTAJ İLE BETONDA ARMATÜR YUVASI AÇILMASI	ADET	3.406,05 ₺
133	76.508.0004	KAROTAJ İLE ASFALTTA ARMATÜR YUVASI AÇILMASI	ADET	2.246,78 ₺
134	76.508.0005	2" GALVANİZ BORUDAN 90° DİRSEK YAPILIP YERİNE KONULMASI	ADET	846,00 ₺
135	76.508.0006	ÖZEL ÇELİK DÖKÜMDEN KAPAK - ÇERÇEVE YAPILMASI VE YERİNE KONULMASI	KG	134,00 ₺
136	76.508.0007	ÖZEL SFERO DÖKÜMDEN KAPAK - ÇERÇEVE YAPILMASI VE YERİNE KONULMASI	KG	170,94 ₺
ONAY				
 Bilal ÖZÇELİK Şube Müdürü Y.  Süleyman YILMAZ Şube Müdürü Y.  Özlem ÜNSAL Şube Müdürü Y.				
Yukarıda listelenen 2025 Yılı Birim Fiyatları (136 poz aitt) Onay'larınıza arz olunur.				
Uygun Görüşle Arz Ederim.  .../.../2025 M. Kerem YEĞİNEMİR Genel Müdür Yardımcısı  .../.../2025 Dr. Yalçın EYİĞÜN Genel Müdür  Halil ÖRGÖREN Daire Başkanı				