(TL)

KISIM 1- RAYİÇLER

A - İŞÇİLİKLER

POZ NO:	İ Ş Ç İ Ü N V A N I	GÜNDELİK	SAATLİK	AYLIK
10.100.1001	TAŞCI USTASI	360,00	45,00	10.800,00
10.100.1008	DOĞRAMACI USTASI	360,00	45,00	10.800,00
10.100.1009	MARANGOZ USTASI	360,00	45,00	10.800,00
10.100.1010	YALITIMCI USTASI	360,00	45,00	10.800,00
10.100.1011	LAĞİMCI (Ateşleme Ustası)	360,00	45,00	10.800,00
10.100.1012	SIVACI USTASI	360,00	45,00	10.800,00
10.100.1013	DUVARCI USTASI	360,00	45,00	10.800,00
10.100.1014	KALDIRIMCI USTASI	360,00	45,00	10.800,00
10.100.1015	BETONCU USTASI	360,00	45,00	10.800,00
10.100.1017	DÜLGER USTASI	360,00	45,00	10.800,00
10.100.1018	SICAK DEMİRCİ USTASI	360,00	45,00	10.800,00
10.100.1019	SOĞUK DEMİRCİ USTASI	360,00	45,00	10.800,00
10.100.1021	KAYNAKÇI USTASI	360,00	45,00	10.800,00
10.100.1031	BAKIRCI USTASI	360,00	45,00	10.800,00
10.100.1037	BETON POMPA OPARATÖRÜ	424,00	53,00	12.720,00
10.100.1041	MARANGOZ USTA YARDIMCISI	268,00	33,50	8.040,00
10.100.1042	YALITIMCI USTA YARDIMCISI	268,00	33,50	8.040,00
10.100.1045	DUVARCI USTA YARDIMCISI	268,00	33,50	8.040,00
10.100.1046	SICAK DEMİRCİ USTA YARDIMCISI	268,00	33,50	8.040,00
10.100.1047	SOĞUK DEMİRCİ USTA YARDIMCISI	268,00	33,50	8.040,00
10.100.1049	BORUCU USTA YARDIMCISI	268,00	33,50	8.040,00
10.100.1050	BORUCU USTASI	360,00	45,00	10.800,00
10.100.1051	ŞOFÖR	364,00	45,50	10.920,00
10.100.1052	AĞIR KAMYON ŞOFÖRÜ	412,00	51,50	12.360,00
10.100.1053	TAMİRCİ BAŞ MAKİNİST	520,00	65,00	15.600,00
10.100.1054	MAKİNİST	364,00	45,50	10.920,00
10.100.1055	OPERATÖR MAKİNİST	416,00	52,00	12.480,00
10.100.1056	MAKİNİST YARDIMCISI	292,00	36,50	8.760,00
10.100.1057	OPERATÖR YARDIMCISI	344,00	43,00	10.320,00
10.100.1058	ŞOFÖR YARDIMCISI	280,00	35,00	8.400,00
10.100.1059	YAĞCI	264,00	33,00	7.920,00
10.100.1060	FORMEN	520,00	65,00	15.600,00
10.100.1062	DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi)	260,00	32,50	7.800,00
10.100.1063	ERBAB İŞÇİ	280,00	35,00	8.400,00
10.100.1064	ÇIRAK	260,00	32,50	7.800,00
10.100.1068	BİRİNCİ SINIF USTA	360,00	45,00	10.800,00
10.100.1069	BİRİNCİ SINIF USTA YARDIMCISI	264,00	33,00	7.920,00
10.100.1070	İKİNCİ SINIF USTA	340,00	42,50	10.200,00
10.100.1501	TARAK GEMİSİ KAPTANI (YAKIN YOL KAPTANI)	624,00	78,00	18.720,00
10.100.1502	TARAK GEMİSİ BAŞ MAKİNİSTİ (ÇARKÇI BAŞI)	532,00	66,50	15.960,00
10.100.1503	TARAMA UZMANI	724,00	90,50	21.720,00
10.100.1504	ROMÖRKÖR KAPTANI (KIYI KAPTANI)	484,00	60,50	14.520,00
10.100.1505	ROMÖRKÖR MAKİNİSTİ (ÇARKÇI)	484,00	60,50	14.520,00
10.100.1506	ZATÜLHAREKE TAŞ VE ÇAMUR DUBASI KAPTANI(LİMAN KAPTANI)	484,00	60,50	14.520,00
10.100.1507	ZATÜLHAREKE TAŞ VE ÇAMUR DUBASI MAKİNİSTİ(ÇARKÇI)	452,00	56,50	13.560,00
10.100.1508	MAÇULA REİSİ	452,00	56,50	13.560,00
10.100.1509	TARAK GEMİSİ İKİNCİ KAPTANI (KIYI KAPTANI)	452,00	56,50	13.560,00
10.100.1510	TARAK GEMİSİ İKİNCİ MAKİNİSTİ (ÇARKÇI)	520,00	65,00	15.600,00
10.100.1511	GÜVERTE LOSTROMOSU	348,00	43,50	10.440,00
10.100.1512	MAKİNA LOSTROMOSU	348,00	43,50	10.440,00
10.100.1513	USTA GEMİCİ	328,00	41,00	9.840,00
10.100.1514	GEMİ YAĞCISI	328,00	41,00	9.840,00
10.100.1515	DALGIC KILAVUZU	328,00	41,00	9.840,00
10.100.1516	GEMİ AŞÇIBAŞI	328,00	41,00	9.840,00
10.100.1517	GEMİ ATEŞÇİSİ	328,00	41,00	9.840,00
10.100.1518	KAMAROT	296,00	37,00	8.880,00
10.100.1519	GEMİCİ (TAYFA)	296,00	37,00	8.880,00
10.100.1520	GEMİ SİLİCİSİ	296,00	37,00	8.880,00
10.100.1521	GEMİ AŞÇI YARDIMCISI	296,00	37,00	8.880,00
10.100.1522	DALGIÇ	832,00	104,00	24.960,00

B - TAŞITLAR

POZ NO:	A D I	GÜNDELİĞİ
10.110.1001	ÜÇ AT VEYA KATIR İLE SÜRÜCÜDEN İBARET TAŞIT KATARI(veya beş eşek) (Gündelik TL)	235,00
10.110.1002	HER CİNS HAYVANLA ÇEKİLEN ARABALAR İÇİN TAŞIMA KATSAYISI	145,00
10.110.1003	HER CİNS VE TONAJDA MOTORLU ARAÇ TAŞIMA KATSAYISI K:	770,00

(TL)

C - İNŞAAT MAKİNA VE ARAÇLARI

POZ NO:	A R A Ç C İ N S İ	FİYATI
10.120.1001	EKSKAVATÖR VE DRAGLINE TİPİ MAKİNALAR 100 HP (1 Yd³)	1.100.000,00
10.120.1002	EKSKAVATÖR VE DRAGLINE TİPİ MAKİNALAR 140 HP (1,5 Yd³)	1.490.000,00
10.120.1003	EKSKAVATÖR VE DRAGLINE TİPİ MAKİNALAR 170 HP (2 Yd³)	1.600.000,00
10.120.1004	EKSKAVATÖR VE DRAGLINE TİPİ MAKİNALAR 210 HP (21/2 Yd³)	2.060.000,00
10.120.1006	EKSKAVATÖR VE DRAGLINE TİPİ MAKİNALAR (260 HP 3 Yd³)	2.350.000,00
10.120.1007	EKSKAVATÖR (PALETLİ) (260 HP) (MAKSİMUM 2,5 M³)	2.350.000,00
10.120.1010	TRAKTÖR SKREYPER (TD 20 VEYA EMSALİ 111 HP + VAGON KOVA 8 Yd3)	830.000,00
10.120.1011	TRAKTÖR RİPPER (TD 25 VEYA EMSALİ 185 HP + RİPPER)	1.850.000,00
10.120.1012	MOTOR GREYDER (80 HP YUKARI GÜÇTE TAKRİBEN 9 TON)	850.000,00
10.120.1013	GREYDER (190-209 HP)	2.600.000,00
10.120.1016	TRAKTÖR BULDOZER(70 HP GÜCÜNDE MOTOR + BIÇAK)	580.000,00
10.120.1017	TRAKTÖR BULDOZER(100 HP GÜCÜNDE MOTOR + BIÇAK)	710.000,00
10.120.1018	TRAKTÖR BULDOZER(160 HP GÜCÜNDE MOTOR + BIÇAK)	950.000,00
10.120.1019	TRAKTÖR BULDOZER(TD 25 VEYA EMSALİ 185 HP + BIÇAK)	1.550.000,00
10.120.1020	TRAKTÖR BULDOZER(285 HP GÜCÜNDE MOTOR + BIÇAK)	3.100.000,00
10.120.1021	TRAKTÖR BULDOZER(345 HP GÜCÜNDE MOTOR + BIÇAK)	3.400.000,00
10.120.1022	KOMPLE BUHARLI VEYA KOMPR. ŞAHMERDAN, AKSES.	2.150.000,00
10.120.1023	KOMPRESÖR (210 Cfm HORTUM VE TABANCA)	215.000,00
10.120.1025	KOMPRESÖR (250 HP)	730.000,00
10.120.1029	KAZICI YÜKLEYİCİ (100 HP) (MAKSİMUM 2,5 M³)	970.000,00
10.120.1030	YÜKLEYİCİ (11/2 Yd3 veya 5500 libre taşıma güclü, takriben, 80 HP muadili lastik tekerlikli)	570.000,00
10.120.1031	YÜKLEYİCİ (LASTİK TEKERLEKLİ) (100 HP) (MAKSİMUM 2 M³)	780.000,00
10.120.1032	YÜKLEYİCİ (TRAKSKAVATÖR 11/2 YRD³ Takriben 56 HP((PALETLİ)	1.150.000,00
10.120.1033	BETONİYER (MOTORU İLE TAKRİBEN 250 Litrelik)	37.400,00
10.120.1040	BETON VİBRATÖRÜ 4 HP	27.000,00
10.120.1042	KONKASÖR(120-150 M³/Sa - 215 HP)	2.630.000,00
10.120.1043	ELEME MAKİNASI(YAKLAŞIK 70HP li 3-4 KADEMELİ 100 M³/SA KAPASİTELİ TİTREŞİMLİ ÇEKİLİR TİP)	213.000,00
10.120.1051	MOTOPOMP (5 PS 50mm ÇAP)	4.600,00
10.120.1054	MOTOPOMP(20 PS gücünde, takriben 125mm Çapında)	19.300,00
10.120.1056	MOTOPOMP(45 PS gücünde, takriben 150mm Çapında)	53.500,00
10.120.1057	MOTOPOMP(60 PS gücünde, takriben 200mm Çapında)	62.500,00
10.120.1058	MOBİL BETON POMPASI(420 HP)	5.280.000,00
10.120.1059	ARAZÖZ (5 TON SU SANDIKLI)	119.000,00
10.120.1064	Titreşimli silindir (4-5 ton - 5 ton dahil statik ağırlık ve 8-9 ton dinamik kuvvette titreşimli silindir+paletli trakt…	435.000,00
10.120.1072	KOMPLE KEÇİAYAĞI SİLİNDİR(40 HP PALETLİ TRAKTÖR ÇEKİCİ VE TAMBURLARIN TOPLAM AĞIR …	340.000,00
10.120.1079	LASTİK TEKERLEKLİ TRAKTÖR (YAKLAŞIK 45 HP.LİK)	77.000,00
10.120.1087	TREYLER DİSTRÜBÜTÖR (500 ABD GALONLUK)	81.000,00
10.120.1088	Distribütör(1500 ABD galonluk kamyona monte edilmiş)	260.000,00
10.120.1113	BETON FİNİŞERİ (TAKRİBEN 70HP-50M³/SAAT KAPASİTELİ)	1.900.000,00
10.120.1126	OTOMATİK BETON SANTRALI 1000 LT, 50M³/SAAT KAPASİTELİ(RADYAL SKYREPER+YILDIZ SİLO+ …	780.000,00
10.120.1142	KAYNAK MAKİNASI (25-30 HP GÜCÜNDE)	57.200,00
10.120.1144	KLAPELİ TAŞ DUBASI (MOTORSUZ, 125 TONLUK, SU KESİMİ 1,85 M)	430.000,00
10.120.1145	KLAPELİ TAŞ DUBASI (MOTORSUZ, 400 TONLUK, SU KESİMİ 2,5 M)	970.000,00
10.120.1146	DEVRİLİR TAŞ DUBASI (MOTORSUZ, 300 TONLUK, SU KESİMİ 2,2 M)	970.000,00
10.120.1147	KLAPELİ KUM DUBASI (MOTORSUZ, 300 M³ LÜK, SU KESİMİ 2 M)	970.000,00
10.120.1150	DİZEL MOTORLU ROMORKÖR (YAKLAŞIK 116 HP, SU KESİMİ 0,85 M)	730.000,00
10.120.1151	DİZEL MOTORLU ROMORKÖR (YAKLAŞIK 240 HP, SU KESİMİ 1,75 M)	1.640.000,00
10.120.1152	DİZEL MOTORLU ROMORKÖR (YAKLAŞIK 310 HP, SU KESİMİ 2 M)	1.700.000,00
10.120.1155	KÖMÜRLÜ YÜZER VİNÇ (MAÇUNA 60 TONLUK, 1080 TON X METRELİK MAKSİMUM AÇHEV…	4.300.000,00
10.120.1175	VİNÇ (KAMYONA MONTE EDİLMİŞ)	195.000,00
10.120.1176	KÖPRÜ VİNCİ (BARDÖR) (60 TON)	580.000,00
10.120.1177	DİZEL ELEKTRİKLİ KESİCİ-EMİCİ TARAK GEMİSİ(YAKLAŞIK 400M³ /SA KAPASİTELİ MAX 1(…	33.000.000,00
10.120.1178	EMİCİ BASICI REFÜLÖR, 215 HP (DEVAM EDEN İŞLER İÇİN)	1.800.000,00
10.120.1179	KAVRAR KEPÇELİ YÜZER EKSKAVATÖR (YAKLAŞIK 185 HP, 3 Yd³)(NET 4,5 TON AĞIRLIĞI …	3.100.000,00
10.120.1181	PONTON (KREYN DUBASI 100 TONLUK) (DEVAM EDEN İŞLER İÇİN)	319.000,00
10.120.1182	DALGIÇ BOTU(KOMPRASÖR, DALGIÇ ELBİSESİ, HORTUMLAR VE AKSESUARLARI DAHİL)	231.000,00
10.120.1183	OTO TREYLER 300 HP	836.000,00
10.120.1194	DEMİR DOĞRAMA İMALAT ATÖLYESİ	1.400.000,00
10.120.1196	AHŞAP DOĞRAMA İMALAT ATÖLYESİ	1.600.000,00
10.120.1200	KOVALI KÖMÜRLÜ TARAMA GEMİSİ (500 LT KOVA HACİM, 350 M3/SAAT TARAMA KAP., 7- …	34.000.000,00
10.120.1201	FUELOİL YAKITLI KUM EMİCİ GEMİ (600 M³/SAAT KAPASİTELİ)	21.000.000,00
10.120.1203	DERZ KESME MAKİNASI(MAX KESME DERİNLİĞİ 160 MM-12HP)(BIÇAĞI,SU DEPOSU VB D …	39.000,00
10.120.1204	Perdah (helikopter) makinesi (9HP) (Tepsisi, 4lü bıçağı vb. dahil komple)	21.500,00
10.120.1208	KOVALI DİZEL ELEKTRİKLİ TAR.GEMİSİ (500 LT.KOVALI, 300 M3/SAAT TARAMA KAP.)(7-2(…	34.000.000,00
10.120.1209	KOVALI DİZEL ELEKTRİKLİ TAR.GEMİSİ (250 LT.KOVALI, 150 M3/SAAT TARAMA KAP.)(6,5- …	21.000.000,00
10.120.1210	KOVALI DİZEL ELEKTRİKLİ TAR.GEMİSİ (750 LT.KOVALI, 500 M3/SAAT TARAMA KAP.)(10-2 …	42.400.000,00
10.120.1227	PALETLİ DELGİ MAKİNAS(160 HP) …	4.300.000,00
10.120.1237	DEMİR KESME VE BÜKME MAKİNASI(Tüm Aksesuarlar Dahil) …	50.600,00
10.120.1238	FORKLİFT(4 TON 40 HP) …	254.000,00
10.120.1239	MOBİL VİNÇ (9 TON 80 HP) …	920.000,00
19.100.1008	EKSKAVATÖR (PALETLİ) (260 HP) (MAKSİMUM 2,5 M³) 1 SAATLİK ÜCRETİ	1.057,97
19.100.1023	KOMPRESÖRÜN 1 SAATLİK ÜCRETİ	443,84
19.100.1027	KAZICI YÜKLEYİCİ (100 HP) (MAKSİMUM 2,5 M³) 1 SAATLİK ÜCRETİ	459,06
19.100.1029	YÜKLEYİCİ (LASTİK TEKERLEKLİ) (100 HP) (MAKSİMUM 2 M³) 1 SAATLİK ÜCRETİ	426,57
19.100.1033	BETON VİBRATÖRÜ	74,60
19.100.1089	DEMİR DOĞRAMA İMALAT ATELYESİNİN 1 SAATLİ ÜCRETİ	891,37
19.100.1091	AHŞAP DOĞRAMA İMALAT ATELYESİNİN 1 SAATLİK ÜCRETİ	1.027,93
19.100.1101	MOBİL BETON POMPASININ BİR SAATLİK ÜCRETİ (420 HP)	2.109,71
19.100.1106	PALETLİ DELGİ MAKİNASI'NIN 1 SAATLİK ÜCRETİ	924,13
19.100.1111	DEMİR KESME VE BÜKME MAKİNASI'NIN 1 SAATLİK ÜCRETİ , (KESİLMESİ, BÜKÜLMESİ, Y …	22,55
19.100.1112	FORKLİFTİN 1 SAATLİK ÜCRETİ …	214,60
19.100.1113	MOBİL VİNÇİN 1 SAATLİK ÜCRETİ	382,79

(TL)

D - MALZEME FİYATLARI

POZ NO:	M A L Z E M E N İ N A D I	BİRİMİ	OCAKTA FABRİKADA	FİYATI
19.100.2015	OCAKTA TAŞ HAZIRLANMASI	M³	OCAKTA	92,30
10.130.1001	ÇAKIL (ELENMESİ GEREKMEYEN İRİ AGREGA)	M³	OCAKTA	26,00
10.130.1002	ÇAKIL (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ VE YIKANMIŞ)	M³	OCAKTA	63,00
10.130.1003	ÇAKIL (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ, YIKANMIŞ VE EN AZ İKİ TANE SINIFI KARIŞTIRILARAK H	M³	OCAKTA	70,00
10.130.1004	KUM (ELENMESİ GEREKMEYEN İNCE AGREGA)	M³	OCAKTA	26,00
10.130.1005	KUM (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ VE YIKANMIŞ)	M³	OCAKTA	64,00
10.130.1006	KUM (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ, YIKANMIŞ VE EN AZ İKİ TANE SINIFI KARIŞTIRILARAK HA	M³	OCAKTA	70,00
10.130.1028	63 MM'YE KADAR KIRMA TAŞ (ENAZ İKİ'TANE SINIFI'KARIŞTIRILARAK HAZIRLANMIŞ) 19.100.2016	M³	OCAKTA	112,23
10.130.1029	32 MM'YE KADAR KIRMATAŞ 19.100.2017	M³	OCAKTA	122,05
10.130.1201	PORTLAND ÇİMENTOSU (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 N)	TON	FABRİKADA	990,00
10.130.1202	PORTLAND ÇİMENTOSU (DÖKME TS EN 197-1 CEM I 42,5 N)	TON	FABRİKADA	970,00
10.130.1207	PORTLAND PUZOLANLI ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM II/A-P 42,5 R)	TON	FABRİKADA	970,00
10.130.1208	PORTLAND PUZOLANLI ÇİMENTO (DÖKME TS EN 197-1 CEM II/A-P 42,5 R)	TON	FABRİKADA	945,00
10.130.1217	PORTLAND KOMPOZE ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM II/A-M 42,5 N)	TON	FABRİKADA	945,00
10.130.1218	PORTLAND KOMPOZE ÇİMENTO (DÖKME TS EN 197-1 CEM II/A-M 42,5 N)	TON	FABRİKADA	925,00
10.130.1239	SÜLFATA DAYANIKLI PORTLAND ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 R-SR)	TON	FABRİKADA	1.080,00
10.130.1241	SÜLFATA DAYANIKLI PORTLAND ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 R-SR5)	TON	FABRİKADA	1.080,00
10.130.1701	BETON ÇELİK ÇUBUĞU DÜZ Ø 6mm	KG	FABRİKADA	12,30
10.130.1702	BETON ÇELİK ÇUBUĞU DÜZ Ø 8- Ø 10- Ø12 mm	KG	FABRİKADA	12,20
10.130.1703	BETON ÇELİK ÇUBUĞU DÜZ Ø 14- Ø 50 mm	KG	FABRİKADA	12,20
10.130.1704	BETON ÇELİK ÇUBUĞU NERVÜRLÜ (BÇ IIIa), (BÇ IVa), Ø 8-12 mm (S420, B420B-C, B500B-C …	KG	FABRİKADA	13,00
10.130.1705	BETON ÇELİK ÇUBUĞU NERVÜRLÜ(BETON ÇELİK ÇUBUGU, NERVÜRLÜ Ø14 - Ø32MM (S4 …	KG	FABRİKADA	13,00
10.130.1707	LAMALAR (TS EN 10058)	KG	FABRİKADA	13,80
10.130.1708	SICAK HADDELENMİŞ PROFİL DEMİRLER (S235 JR) (I-U-T-Omega) (TS 910,911,912, TS 91 …	KG	FABRİKADA	13,80
10.130.1709	SICAK HADDELENMİŞ KÖŞEBENTLER (S235 JR) (TS EN 10056-1,2)	KG	FABRİKADA	14,00
10.130.4501	ÇAM KERESTESİ (I.SINIF) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN …	M³	İŞ BAŞINDA	7.250,00
10.130.4502	ÇAM KERESTESİ (II.SINIF) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EI …	M³	İŞ BAŞINDA	4.000,00
10.130.4503	YUVARLAK YAPI ODUNLARI (ÇAM II. SINIF TS EN 1927-1,2,3, TS EN 1310, TS EN 1315-2)	M³	İŞ BAŞINDA	2.400,00
10.130.4507	MEŞE KERESTESİ (TS EN 975-1, TS EN 942)	M³	İŞ BAŞINDA	9.200,00
10.130.9991	SU (ŞEHİR)	M³	İŞ BAŞINDA	14,00
10.160.1001	JEL DİNAMİT	KG	İŞ BAŞINDA	29,00
10.160.1003	AMONYUM NİTRAT,FUEL-OİL KARIŞIMI (KAPSÜLE DUYARSIZ)	KG	İŞ BAŞINDA	9,80
10.160.1004	KATRANLI FİTİL	MT	İŞ BAŞINDA	2,90
10.160.1005	KAPSÜL (ADİ)	AD	İŞ BAŞINDA	4,00
10.160.1021	1,5 MT. TEL BOYLU ELEKTRİKLİ KAPSÜL	AD	İŞ BAŞINDA	13,00
10.160.1023	KEROZEN (GAZYAĞI)	KG	İŞ BAŞINDA	24,65
10.160.1025	BENZİN	KG	İŞ BAŞINDA	31,44
10.160.1026	MAZOT (Motorin)	KG	İŞ BAŞINDA	26,53
10.160.1027	MAKİNA YAĞI	KG	İŞ BAŞINDA	22,20
10.160.1028	YANMIŞ MAKİNA YAĞI	KG	İŞ BAŞINDA	1,45
10.160.1029	ÜSTÜBÜ	KG	İŞ BAŞINDA	6,00
10.160.1030	ELEKTRİK ENERJİSİ	KW/H	İŞ BAŞINDA	2,78
10.160.1031	KARPİT	KG	İŞ BAŞINDA	6,50
10.160.1034	TEKNİK AMONYUM NİTRAT	KG	İŞ BAŞINDA	11,00
10.160.1035	ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560)	AD	İŞ BAŞINDA	0,85
10.200.1001	DÜZ SİYAH SAC (1,5 mm KALINLIKTA)	KG	FABRİKADA	18,84
10.200.1002	DÜZ SİYAH SAC (2,0 mm KALINLIKTA)	KG	FABRİKADA	18,47
10.200.1003	DÜZ SİYAH SAC(2,5mm VE YUKARI 1200X2400HRU,DİĞER.)	KG	FABRİKADA	18,69
10.200.2801	ÇİNKO LEVHA	KG	İŞ BAŞINDA	59,00
10.200.2811	KURŞUN LEVHA (MIN %99,98 SAFLIKTA)	KG	İŞ BAŞINDA	47,00
10.200.2853	BAKIRDAN YAPILMIŞ MUHTELİF PROFİL VE LEVHALAR (TS EN 1652)	KG	İŞ BAŞINDA	195,00
10.300.2037	SU GEÇİRİMSİZLİK KATKISI (SIVI)	KG	İŞ BAŞINDA	8,60
10.300.2062	Akrilik Esaslı Kür Malzemesi (Sıvı)	KG	İŞ BAŞINDA	14,50
10.300.2157	TEK BİLEŞENLİ POLİÜRETAN ESASLI UV DAYANIMLI DERZ DOLGU MASTİĞİ (310 ML KARTUŞ)	KG	İŞ BAŞINDA	48,00
10.300.2158	Polietilen fitil (çap:Ø 6 mm)	m	İŞ BAŞINDA	0,49
10.300.2191	YAĞ BAZLI KALIP AYIRICI	KG	İŞ BAŞINDA	11,00
10.330.5401	ASFALT (ÇATI ÖRTÜLERİNDE KULLANILAN) (TS 105) TİP 1 (YUMUŞAMA NOKTASI :57-66)	KG	İŞ BAŞINDA	3,80
10.330.5441	Katyonik Asfalt Emülsiyonu(ÇRS-1 Tipi)	KG	İŞ BAŞINDA	6,00
10.330.6201	BETON İŞLERİNDE KULLANILAN LASTİK DİLATASYON MALZEMELERİ (LASTİK CONTALARI)(TS 28	KG	İŞ BAŞINDA	45,00
10.420.1001	TEÇHİZAT BAĞLAMA TELİ	KG	İŞ BAŞINDA	10,40
10.420.1006	ÇİVİLER (TS. 155)	KG	İŞ BAŞINDA	7,80
10.420.1051	BULDOK KÖR BULON	KG	İŞ BAŞINDA	7,55
10.480.1003	10 CM YÜKS. EBATTA. HER RENK VE EBATTA BEYAZ ÇİM. BETON PARKE TAŞLARI (TS 2 …	AD	OCAKTA	66,00
10.480.1471	FONT MAMUL IZGARA,KAPAK,GARGUY,KAZIK ÇARIĞI	KG	İŞ BAŞINDA	7,60
10.480.1803	GALVANIZLİ TEL	KG	İŞ BAŞINDA	15,50
10.420.1853	UÇUCU KÜL(TS 639,TS EN 450-1,2)	KG	İŞ BAŞINDA	50,00
74.001.0001	KAZIKLIK ÇELİK BORULAR (ST. 37)			
74.001.0002	12" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 8 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255)	TON	DEPODA	22.999,47
74.001.0003	12" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 10 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255)	TON	DEPODA	22.999,47
74.001.0004	12" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 12 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255)	TON	DEPODA	22.999,47
74.001.0005	16" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 8 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255)	TON	DEPODA	22.999,47
74.001.0006	16" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 10 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255)	TON	DEPODA	22.999,47
74.001.0007	16" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 12 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255)	TON	DEPODA	22.999,47
74.001.0008	20" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 8 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255)	TON	DEPODA	22.999,47
74.001.0009	20" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 10 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255)	TON	DEPODA	22.999,47
74.001.0010	20" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 12 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255)	TON	DEPODA	22.999,47
74.001.0011	20" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 14 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255)	TON	DEPODA	22.999,47
74.001.0012	20" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255)	TON	DEPODA	22.999,47
74.001.0013	20" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255)	TON	DEPODA	22.999,47
74.001.0014	20" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255)	TON	DEPODA	22.999,47
74.001.0015	24" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 8 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255)	TON	DEPODA	22.999,47
74.001.0016	24" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 10 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255)	TON	DEPODA	22.999,47
74.001.0017	24" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 12 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255)	TON	DEPODA	22.999,47
74.001.0018	24" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 14 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255)	TON	DEPODA	22.999,47
74.001.0019	24" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255)	TON	DEPODA	22.999,47
74.001.0020	24" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255)	TON	DEPODA	22.999,47
74.001.0021	24" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255)	TON	DEPODA	22.999,47
74.001.0022	28" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 10 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255)	TON	DEPODA	22.999,47
74.001.0023	28" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 12 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255)	TON	DEPODA	22.999,47
74.001.0024	28" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 14 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255)	TON	DEPODA	22.999,47
74.001.0025	28" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255)	TON	DEPODA	22.999,47
74.001.0026	28" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255)	TON	DEPODA	22.999,47
74.001.0027	28" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255)	TON	DEPODA	22.999,47
74.001.0028	30" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 10 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255)	TON	DEPODA	22.999,47

(TL)

74.001.0029	30" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 12 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255)	TON	DEPODA	22.999,47
74.001.0030	30" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 14 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255)	TON	DEPODA	22.999,47
74.001.0031	30" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255)	TON	DEPODA	22.999,47
74.001.0032	30" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255)	TON	DEPODA	22.999,47
74.001.0033	30" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255)	TON	DEPODA	22.999,47
74.001.0034	32" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 10 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255)	TON	DEPODA	22.999,47
74.001.0035	32" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 12 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255)	TON	DEPODA	22.999,47
74.001.0036	32" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 14 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255)	TON	DEPODA	22.999,47
74.001.0037	32" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255)	TON	DEPODA	22.999,47
74.001.0038	32" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255)	TON	DEPODA	22.999,47
74.001.0039	32" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255)	TON	DEPODA	22.999,47
74.001.0040	32" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255)	TON	DEPODA	22.999,47
74.001.0041	36" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 12 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255)	TON	DEPODA	22.999,47
74.001.0042	36" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 14 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255)	TON	DEPODA	22.999,47
74.001.0043	36" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255)	TON	DEPODA	22.999,47
74.001.0044	36" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255)	TON	DEPODA	22.999,47
74.001.0045	36" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255)	TON	DEPODA	22.999,47
74.001.0046	36" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255)	TON	DEPODA	22.999,47
74.001.0047	36" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255)	TON	DEPODA	22.999,47
74.001.0048	40" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 14 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255)	TON	DEPODA	22.999,47
74.001.0049	40" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255)	TON	DEPODA	22.999,47
74.001.0050	40" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255)	TON	DEPODA	22.999,47
74.001.0051	40" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255)	TON	DEPODA	22.999,47
74.001.0052	40" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255)	TON	DEPODA	22.999,47
74.001.0053	40" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255)	TON	DEPODA	22.999,47
74.001.0054	40" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255)	TON	DEPODA	22.999,47
74.001.0055	42" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 14 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255)	TON	DEPODA	22.999,47
74.001.0056	42" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255)	TON	DEPODA	22.999,47
74.001.0057	42" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255)	TON	DEPODA	22.999,47
74.001.0058	42" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255)	TON	DEPODA	22.999,47
74.001.0059	42" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255)	TON	DEPODA	22.999,47
74.001.0060	42" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255)	TON	DEPODA	22.999,47
74.001.0061	42" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255)	TON	DEPODA	22.999,47
74.001.0062	44" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 14 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255)	TON	DEPODA	22.999,47
74.001.0063	44" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255)	TON	DEPODA	22.999,47
74.001.0064	44" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255)	TON	DEPODA	22.999,47
74.001.0065	44" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255)	TON	DEPODA	22.999,47
74.001.0066	44" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255)	TON	DEPODA	22.999,47
74.001.0067	44" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255)	TON	DEPODA	22.999,47
74.001.0068	44" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255)	TON	DEPODA	22.999,47
74.001.0069	48" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255)	TON	DEPODA	22.999,47
74.001.0070	48" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255)	TON	DEPODA	22.999,47
74.001.0071	48" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255)	TON	DEPODA	22.999,47
74.001.0072	48" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255)	TON	DEPODA	22.999,47
74.001.0073	48" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255)	TON	DEPODA	22.999,47
74.001.0074	48" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255)	TON	DEPODA	22.999,47
74.001.0075	50" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255)	TON	DEPODA	22.999,47
74.001.0076	50" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255)	TON	DEPODA	22.999,47
74.001.0077	50" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255)	TON	DEPODA	22.999,47
74.001.0078	50" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255)	TON	DEPODA	22.999,47
74.001.0079	50" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255)	TON	DEPODA	22.999,47
74.001.0080	50" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255)	TON	DEPODA	22.999,47
74.001.0081	52" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255)	TON	DEPODA	22.999,47
74.001.0082	52" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255)	TON	DEPODA	22.999,47
74.001.0083	52" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255)	TON	DEPODA	22.999,47
74.001.0084	52" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255)	TON	DEPODA	22.999,47
74.001.0085	52" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255)	TON	DEPODA	22.999,47
74.001.0086	54" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255)	TON	DEPODA	22.999,47
74.001.0087	54" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255)	TON	DEPODA	22.999,47
74.001.0088	54" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255)	TON	DEPODA	22.999,47
74.001.0089	54" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255)	TON	DEPODA	22.999,47
74.001.0090	54" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255)	TON	DEPODA	22.999,47
74.001.0091	56" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255)	TON	DEPODA	22.999,47
74.001.0092	56" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255)	TON	DEPODA	22.999,47
74.001.0093	56" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255)	TON	DEPODA	22.999,47
74.001.0094	56" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255)	TON	DEPODA	22.999,47
74.001.0095	56" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255)	TON	DEPODA	22.999,47
74.001.0096	60" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255)	TON	DEPODA	22.999,47
74.001.0097	60" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255)	TON	DEPODA	22.999,47
74.001.0098	60" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255)	TON	DEPODA	22.999,47
74.001.0099	60" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255)	TON	DEPODA	22.999,47
74.001.0100	64" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255)	TON	DEPODA	22.999,47
74.001.0101	64" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255)	TON	DEPODA	22.999,47
74.001.0102	64" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255)	TON	DEPODA	22.999,47
74.001.0103	64" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255)	TON	DEPODA	22.999,47
74.001.0104	68" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255)	TON	DEPODA	22.999,47
74.001.0105	68" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255)	TON	DEPODA	22.999,47
74.001.0106	68" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255)	TON	DEPODA	22.999,47
74.001.0107	72" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255)	TON	DEPODA	22.999,47
74.001.0108	72" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255)	TON	DEPODA	22.999,47
74.001.0109	80" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255)	TON	DEPODA	22.999,47
74.001.0110	12" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 8 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255)	TON	DEPODA	23.706,35
74.001.0111	12" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 10 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255)	TON	DEPODA	23.706,35
74.001.0112	12" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 12 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255)	TON	DEPODA	23.706,35
74.001.0113	16" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 8 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255)	TON	DEPODA	23.706,35
74.001.0114	16" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 10 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255)	TON	DEPODA	23.706,35
74.001.0115	16" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 12 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255)	TON	DEPODA	23.706,35
74.001.0116	20" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 8 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255)	TON	DEPODA	23.706,35
74.001.0117	20" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 10 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255)	TON	DEPODA	23.706,35
74.001.0118	20" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 12 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255)	TON	DEPODA	23.706,35
74.001.0119	20" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 14 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255)	TON	DEPODA	23.706,35
74.001.0120	20" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255)	TON	DEPODA	23.706,35
74.001.0121	20" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255)	TON	DEPODA	23.706,35
74.001.0122	20" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255)	TON	DEPODA	23.706,35
74.001.0123	24" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 8 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255)	TON	DEPODA	23.706,35
74.001.0124	24" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 10 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255)	TON	DEPODA	23.706,35
74.001.0125	24" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 12 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255)	TON	DEPODA	23.706,35
74.001.0126	24" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 14 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255)	TON	DEPODA	23.706,35
74.001.0127	24" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255)	TON	DEPODA	23.706,35

(TL)

74.001.0128	24" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255)	TON	DEPODA	23.706,35
74.001.0129	24" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255)	TON	DEPODA	23.706,35
74.001.0130	28" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 10 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255)	TON	DEPODA	23.706,35
74.001.0131	28" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 12 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255)	TON	DEPODA	23.706,35
74.001.0132	28" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 14 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255)	TON	DEPODA	23.706,35
74.001.0133	28" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255)	TON	DEPODA	23.706,35
74.001.0134	28" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255)	TON	DEPODA	23.706,35
74.001.0135	28" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255)	TON	DEPODA	23.706,35
74.001.0136	30" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 10 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255)	TON	DEPODA	23.706,35
74.001.0137	30" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 12 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255)	TON	DEPODA	23.706,35
74.001.0138	30" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 14 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255)	TON	DEPODA	23.706,35
74.001.0139	30" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255)	TON	DEPODA	23.706,35
74.001.0140	30" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255)	TON	DEPODA	23.706,35
74.001.0141	30" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255)	TON	DEPODA	23.706,35
74.001.0142	32" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 10 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255)	TON	DEPODA	23.706,35
74.001.0143	32" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 12 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255)	TON	DEPODA	23.706,35
74.001.0144	32" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 14 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255)	TON	DEPODA	23.706,35
74.001.0145	32" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255)	TON	DEPODA	23.706,35
74.001.0146	32" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255)	TON	DEPODA	23.706,35
74.001.0147	32" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255)	TON	DEPODA	23.706,35
74.001.0148	32" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255)	TON	DEPODA	23.706,35
74.001.0149	36" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 12 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255)	TON	DEPODA	23.706,35
74.001.0150	36" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 14 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255)	TON	DEPODA	23.706,35
74.001.0151	36" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255)	TON	DEPODA	23.706,35
74.001.0152	36" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255)	TON	DEPODA	23.706,35
74.001.0153	36" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255)	TON	DEPODA	23.706,35
74.001.0154	36" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255)	TON	DEPODA	23.706,35
74.001.0155	36" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255)	TON	DEPODA	23.706,35
74.001.0156	40" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 14 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255)	TON	DEPODA	23.706,35
74.001.0157	40" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255)	TON	DEPODA	23.706,35
74.001.0158	40" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255)	TON	DEPODA	23.706,35
74.001.0159	40" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255)	TON	DEPODA	23.706,35
74.001.0160	40" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255)	TON	DEPODA	23.706,35
74.001.0161	40" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255)	TON	DEPODA	23.706,35
74.001.0162	40" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255)	TON	DEPODA	23.706,35
74.001.0163	42" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 14 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255)	TON	DEPODA	23.706,35
74.001.0164	42" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255)	TON	DEPODA	23.706,35
74.001.0165	42" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255)	TON	DEPODA	23.706,35
74.001.0166	42" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255)	TON	DEPODA	23.706,35
74.001.0167	42" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255)	TON	DEPODA	23.706,35
74.001.0168	42" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255)	TON	DEPODA	23.706,35
74.001.0169	42" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255)	TON	DEPODA	23.706,35
74.001.0170	44" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 14 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255)	TON	DEPODA	23.706,35
74.001.0171	44" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255)	TON	DEPODA	23.706,35
74.001.0172	44" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255)	TON	DEPODA	23.706,35
74.001.0173	44" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255)	TON	DEPODA	23.706,35
74.001.0174	44" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255)	TON	DEPODA	23.706,35
74.001.0175	44" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255)	TON	DEPODA	23.706,35
74.001.0176	44" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255)	TON	DEPODA	23.706,35
74.001.0177	48" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255)	TON	DEPODA	23.706,35
74.001.0178	48" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255)	TON	DEPODA	23.706,35
74.001.0179	48" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255)	TON	DEPODA	23.706,35
74.001.0180	48" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255)	TON	DEPODA	23.706,35
74.001.0181	48" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255)	TON	DEPODA	23.706,35
74.001.0182	48" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255)	TON	DEPODA	23.706,35
74.001.0183	50" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255)	TON	DEPODA	23.706,35
74.001.0184	50" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255)	TON	DEPODA	23.706,35
74.001.0185	50" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255)	TON	DEPODA	23.706,35
74.001.0186	50" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255)	TON	DEPODA	23.706,35
74.001.0187	50" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255)	TON	DEPODA	23.706,35
74.001.0188	50" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255)	TON	DEPODA	23.706,35
74.001.0189	52" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255)	TON	DEPODA	23.706,35
74.001.0190	52" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255)	TON	DEPODA	23.706,35
74.001.0191	52" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255)	TON	DEPODA	23.706,35
74.001.0192	52" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255)	TON	DEPODA	23.706,35
74.001.0193	52" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255)	TON	DEPODA	23.706,35
74.001.0194	54" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255)	TON	DEPODA	23.706,35
74.001.0195	54" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255)	TON	DEPODA	23.706,35
74.001.0196	54" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255)	TON	DEPODA	23.706,35
74.001.0197	54" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255)	TON	DEPODA	23.706,35
74.001.0198	54" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255)	TON	DEPODA	23.706,35
74.001.0199	56" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255)	TON	DEPODA	23.706,35
74.001.0200	56" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255)	TON	DEPODA	23.706,35
74.001.0201	56" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255)	TON	DEPODA	23.706,35
74.001.0202	56" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255)	TON	DEPODA	23.706,35
74.001.0203	56" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255)	TON	DEPODA	23.706,35
74.001.0204	60" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255)	TON	DEPODA	23.706,35
74.001.0205	60" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255)	TON	DEPODA	23.706,35
74.001.0206	60" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255)	TON	DEPODA	23.706,35
74.001.0207	60" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255)	TON	DEPODA	23.706,35
74.001.0208	64" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255)	TON	DEPODA	23.706,35
74.001.0209	64" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255)	TON	DEPODA	23.706,35
74.001.0210	64" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255)	TON	DEPODA	23.706,35
74.001.0211	64" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255)	TON	DEPODA	23.706,35
74.001.0212	68" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255)	TON	DEPODA	23.706,35
74.001.0213	68" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255)	TON	DEPODA	23.706,35
74.001.0214	68" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255)	TON	DEPODA	23.706,35
74.001.0215	72" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255)	TON	DEPODA	23.706,35
74.001.0216	72" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255)	TON	DEPODA	23.706,35
74.001.0217	80" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255)	TON	DEPODA	23.706,35

10.300.2062	AKRİLİK ESASLI KÜR MALZEMESİ (SIVI)	KG	İŞ BAŞINDA	14,50
10.300.2233	REAKSİYON REÇİNE ESASLI (İKİ VEYA DAHA FAZLA BİLEŞENLİ) DERZ DOLGUSU	KG	İŞ BAŞINDA	56,00
10.330.5401	ASFALT (ÇATI ÖRTÜLERİNDE KULLANILAN) (TS 105) TİP 1 (YUMUŞAMA NOKTASI :57-66)	KG	İŞ BAŞINDA	3,80
10.330.5441	KATYONİK ASFALT EMÜLSİYONU (CRS-1 TİPİ)	KG	İŞ BAŞINDA	6,00
10.420.1514	KITIK	KG	İŞ BAŞINDA	0,89
10.420.1851	MADEN KÖMÜRÜ	KG	İŞ BAŞINDA	0,89
10.420.1855	SICAK UYGULAMALI KÖMÜR KATRAN ZİFTİ	KG	İŞ BAŞINDA	2,24
74.002.0001	ÇELİK DÖKÜM (BABA)	KG	İŞ BAŞINDA	36,41

(TL)

74.002.0002	FONT DÖKÜM (BABA)	KG	İŞ BAŞINDA	30,30
74.002.0003	KENDİR ÖZLÜ GALVANİZLİ ÇELİK HALAT(Ø 3/4")	MT	İŞ BAŞINDA	73,32
74.002.0004	KENDİR ÖZLÜ GALVANİZLİ ÇELİK HALAT(Ø 1")	MT	İŞ BAŞINDA	130,88
74.002.0005	KLEMENS (3/4")	AD	İŞ BAŞINDA	30,30
74.002.0006	KLEMENS (1")	AD	İŞ BAŞINDA	51,03
74.002.0007	BİTÜMLÜ MALZEME PÜSKÜRTÜLMESİ ELLE KARSIZ	Bnm²		469,61
74.002.0008	EL İLE KUM VE ÇAKIL YIKANMASI	M³		52,52

NOT 1 : KERESTELER HER BOYDA BİÇİLMİŞTİR

(TL)

74.003.0000- SAATLİK MAKİNA ÜCRETLERİ

74.004.0000 - KARA MAKİNALARI

74.004.0001	1 YRD³ EKSKAVATÖR	SAAT	561,98		
10.120.1001	EKSKAVATÖR VE DRAGLINE TİPİ MAKİNALAR 100 HP (1 Yd³)		0,000137	1.100.000,00	150,7
10.160.1026	MAZOT (Motorin)	KG	8,55	26,53	226,83
10.160.1026	MAZOT (MAKİNA YAĞI, BENZİN, ÜSTÜBÜ V.S.KAŞILIĞI)	KG	1,71	26,53	45,37
10.100.1059	YAĞCI	SAAT	1	33,00	33
10.100.1060	FORMEN	AYLIK	0,002	15.600,00	31,2
10.100.1055	OPERATÖR MAKİNİST	AYLIK	0,006	12.480,00	74,88
	1 SAATLİK ÜCRETİ				561,98

74.004.0002	2,5 YRD³ EKSKAVATÖR	SAAT	992,92		
10.120.1004	EKSKAVATÖR VE DRAGLINE TİPİ MAKİNALAR 210 HP (21/2 Yd³)		0,000137	2.060.000,00	282,22
10.160.1026	MAZOT (Motorin)	KG	17,955	26,53	476,35
10.160.1026	MAZOT (MAKİNA YAĞI, BENZİN, ÜSTÜBÜ V.S.KAŞILIĞI)	KG	3,591	26,53	95,27
10.100.1059	YAĞCI	SAAT	1	33,00	33,00
10.100.1060	FORMEN	AYLIK	0,002	15.600,00	31,20
10.100.1055	OPERATÖR MAKİNİST	AYLIK	0,006	12.480,00	74,88
	1 SAATLİK ÜCRETİ				992,92

74.004.0003	TRAKTÖR SKREYPER	SAAT	583,15		
10.120.1010	TRAKTÖR SKREYPER (TD 20 VEYA EMSALİ 111 HP + VAGON KOVA 8 Yd3) …		0,000171	830.000,00	141,93
10.160.1026	MAZOT (Motorin)	KG	9,4905	26,53	251,78
10.160.1026	MAZOT (MAKİNA YAĞI, BENZİN, ÜSTÜBÜ V.S.KAŞILIĞI)	KG	1,8981	26,53	50,36
10.100.1059	YAĞCI	SAAT	1	33,00	33,00
10.100.1060	FORMEN	AYLIK	0,002	15.600,00	31,20
10.100.1055	OPERATÖR MAKİNİST	AYLIK	0,006	12.480,00	74,88
	1 SAATLİK ÜCRETİ				583,15

74.004.0004	TRAKTÖR RİPPER	SAAT	959,00		
10.120.1011	TRAKTÖR RİPPER (TD 25 VEYA EMSALİ 185 HP + RİPPER)		0,000171	1.850.000,00	316,35
10.160.1026	MAZOT (Motorin)	KG	15,8175	26,53	419,64
10.160.1026	MAZOT (MAKİNA YAĞI, BENZİN, ÜSTÜBÜ V.S.KAŞILIĞI)	KG	3,1635	26,53	83,93
10.100.1059	YAĞCI	SAAT	1	33,00	33,00
10.100.1060	FORMEN	AYLIK	0,002	15.600,00	31,20
10.100.1055	OPERATÖR MAKİNİST	AYLIK	0,006	12.480,00	74,88
	1 SAATLİK ÜCRETİ				959,00

74.004.0005	MOTOR GREYDER	SAAT	470,99		
10.120.1012	MOTOR GREYDER (80 HP YUKARI GÜÇTE TAKRİBEN 9 TON)		0,000171	850.000,00	145,35
10.160.1026	MAZOT (Motorin)	KG	6,84	26,53	181,47
10.160.1026	MAZOT (MAKİNA YAĞI, BENZİN, ÜSTÜBÜ V.S.KAŞILIĞI)	KG	1,368	26,53	36,29
10.100.1059	YAĞCI	SAAT	1	33,00	33,00
10.100.1055	OPERATÖR MAKİNİST	AYLIK	0,006	12.480,00	74,88
	1 SAATLİK ÜCRETİ				470,99

74.004.0006	TRAKTÖR BULDOZER	SAAT	907,70		
10.120.1019	TRAKTÖR BULDOZER(TD 25 VEYA EMSALİ 185 HP + BIÇAK)		0,000171	1.550.000,00	265,05
10.160.1026	MAZOT (Motorin)	KG	15,8175	26,53	419,64
10.160.1026	MAZOT (MAKİNA YAĞI, BENZİN, ÜSTÜBÜ V.S.KAŞILIĞI)	KG	3,1635	26,53	83,93
10.100.1059	YAĞCI	SAAT	1	33,00	33,00
10.100.1060	FORMEN	AYLIK	0,002	15.600,00	31,20
10.100.1055	OPERATÖR MAKİNİST	AYLIK	0,006	12.480,00	74,88
	1 SAATLİK ÜCRETİ				907,70

74.004.0007	KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE)	SAAT	602,27		
10.120.1022	KOMPLE BUHARLI VEYA KOMPR. ŞAHMERDAN, AKSES.		0,000171	2.150.000,00	367,65
10.160.1026	MAZOT (Motorin)	KG	4,275	26,53	113,42
10.160.1026	MAZOT (MAKİNA YAĞI, BENZİN, ÜSTÜBÜ V.S.KAŞILIĞI)	KG	0,855	26,53	22,68
10.100.1059	YAĞCI	SAAT	1	33,00	33,00
10.100.1054	MAKİNİST	AYLIK	0,006	10.920,00	65,52
	1 SAATLİK ÜCRETİ				602,27

(TL)

74.004.0008	**KOMPRESÖR (210 Cfm HORTUM VE TABANCALAR)**	**SAAT**	**443,84**		
10.120.1023	KOMPRESÖR (210 Cfm HORTUM VE TABANCA)		0,000274	215.000,00	58,91
10.160.1026	MAZOT (Motorin)	KG	2,85	26,53	75,61
10.160.1026	MAZOT (MAKİNA YAĞI, BENZİN, ÜSTÜBÜ V.S.KAŞILIĞI)	KG	0,57	26,53	15,12
10.100.1011	LAĞIMCI (Ateşleme Ustası)	SAAT	1	45,00	45,00
10.100.1063	ERBAB İŞÇİ	SAAT	4	35,00	140,00
10.100.1054	MAKİNİST	AYLIK	0,01	10.920,00	109,20
	1 SAATLİK ÜCRETİ				443,84

74.004.0009	**LASTİK TEKERLEKLİ YÜKLEYİCİ**	**SAAT**	**439,64**		
10.120.1030	YÜKLEYİCİ (11/2 Yd3 veya 5500 libre taşıma güclü, takriben, 80 HP muadili lastik tekerlikli)		0,0002	570.000,00	114,00
10.160.1026	MAZOT (Motorin)	KG	6,84	26,53	181,47
10.160.1026	MAZOT (MAKİNA YAĞI, BENZİN, ÜSTÜBÜ V.S.KAŞILIĞI)	KG	1,368	26,53	36,29
10.100.1059	YAĞCI	SAAT	1	33,00	33,00
10.100.1055	OPERATÖR MAKİNİST	AYLIK	0,006	12.480,00	74,88
	1 SAATLİK ÜCRETİ				439,64

74.004.0010	**PALETLİ YÜKLEYİCİ**	**SAAT**	**490,62**		
10.120.1032	YÜKLEYİCİ (TRAKSKAVATÖR 11/2 YRD³ Takriben 56 HP((PALETLİ)		0,0002	1.150.000,00	230,00
10.160.1026	MAZOT (Motorin)	KG	4,788	26,53	127,03
10.160.1026	MAZOT (MAKİNA YAĞI, BENZİN, ÜSTÜBÜ V.S.KAŞILIĞI)	KG	0,969	26,53	25,71
10.100.1059	YAĞCI	SAAT	1	33,00	33,00
10.100.1055	OPERATÖR MAKİNİST	AYLIK	0,006	12.480,00	74,88
	1 SAATLİK ÜCRETİ				490,62

74.004.0011	**BETONİYER**	**SAAT**	**174,22**		
10.120.1033	BETONİYER (MOTORU İLE TAKRİBEN 250 Litrelik)		0,000346	37.400,00	12,94
10.160.1026	MAZOT (MAKİNA YAĞI, BENZİN, ÜSTÜBÜ V.S.KAŞILIĞI)	KG	1,14	26,53	30,24
10.100.1054	MAKİNİST	AYLIK	0,012	10.920,00	131,04
	1 SAATLİK ÜCRETİ				174,22

74.004.0012	**VİBRATOR**	**SAAT**	**50,67**		
10.120.1040	BETON VİBRATÖRÜ 4 HP		0,000273	27.000,00	7,37
10.160.1026	MAZOT (Motorin)	KG	0,21375	26,53	5,67
10.160.1026	MAZOT (MAKİNA YAĞI, BENZİN, ÜSTÜBÜ V.S.KAŞILIĞI)	KG	0,04275	26,53	1,13
10.100.1056	MAKİNİST YARDIMCISI	SAAT	1	36,50	36,50
	1 SAATLİK ÜCRETİ				50,67

74.004.0013	**60 PS GÜCÜNDE MOTOPOMP**	**SAAT**	**377,49**		
10.120.1057	MOTOPOMP(60 PS gücünde, takriben 200mm Çapında)		0,000346	62.500,00	21,63
10.160.1026	MAZOT (MAKİNA YAĞI, BENZİN, ÜSTÜBÜ V.S.KAŞILIĞI)	KG	10,944	26,53	290,34
10.100.1054	MAKİNİST	AYLIK	0,006	10.920,00	65,52
	1 SAATLİK ÜCRETİ				377,49

74.004.0014	**ARAZÖZ**	**SAAT**	**249,19**		
10.120.1059	ARAZÖZ (5 TON SU SANDIKLI)		0,000171	119.000,00	20,35
10.160.1026	MAZOT (MAKİNA YAĞI, BENZİN, ÜSTÜBÜ V.S.KAŞILIĞI)	KG	6,156	26,53	163,32
10.100.1051	ŞOFÖR	AYLIK	0,006	10.920,00	65,52
	1 SAATLİK ÜCRETİ				249,19

74.004.0015	**KOMPLE KEÇİ AYAĞI SİLİNDİR**	**SAAT**	**265,54**		
10.120.1072	KOMPLE KEÇİAYAĞI SİLİNDİR(40 HP PALETLİ TRAKTÖR ÇEKİCİ VE TAMBUR …		0,000171	340.000,00	58,14
10.160.1026	MAZOT (Motorin)	KG	3,42	26,53	90,73
10.160.1026	MAZOT (MAKİNA YAĞI, BENZİN, ÜSTÜBÜ V.S.KAŞILIĞI)	KG	0,684	26,53	18,15
10.100.1054	MAKİNİST	AYLIK	0,006	10.920,00	65,52
10.100.1059	YAĞCI	SAAT	1	33,00	33,00
	1 SAATLİK ÜCRETİ				265,54

(TL)

74.005.0000 - DENİZ MAKİNALARI

74.005.0001	**DUBA (400 t KLAPELI ANROŞMAN DUBASI)**	**SAAT**	**174,53**		
10.120.1145	KLAPELİ TAŞ DUBASI (MOTORSUZ, 400 TONLUK, SU KESİMİ 2,5 M)		0,000125	970.000,00	121,25
10.100.1519	GEMİCİ (TAYFA)	AYLIK	0,006	8.880,00	53,28
	1 SAATLİK ÜCRETİ				174,53

74.005.0002	**ROMORKÖR (DİZEL MOTORLU 300 HP)**	**SAAT**	**1.362,41**		
10.120.1152	DİZEL MOTORLU ROMORKÖR (YAKLAŞIK 310 HP, SU KESİMİ 2 M)		0,000125	1.700.000,00	212,50
10.160.1026	MAZOT (Motorin)	KG	25,65	26,53	680,49
10.160.1026	MAZOT (MAKİNA YAĞI, BENZİN, ÜSTÜBÜ V.S.KAŞILIĞI)	KG	5,13	26,53	136,10
10.100.1504	ROMÖRKÖR KAPTANI (KIYI KAPTANI)	AYLIK	0,006	14.520,00	87,12
10.100.1505	ROMÖRKÖR MAKİNİSTİ (ÇARKÇI)	AYLIK	0,006	14.520,00	87,12
10.100.1513	USTA GEMİCİ	AYLIK	0,012	9.840,00	118,08
10.100.1514	GEMİ YAĞCISI	SAAT	1	41,00	41,00
	1 SAATLİK ÜCRETİ				1.362,41

74.005.0003	**60 TONLUK MAÇUNA**	**SAAT**	**2.302,38**		
10.120.1155	KÖMÜRLÜ YÜZER VİNÇ (MAÇUNA 60 TONLUK, 1080 TON X METRELİK MAKS …		0,000125	4.300.000,00	537,50
10.160.1026	MAZOT (Motorin)	KG	34,2	26,53	907,33
10.160.1026	MAZOT (MAKİNA YAĞI, BENZİN, ÜSTÜBÜ V.S.KAŞILIĞI)	KG	6,84	26,53	181,47
10.100.1504	ROMÖRKÖR KAPTANI (KIYI KAPTANI)	AYLIK	0,006	14.520,00	87,12
10.100.1505	ROMÖRKÖR MAKİNİSTİ (ÇARKÇI)	AYLIK	0,006	14.520,00	87,12
10.100.1508	MAÇULA REİSİ	AYLIK	0,006	13.560,00	81,36
10.100.1511	GÜVERTE LOSTROMOSU	AYLIK	0,012	10.440,00	125,28
10.100.1513	USTA GEMİCİ	AYLIK	0,018	9.840,00	177,12
10.100.1514	GEMİ YAĞCISI	AYLIK	0,012	9.840,00	118,08
	1 SAATLİK ÜCRETİ				2.302,38

74.005.0004	**5 TONLUK VİNÇ**	**SAAT**	**275,11**		
10.120.1175	VİNÇ (KAMYONA MONTE EDİLMİŞ)		0,000171	195.000,00	33,35
10.160.1026	MAZOT (Motorin)	KG	3,6936	26,53	97,99
10.160.1026	MAZOT (MAKİNA YAĞI, BENZİN, ÜSTÜBÜ V.S.KAŞILIĞI)	KG	0,6156	26,53	16,33
10.100.1056	MAKİNİST YARDIMCISI	AYLIK	0,006	8.760,00	52,56
10.100.1055	OPERATÖR MAKİNİST	AYLIK	0,006	12.480,00	74,88
	1 SAATLİK ÜCRETİ				275,11

74.005.0005	**BARDOR VİNCİ**	**SAAT**	**359,20**		
10.120.1176	KÖPRÜ VİNCİ (BARDÖR) (60 TON)		0,000171	580.000,00	99,18
10.160.1030	ELEKTRİK ENERJİSİ	KW/H	30	2,78	83,40
10.160.1030	ELEKTRIK CERYANI (M.YAGI,BENZIN,USTUBU V.S. KARS.)	KW/H	6	2,78	16,68
10.100.1056	MAKİNİST YARDIMCISI	AYLIK	0,006	8.760,00	52,56
10.100.1062	DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi)	SAAT	1	32,50	32,50
10.100.1055	OPERATÖR MAKİNİST	AYLIK	0,006	12.480,00	74,88
	1 SAATLİK ÜCRETİ				359,20

74.005.0006	**KESİCİ EMİCİ TARAK GEMİSİ**	**SAAT**	**11.255,98**		
10.120.1177	DİZEL ELEKTRİKLİ KESİCİ-EMİCİ TARAK GEMİSİ(YAKLAŞIK 400M³ /SA KAPAS …		0,000125	33.000.000,00	4.125,00
10.160.1026	MAZOT (Motorin)	KG	183,825	26,53	4.876,88
10.160.1026	MAZOT (MAKİNA YAĞI, BENZİN, ÜSTÜBÜ V.S.KAŞILIĞI)	KG	36,765	26,53	975,38
10.100.1068	BİRİNCİ SINIF USTA	AYLIK	0,006	10.800,00	64,80
10.100.1068	BİRİNCİ SINIF USTA	AYLIK	0,006	10.800,00	64,80
10.100.1501	TARAK GEMİSİ KAPTANI (YAKIN YOL KAPTANI)	AYLIK	0,006	18.720,00	112,32
10.100.1502	TARAK GEMİSİ BAŞ MAKİNİSTİ (ÇARKÇI BAŞI)	AYLIK	0,006	15.960,00	95,76
10.100.1503	TARAMA UZMANI	AYLIK	0,006	21.720,00	130,32
10.100.1509	TARAK GEMİSİ İKİNCİ KAPTANI (KIYI KAPTANI)	AYLIK	0,006	13.560,00	81,36
10.100.1510	TARAK GEMİSİ İKİNCİ MAKİNİSTİ (ÇARKÇI)	AYLIK	0,006	15.600,00	93,60
10.100.1511	GÜVERTE LOSTROMOSU	AYLIK	0,006	10.440,00	62,64
10.100.1513	USTA GEMİCİ	AYLIK	0,018	9.840,00	177,12
10.100.1514	GEMİ YAĞCISI	AYLIK	0,018	9.840,00	177,12
10.100.1516	GEMİ AŞÇIBAŞI	AYLIK	0,006	9.840,00	59,04
10.100.1518	KAMAROT	AYLIK	0,006	8.880,00	53,28
10.100.1519	GEMİCİ (TAYFA)	AYLIK	0,012	8.880,00	106,56
	1 SAATLİK ÜCRETİ				11.255,98

74.005.0007	**EMİCİ BASICI REFÜLÖR**	**SAAT**	**1.144,31**		
10.120.1178	EMİCİ BASICI REFÜLÖR, 215 HP (DEVAM EDEN İŞLER İÇİN)		0,000125	1.800.000,00	225,00
10.160.1026	MAZOT (Motorin)	KG	18,3825	26,53	487,69
10.160.1026	MAZOT (MAKİNA YAĞI, BENZİN, ÜSTÜBÜ V.S.KAŞILIĞI)	KG	3,6765	26,53	97,54
10.100.1053	TAMİRCİ BAŞ MAKİNİST	AYLIK	0,006	15.600,00	93,60
10.100.1055	OPERATÖR MAKİNİST	AYLIK	0,006	12.480,00	74,88
10.100.1514	GEMİ YAĞCISI	AYLIK	0,006	9.840,00	59,04
10.100.1519	GEMİCİ (TAYFA)	AYLIK	0,012	8.880,00	106,56
	1 SAATLİK ÜCRETİ				1.144,31

(TL)

74.005.0008	**KAVRAR KEPÇELİ EKSKAVATÖR**	**SAAT**	**1.117,94**		
10.120.1179	KAVRAR KEPÇELİ YÜZER EKSKAVATÖR (YAKLAŞIK 185 HP, 3 Yd³)(NET 4,5 T …		0,000125	3.100.000,00	387,50
10.160.1026	MAZOT (Motorin)	KG	15,39	26,53	408,30
10.160.1026	MAZOT (MAKİNA YAĞI, BENZİN, ÜSTÜBÜ V.S.KAŞILIĞI)	KG	3,078	26,53	81,66
10.100.1055	OPERATÖR MAKİNİST	AYLIK	0,006	12.480,00	74,88
10.100.1514	GEMİ YAĞCISI	AYLIK	0,006	9.840,00	59,04
10.100.1519	GEMİCİ (TAYFA)	AYLIK	0,012	8.880,00	106,56
	1 SAATLİK ÜCRETİ				1.117,94
74.005.0009	**PONTON**	**SAAT**	**146,44**		
10.120.1181	PONTON (KREYN DUBASI 100 TONLUK) (DEVAM EDEN İŞLER İÇİN)		0,000125	319.000,00	39,88
10.100.1519	GEMİCİ (TAYFA)	AYLIK	0,012	8.880,00	106,56
	1 SAATLİK ÜCRETİ				146,44
74.005.0010	**PONTON VİNCİ**	**SAAT**	**1.139,36**		
74.004.0002	2,5 YRD³ EKSKAVATÖR	SAAT	1	992,92	992,92
74.005.0009	PONTON	SAAT	1	146,44	146,44
	1 SAATLİK ÜCRETİ				1.139,36
74.005.0011	**DALGIÇ BOTU**	**SAAT**	**264,55**		
10.120.1182	DALGIÇ BOTU(KOMPRASÖR, DALGIÇ ELBİSESİ, HORTUMLAR VE AKSESUAR …		0,000125	231.000,00	28,88
10.160.1026	MAZOT (Motorin)	KG	2,9925	26,53	79,39
10.160.1026	MAZOT (MAKİNA YAĞI, BENZİN, ÜSTÜBÜ V.S.KAŞILIĞI)	KG	0,5985	26,53	15,88
10.100.1504	ROMÖRKÖR KAPTANI (KIYI KAPTANI)	AYLIK	0,006	14.520,00	87,12
10.100.1519	GEMİCİ (TAYFA)	AYLIK	0,006	8.880,00	53,28
	1 SAATLİK ÜCRETİ				264,55
74.005.0012	**KOMPLE DALGIÇ TAKIMI**	**SAAT**	**409,55**		
74.005.0011	DALGIÇ BOTU	SAAT	1	264,55	264,55
10.100.1515	DALGIC KILAVUZU	SAAT	1	41,00	41,00
10.100.1522	DALGIÇ	SAAT	1	104,00	104,00
	1 SAATLİK ÜCRETİ				409,55
74.005.0013	**OTO TRAYLER**	**SAAT**	**1.086,99**		
10.120.1183	OTO TREYLER 300 HP		0,000171	836.000,00	142,96
10.160.1026	MAZOT (Motorin)	KG	25,65	26,53	680,49
10.160.1026	MAZOT (MAKİNA YAĞI, BENZİN, ÜSTÜBÜ V.S.KAŞILIĞI)	KG	5,13	26,53	136,10
10.100.1056	MAKİNİST YARDIMCISI	AYLIK	0,006	8.760,00	52,56
10.100.1055	OPERATÖR MAKİNİST	AYLIK	0,006	12.480,00	74,88
	1 SAATLİK ÜCRETİ				1.086,99
74.005.0014	**KAYNAK MAKİNASI**	**SAAT**	**117,51**		
10.120.1142	KAYNAK MAKİNASI (25-30 HP GÜCÜNDE)		0,000204	57.200,00	11,67
10.160.1026	MAZOT (Motorin)	KG	1,8981	26,53	50,36
10.160.1026	MAZOT (MAKİNA YAĞI, BENZİN, ÜSTÜBÜ V.S.KAŞILIĞI)	KG	0,3762	26,53	9,98
10.100.1054	MAKİNİST	SAAT	1	45,50	45,50
	1 SAATLİK ÜCRETİ				117,51
74.005.0015	**GODELİ TARAK GEMİSİ**	**SAAT**	**8.330,74**		
10.120.1210	KOVALI DİZEL ELEKTRİKLİ TAR.GEMİSİ (750 LT.KOVALI, 500 M3/SAAT TARAM …		0,000125	42.400.000,00	5.300,00
10.160.1026	MAZOT (Motorin)	KG	59,85	26,53	1.587,82
10.160.1026	MAZOT (MAKİNA YAĞI, BENZİN, ÜSTÜBÜ V.S.KAŞILIĞI)	KG	11,97	26,53	317,56
10.100.1501	TARAK GEMİSİ KAPTANI (YAKIN YOL KAPTANI)	AYLIK	0,006	18.720,00	112,32
10.100.1502	TARAK GEMİSİ BAŞ MAKİNİSTİ (ÇARKÇI BAŞI)	AYLIK	0,006	15.960,00	95,76
10.100.1509	TARAK GEMİSİ İKİNCİ KAPTANI (KIYI KAPTANI)	AYLIK	0,006	13.560,00	81,36
10.100.1510	TARAK GEMİSİ İKİNCİ MAKİNİSTİ (ÇARKÇI)	AYLIK	0,006	15.600,00	93,60
10.100.1511	GÜVERTE LOSTROMOSU	AYLIK	0,006	10.440,00	62,64
10.100.1513	USTA GEMİCİ	AYLIK	0,018	9.840,00	177,12
10.100.1514	GEMİ YAĞCISI	AYLIK	0,018	9.840,00	177,12
10.100.1516	GEMİ AŞÇIBAŞI	AYLIK	0,006	9.840,00	59,04
10.100.1518	KAMAROT	AYLIK	0,006	8.880,00	53,28
10.100.1519	GEMİCİ (TAYFA)	AYLIK	0,012	8.880,00	106,56
10.100.1520	GEMİ SİLİCİSİ	AYLIK	0,012	8.880,00	106,56
	1 SAATLİK ÜCRETİ				8.330,74
74.005.0016	**EMİCİ KUM GEMİSİ**	**SAAT**	**6.552,38**		
10.120.1201	FUELOİL YAKITLI KUM EMİCİ GEMİ (600 M³/SAAT KAPASİTELİ)		0,000125	21.000.000,00	2.625,00
10.160.1026	MAZOT (Motorin)	KG	85,5	26,53	2.268,32
10.160.1026	MAZOT (MAKİNA YAĞI, BENZİN, ÜSTÜBÜ V.S.KAŞILIĞI)	KG	17,1	26,53	453,66
10.130.9991	SU (ŞEHİR)	M³	1,5	14,00	21,00
10.100.1501	TARAK GEMİSİ KAPTANI (YAKIN YOL KAPTANI)	AYLIK	0,006	18.720,00	112,32
10.100.1502	TARAK GEMİSİ BAŞ MAKİNİSTİ (ÇARKÇI BAŞI)	AYLIK	0,006	15.960,00	95,76
10.100.1509	TARAK GEMİSİ İKİNCİ KAPTANI (KIYI KAPTANI)	AYLIK	0,006	13.560,00	81,36
10.100.1510	TARAK GEMİSİ İKİNCİ MAKİNİSTİ (ÇARKÇI)	AYLIK	0,006	15.600,00	93,60
10.100.1512	MAKİNA LOSTROMOSU	AYLIK	0,006	10.440,00	62,64
10.100.1513	USTA GEMİCİ	AYLIK	0,018	9.840,00	177,12
10.100.1514	GEMİ YAĞCISI	AYLIK	0,018	9.840,00	177,12
10.100.1516	GEMİ AŞÇIBAŞI	AYLIK	0,006	9.840,00	59,04
10.100.1517	GEMİ ATEŞCİSİ	AYLIK	0,006	9.840,00	59,04
10.100.1518	KAMAROT	AYLIK	0,006	8.880,00	53,28
10.100.1519	GEMİCİ (TAYFA)	AYLIK	0,012	8.880,00	106,56
10.100.1520	GEMİ SİLİCİSİ	AYLIK	0,012	8.880,00	106,56
	1 SAATLİK ÜCRETİ				6.552,38

(TL)

74.007.0000- NAKLİYELER

74.007.0001 EL ARABASI İLE HER CİNS KAZI TAŞINMASI

F= 0,013 x K x M
F= 0,013 x 32,50 x M
F = 0,423 x M .....
YÜKLENİCi KÂRI VE GENEL GiDERLER %25 .....
1 TON YÜKÜN TAŞIMA FİYATI :

NOT : 1- K = DÜZ İŞÇİNİN 1 SAATLİK ÜCRETİ (10.100.1062) TL/SAAT
2- M = ORTALAMA TAŞIMA MESAFESİ (METRE)
3- EL ARABASI İLE 100 METREDEN (DAHİL) FAZLA MESAFEYE TAŞIMA YAPILMAZ.

74.007.0002 HAYVAN SIRTINDA HER CİNS YÜK VE MALZEME TAŞINMASI

F = K x (0,0002 x M + 0,025)
F = 235,00 x (0,0002 x M + 0,025)
F = 0,047 x M + 5,875 .....
YÜKLENİCi KÂRI VE GENEL GiDERLER %25 .....
1 TON YÜKÜN TAŞIMA FİYATI :

NOT : 1- BU FORMÜL EL ARABASINDAN BAŞKA VASITALARLA 100 M.DEN (HARİÇ) FAZLA MESAFELERDE TAŞIMA İŞLERİNDE KULLANILIR. YÜKLEME BOŞALTMA VE DÜZELTME İŞÇİLİĞİ KAZI FİYATINA DAHİLDİR.
2- K = ÜÇ AT VEYA KATIR İLE SÜRÜCÜDEN İBARET TAŞIT KATARI VEYA BEŞ EŞEK İLE SÜRÜCÜDEN İBARET TAŞIT KATARI GÜNDELİĞİ. K= 235
3- M =TAŞIMA MESAFESİ (METRE)

74.007.0003 HAYVAN İLE ÇEKİLEN TAŞITLARLA HER CİNS YÜK VE MALZEME TAŞINMASI

F = K x (0,00016 x M + 0,03)
F = 145,00 x (0,00016 x M + 0,03)
F = 0,023 x M + 4,350 .....
YÜKLENİCi KÂRI VE GENEL GiDERLER %25 .....
1 TON YÜKÜN TAŞIMA FİYATI :

NOT : 1- POZ NO 74.007.0002 DEKi AÇIKLAMANIN AYNISI
2- K = HAYVANLA TAŞIT GÜNDELİĞİ K = 145,00
3- M =TAŞIMA MESAFESİ (METRE)

74.007.0004 TAŞIMA MESAFESİ TAŞIMA YOLU ÜZERİNDEN (ORTALAMA OLARAK) ÖLÇÜLEN , EĞİMİ <%10 OLAN HER CİNS KAPLAMALI YOLDA M=10 000 M. YE KADAR OLAN TAŞIMALAR

$F = 0{,}00017 \times K \times A \times \sqrt{M}$ .....
YÜKLENİCi KÂRI VE GENEL GiDERLER %25 .....
1 TON YÜKÜN TAŞIMA FİYATI :

NOT : 1- K = TAŞIMA KATSAYISI K = 770,00
2- M = TAŞIMA MESAFESİ M= METRE

$$A = 1 + \frac{0{,}25}{M} [\, b + d + 2 (c + e) + 3 \times f \,]$$

M= TAŞIMA YOLUNUN TOPLAM UZUNLUĞU (METRE)
b= MEYİLİ %10-%15 (DAHİL) ARASINDA OLAN HER CİNS KAPLAMALI YOL UZUNLUĞU (METRE)
c= %15 DEN FAZLA MEYİLLİ HER CİNS KAPLAMALI YOL UZUNLUĞU (METRE)
d= %10 (DAHİL) MEYİLE KADAR HAM YOL UZUNLUĞU (METRE)
e= MEYİLİ %10-%15 (DAHİL) ARASINDA HAM YOL UZUNLUĞU (METRE)
f= %15 DEN FAZLA MEYİLLİ HAM YOL UZUNLUĞU (METRE)

74.007.0005 TAŞIMA MESAFESİ TAŞIMA YOLU ÜZERİNDEN (ORTALAMA OLARAK) ÖLÇÜLEN EĞİMİ <%10 OLAN HER CİNS KAPLAMALI YOLDA M>10 km OLAN TAŞIMALAR:

F = K x A x (0,0007 x M + 0,01) .....
YÜKLENİCİ KÂRI VE GENEL GİDERLER %25 .....
1 TON YÜKÜN TAŞIMA FİYATI :

NOT : 1- K = TAŞIMA KATSAYISI K = 770,00
2- M = TAŞIMA MESAFESİ M = KİLOMETRE
3- A = POZ NO 74.007.0004 DEKİ GİBİDİR

74.007.0006 DENİZ YOLU İLE 100 MİL MESAFEYE KADAR YAPILAN TAŞIMALAR

DN = 0,00625 x RD + [0,00083 x RD + 0,045 x (POZ 10.160.1026)] x L .....
YÜKLENİCİ KÂRI VE GENEL GİDERLER %25 .....
1 TON YÜKÜN TAŞIMA FİYATI :

NOT : 1- RD= YAKIT HARİÇ (ROMORKÖR 74.005.0002 +DUBANIN 74.005.0001) BİR SAATLİK ÜCRETİ
2- L = NAKLİYE MESAFESİ (DENİZ MİLİ)
3- BU FORMÜL 2022 YILI İÇİN AŞAĞIDAKİ ŞEKİLDE HESAPLANMIŞTIR

DN = 5,35 + (1,90 x L)

(TL)

74.007.0007 DENİZ YOLU İLE 100 MİLDEN FAZLA MESAFELERE YAPILAN TAŞIMALAR

DN = Q + [0,0003714 x RD + 0,045 x (POZ 10.160.1026)] x (L-100) .....
YÜKLENİCİ KÂRI VE GENEL GİDERLER %25 .....
1 TON YÜKÜN TAŞIMA FİYATI :

NOT :
1- RD = POZ NO 74.007.0006 DEKİ GİBİDİR:
2- L = POZ NO 74.007.0006 DEKİ GİBİDİR.
3- Q = 1 TON YÜKÜN POZ NO 74.007.0006 DEKİ FORMÜLE GÖRE HESAPLANAN 100 MİL MESAFE İÇİN TAŞIMA BEDELİDİR (2022 YILI İÇİN Q= 195)
4-BU FORMÜL 2022 YILI İÇİN AŞAĞIDAKİ ŞEKİLDE HESAPLANMIŞTIR

DN = 195,35 + 1,51 x (L-100)

NAKLİYELERDE KULLANILACAK MALZEME YOĞUNLUKLARI :

HER CİNS TOPRAK	1,60	TON/M³ (KAZI KESİTİNDE)
KÜSKÜLÜK ZEMİN KAZISI	2,00	TON/M³ (KAZI KESİTİNDE)
KAYALIK ZEMİN KAZISI	2,40	TON/M³ (KAZI KESİTİNDE)
KİL	2,00	TON/M³ (KAZI KESİTİNDE)
MOLOZ TAŞI	1,75	TON/M³ (KAZI KESİTİNDE)
HER KATEGORİDE ANROŞMAN TAŞI	1,80	TON/M³ (KAZI KESİTİNDE)
KUM, ÇAKIL, KIRMATAŞ	1,60	TON/M³ (KAZI KESİTİNDE)
STABİLİZE VE OCAK ARTIĞI	1,80	TON/M³ (KAZI KESİTİNDE)
1000 ADET KİREMİT	2,50	TON/M³ (KAZI KESİTİNDE)
1000 ADET TUĞLA	2,50	TON/M³ (KAZI KESİTİNDE)
1000 ADET TUĞLA (DELİKLİ)	1,80	TON/M³ (KAZI KESİTİNDE)

NAKLİYE İLE ÖDENECEK YÜKLEME-BOŞALTMA VE İSTİF BEDELLERİ :

POZ NO	MALZEMENİN ADI	BİRİMİ	1 DEFALIK YÜKLEME BOŞALTMA BEDELİ (.. SAAT DÜZ İŞÇİ)	1 DEFALIK İSTİF BEDELİ (.. SAAT DÜZ İŞÇİ)
74.006.0001	ÇİMENTO	TON	1	-
74.006.0002	KUM, ÇAKIL, TUVENAN, KİL VE KIRMATAŞ	M³	1,5	0,5
74.006.0003	HER CİNS B.A. DEMİRİ, PROFİL VE LAMA DEMİRİ, SAC	TON	3	2

NOT : NAKLİYE FİYATLARININ HESABINDA :

1- KAMYON NAKLİYELERİ HANGİ CİNS VE KAPASİTEDE YAPILIRSA YAPILSIN NAKLİYE FİYATLARI NAKLİYE MESAFESİNE GÖRE 74.007.0004 VE 74.007.0005 POZLARI İLE HESAPLANIR.
2- AYRICA MALZEMENİN TESLİM FİYATINA FABRİKA,OCAK VEYA DEPODAKİ BOŞALTMA BEDELİNİN DAHİL OLUP OLMADIĞI DİKKATE ALINACAKTIR.

PATLAYICI MADDELERDE UYGULANACAK DEĞİŞİM ORANI

DİNAMİT YERİNE TEKNİK AMONYUM NİTRAT KULLANILDIGI TAKDİRDE 1 kg DİNAMİT, 2,57 kg TEKNİK AMONYUM NİTRAT MUADİLİ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR.

74.008.0000- YARDIMCI ANALİZLER

74.008.0001	**EL İLE KİL VE BENZERİ MALZEME HAZIRLANMASI**		**M³**	**65,00**		
10.100.1062	DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi)		SAAT	2	32,50	65,00
		1 M³ FİYATI:				65,00

74.008.0002	**MAKİNA İLE KUM ÇAKIL VE STABİLİZE HAZIRLANMASI**		**M³**	**24,12**		
74.004.0001	1 YRD³ EKSKAVATÖR		SAAT	0,014	561,98	7,87
10.100.1062	DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi)		SAAT	0,5	32,50	16,25
		1 M³ FİYATI:				24,12

74.008.0003	**OCAKTA ÇAPLANMIŞ MOLOZ TAŞ HAZIRLANMASI**		**M³**	**244,79**		
10.160.1003	AMONYUM NİTRAT,FUEL-OİL KARIŞIMI (KAPSÜLE DUYARSIZ)		KG	0,638	9,80	6,25
19.100.1106	PALETLİ DELGİ MAKİNASI'NIN 1 SAATLİK ÜCRETİ		SAAT	0,011	924,13	10,17
10.100.1011	LAĞIMCI (Ateşleme Ustası)		SAAT	0,011	45,00	0,50
10.100.1063	ERBAB İŞÇİ		SAAT	0,044	35,00	1,54
19.100.1008	EKSKAVATÖR (PALETLİ) (260 HP) (MAKSİMUM 2,5 M³) 1 SAATLİK ÜCRETİ		SAAT	0,05	1.057,97	52,90
19.100.1029	YÜKLEYİCİ (LASTİK TEKERLEKLİ) (100 HP) (MAKSİMUM 2 M³) 1 SAATLİK ÜCRETİ		SAAT	0,03	426,57	12,80
10.100.1062	DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi)		SAAT	0,25	32,50	8,13
10.100.1001	TAŞCI USTASI		SAAT	3	45,00	135,00
10.100.1063	ERBAB İŞÇİ		SAAT	0,5	35,00	17,50
		1 M³ FİYATI:				244,79

(TL)

74.008.0004	**Ø 10 cm 400 doz BETON BÜZ YAPILMASI**	**MT**	**53,70**		
10.130.1005	KUM (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ VE YIKANMIŞ)	M³	0,005	64,00	0,32
10.130.1002	ÇAKIL (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ VE YIKANMIŞ)	M³	0,007	63,00	0,44
10.130.1241	SÜLFATA DAYANIKLI PORTLAND ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 R-S	TON	0,004	1.080,00	4,32
10.130.9991	SU (ŞEHİR)	M³	0,007	14,00	0,10
74.004.0012	VİBRATOR	SAAT	0,02	50,67	1,01
10.100.1015	BETONCU USTASI	SAAT	0,3	45,00	13,50
10.100.1062	DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi)	SAAT	1,03	32,50	33,48
				A =	53,17
	% 1 KALIP KARŞILIĞI			0,01 X A	0,53
	1 MT FİYATI				53,70

74.008.0005	**Ø 15 cm 400 doz BETON BÜZ YAPILMASI**	**MT**	**63,83**		
10.130.1005	KUM (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ VE YIKANMIŞ)	M³	0,009	64,00	0,58
10.130.1002	ÇAKIL (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ VE YIKANMIŞ)	M³	0,011	63,00	0,69
10.130.1241	SÜLFATA DAYANIKLI PORTLAND ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 R-S	TON	0,0068	1.080,00	7,34
10.130.9991	SU (ŞEHİR)	M³	0,013	14,00	0,18
74.004.0012	VİBRATOR	SAAT	0,02	50,67	1,01
10.100.1015	BETONCU USTASI	SAAT	0,32	45,00	14,40
10.100.1062	DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi)	SAAT	1,2	32,50	39,00
				A =	63,20
	% 1 KALIP KARŞILIĞI			0,01 X A	0,63
	1 MT FİYATI				63,83

74.008.0006	**Ø 20 cm 400 doz BETON BÜZ YAPILMASI**	**MT**	**74,06**		
10.130.1005	KUM (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ VE YIKANMIŞ)	M³	0,013	64,00	0,83
10.130.1002	ÇAKIL (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ VE YIKANMIŞ)	M³	0,017	63,00	1,07
10.130.1241	SÜLFATA DAYANIKLI PORTLAND ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 R-S	TON	0,0104	1.080,00	11,23
10.130.9991	SU (ŞEHİR)	M³	0,02	14,00	0,28
74.004.0012	VİBRATOR	SAAT	0,025	50,67	1,27
10.100.1015	BETONCU USTASI	SAAT	0,35	45,00	15,75
10.100.1062	DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi)	SAAT	1,32	32,50	42,90
				A =	73,33
	% 1 KALIP KARŞILIĞI			0,01 X A	0,73
	1 MT FİYATI				74,06

74.008.0007	**Ø 25 cm 400 doz BETON BÜZ YAPILMASI**	**MT**	**85,06**		
10.130.1005	KUM (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ VE YIKANMIŞ)	M³	0,019	64,00	1,22
10.130.1002	ÇAKIL (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ VE YIKANMIŞ)	M³	0,024	63,00	1,51
10.130.1241	SÜLFATA DAYANIKLI PORTLAND ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 R-S	TON	0,0148	1.080,00	15,98
10.130.9991	SU (ŞEHİR)	M³	0,028	14,00	0,39
74.004.0012	VİBRATOR	SAAT	0,032	50,67	1,62
10.100.1015	BETONCU USTASI	SAAT	0,4	45,00	18,00
10.100.1062	DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi)	SAAT	1,4	32,50	45,50
				A =	84,22
	% 1 KALIP KARŞILIĞI			0,01 X A	0,84
	1 MT FİYATI				85,06

74.008.0008	**Ø 30 cm 400 doz BETON BÜZ YAPILMASI**	**MT**	**110,23**		
10.130.1005	KUM (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ VE YIKANMIŞ)	M³	0,025	64,00	1,60
10.130.1002	ÇAKIL (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ VE YIKANMIŞ)	M³	0,033	63,00	2,08
10.130.1241	SÜLFATA DAYANIKLI PORTLAND ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 R-S	TON	0,02	1.080,00	21,60
10.130.9991	SU (ŞEHİR)	M³	0,038	14,00	0,53
74.004.0012	VİBRATOR	SAAT	0,039	50,67	1,98
10.100.1015	BETONCU USTASI	SAAT	0,45	45,00	20,25
10.100.1062	DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi)	SAAT	1,88	32,50	61,10
				A =	109,14
	% 1 KALIP KARŞILIĞI			0,01 X A	1,09
	1 MT FİYATI				110,23

74.008.0009	**Ø 35 cm 400 doz BETON BÜZ YAPILMASI**	**MT**	**128,83**		
10.130.1005	KUM (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ VE YIKANMIŞ)	M³	0,032	64,00	2,05
10.130.1002	ÇAKIL (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ VE YIKANMIŞ)	M³	0,041	63,00	2,58
10.130.1241	SÜLFATA DAYANIKLI PORTLAND ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 R-S	TON	0,0252	1.080,00	27,22
10.130.9991	SU (ŞEHİR)	M³	0,048	14,00	0,67
74.004.0012	VİBRATOR	SAAT	0,046	50,67	2,33
10.100.1015	BETONCU USTASI	SAAT	0,5	45,00	22,50
10.100.1062	DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi)	SAAT	2,16	32,50	70,20
				A =	127,55
	% 1 KALIP KARŞILIĞI			0,01 X A	1,28
	1 MT FİYATI				128,83

(TL)

74.008.0010	**Ø 40 cm 400 doz BETON BÜZ YAPILMASI**	**MT**	**147,14**		
10.130.1005	KUM (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ VE YIKANMIŞ)	M³	0,04	64,00	2,56
10.130.1002	ÇAKIL (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ VE YIKANMIŞ)	M³	0,052	63,00	3,28
10.130.1241	SÜLFATA DAYANIKLI PORTLAND ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 R-S	TON	0,032	1.080,00	34,56
10.130.9991	SU (ŞEHİR)	M³	0,06	14,00	0,84
74.004.0012	VİBRATOR	SAAT	0,053	50,67	2,69
10.100.1015	BETONCU USTASI	SAAT	0,6	45,00	27,00
10.100.1062	DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi)	SAAT	2,3	32,50	74,75
				A =	145,68
	% 1 KALIP KARŞILIĞI			0,01 X A	1,46
	1 MT FİYATI				147,14

74.008.0011	**Ø 50 cm 400 doz BETON BÜZ YAPILMASI**	**MT**	**189,26**		
10.130.1005	KUM (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ VE YIKANMIŞ)	M³	0,06	64,00	3,84
10.130.1002	ÇAKIL (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ VE YIKANMIŞ)	M³	0,078	63,00	4,91
10.130.1241	SÜLFATA DAYANIKLI PORTLAND ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 R-S	TON	0,048	1.080,00	51,84
10.130.9991	SU (ŞEHİR)	M³	0,09	14,00	1,26
74.004.0012	VİBRATOR	SAAT	0,06	50,67	3,04
10.100.1015	BETONCU USTASI	SAAT	0,7	45,00	31,50
10.100.1062	DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi)	SAAT	2,8	32,50	91,00
				A =	187,39
	% 1 KALIP KARŞILIĞI			0,01 X A	1,87
	1 MT FİYATI				189,26

74.008.0012	**Ø 60 cm 400 doz BETON BÜZ YAPILMASI**	**MT**	**244,02**		
10.130.1005	KUM (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ VE YIKANMIŞ)	M³	0,083	64,00	5,31
10.130.1002	ÇAKIL (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ VE YIKANMIŞ)	M³	0,108	63,00	6,80
10.130.1241	SÜLFATA DAYANIKLI PORTLAND ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 R-S	TON	0,066	1.080,00	71,28
10.130.9991	SU (ŞEHİR)	M³	0,13	14,00	1,82
74.004.0012	VİBRATOR	SAAT	0,067	50,67	3,39
10.100.1015	BETONCU USTASI	SAAT	0,8	45,00	36,00
10.100.1062	DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi)	SAAT	3,6	32,50	117,00
				A =	241,60
	% 1 KALIP KARŞILIĞI			0,01 X A	2,42
	1 MT FİYATI				244,02

74.008.0013	**Ø 80 cm 400 doz BETON BÜZ YAPILMASI**	**MT**	**376,39**		
10.130.1005	KUM (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ VE YIKANMIŞ)	M³	0,138	64,00	8,83
10.130.1002	ÇAKIL (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ VE YIKANMIŞ)	M³	0,179	63,00	11,28
10.130.1241	SÜLFATA DAYANIKLI PORTLAND ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 R-S	TON	0,10954	1.080,00	118,30
10.130.9991	SU (ŞEHİR)	M³	0,225	14,00	3,15
74.004.0012	VİBRATOR	SAAT	0,081	50,67	4,10
10.100.1015	BETONCU USTASI	SAAT	1	45,00	45,00
10.100.1062	DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi)	SAAT	5,6	32,50	182,00
				A =	372,66
	% 1 KALIP KARŞILIĞI			0,01 X A	3,73
	1 MT FİYATI				376,39

74.008.0014	**(0 - 0,250) ton KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI**	**TON**	**32,34**		
10.160.1001	JEL DİNAMİT	KG	0,085	29,00	2,47
10.160.1004	KATRANLI FİTİL	MT	0,85	2,90	2,47
10.160.1005	KAPSÜL (ADİ)	AD	0,85	4,00	3,40
74.004.0002	2,5 YRD³ EKSKAVATÖR	SAAT	0,01	992,92	9,93
74.004.0008	KOMPRESÖR (210 Cfm HORTUM VE TABANCALAR)	SAAT	0,09	443,84	39,95
	1 M³ FİYATI			A =	58,22
	1 TON FİYATI			A / 1,8	32,34

74.008.0015	**(0 - 0,400) ton KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI**	**TON**	**34,68**		
10.160.1001	JEL DİNAMİT	KG	0,085	29,00	2,47
10.160.1004	KATRANLI FİTİL	MT	0,85	2,90	2,47
10.160.1005	KAPSÜL (ADİ)	AD	0,85	4,00	3,40
74.004.0002	2,5 YRD³ EKSKAVATÖR	SAAT	0,012	992,92	11,92
74.004.0008	KOMPRESÖR (210 Cfm HORTUM VE TABANCALAR)	SAAT	0,095	443,84	42,16
	1 M³ FİYATI			A =	62,42
	1 TON FİYATI			A / 1,8	34,68

74.008.0016	**(0,400 - 2) ton KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI**	**TON**	**37,56**		
10.160.1001	JEL DİNAMİT	KG	0,085	29,00	2,47
10.160.1004	KATRANLI FİTİL	MT	0,85	2,90	2,47
10.160.1005	KAPSÜL (ADİ)	AD	0,85	4,00	3,40
74.004.0002	2,5 YRD³ EKSKAVATÖR	SAAT	0,015	992,92	14,89
74.004.0008	KOMPRESÖR (210 Cfm HORTUM VE TABANCALAR)	SAAT	0,1	443,84	44,38
	1 M³ FİYATI			A =	67,61
	1 TON FİYATI			A / 1,8	37,56

(TL)

74.008.0017	**(2 - 6) ton KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI**		**TON**	**48,01**		
10.160.1001	JEL DİNAMİT		KG	0,085	29,00	2,47
10.160.1004	KATRANLI FİTİL		MT	0,85	2,90	2,47
10.160.1005	KAPSÜL (ADİ)		AD	0,85	4,00	3,40
74.004.0002	2,5 YRD³ EKSKAVATÖR		SAAT	0,025	992,92	24,82
74.004.0008	KOMPRESÖR (210 Cfm HORTUM VE TABANCALAR)		SAAT	0,12	443,84	53,26
		1 M³ FİYATI			A =	86,42
		1 TON FİYATI			A / 1,8	48,01
74.008.0018	**(2 - 4) ton KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI**		**TON**	**44,44**		
10.160.1001	JEL DİNAMİT		KG	0,085	29,00	2,47
10.160.1004	KATRANLI FİTİL		MT	0,85	2,90	2,47
10.160.1005	KAPSÜL (ADİ)		AD	0,85	4,00	3,40
74.004.0002	2,5 YRD³ EKSKAVATÖR		SAAT	0,023	992,92	22,84
74.004.0008	KOMPRESÖR (210 Cfm HORTUM VE TABANCALAR)		SAAT	0,11	443,84	48,82
		1 M³ FİYATI			A =	80,00
		1 TON FİYATI			A / 1,8	44,44
74.008.0019	**(4 - 6) ton KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI**		**TON**	**51,58**		
10.160.1001	JEL DİNAMİT		KG	0,085	29,00	2,47
10.160.1004	KATRANLI FİTİL		MT	0,85	2,90	2,47
10.160.1005	KAPSÜL (ADİ)		AD	0,85	4,00	3,40
74.004.0002	2,5 YRD³ EKSKAVATÖR		SAAT	0,027	992,92	26,81
74.004.0008	KOMPRESÖR (210 Cfm HORTUM VE TABANCALAR)		SAAT	0,13	443,84	57,70
		1 M³ FİYATI			A =	92,85
		1 TON FİYATI			A / 1,8	51,58
74.008.0020	**(6 - 15) ton KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI**		**TON**	**60,93**		
10.160.1001	JEL DİNAMİT		KG	0,085	29,00	2,47
10.160.1004	KATRANLI FİTİL		MT	0,85	2,90	2,47
10.160.1005	KAPSÜL (ADİ)		AD	0,85	4,00	3,40
74.004.0002	2,5 YRD³ EKSKAVATÖR		SAAT	0,035	992,92	34,75
74.004.0008	KOMPRESÖR (210 Cfm HORTUM VE TABANCALAR)		SAAT	0,15	443,84	66,58
		1 M³ FİYATI			A =	109,67
		1 TON FİYATI			A / 1,8	60,93
74.008.0021	**(6 - 8) ton KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI**		**TON**	**53,79**		
10.160.1001	JEL DİNAMİT		KG	0,085	29,00	2,47
10.160.1004	KATRANLI FİTİL		MT	0,85	2,90	2,47
10.160.1005	KAPSÜL (ADİ)		AD	0,85	4,00	3,40
74.004.0002	2,5 YRD³ EKSKAVATÖR		SAAT	0,031	992,92	30,78
74.004.0008	KOMPRESÖR (210 Cfm HORTUM VE TABANCALAR)		SAAT	0,13	443,84	57,70
		1 M³ FİYATI			A =	96,82
		1 TON FİYATI			A / 1,8	53,79
74.008.0022	**(6 - 10) ton KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI**		**TON**	**55,57**		
10.160.1001	JEL DİNAMİT		KG	0,085	29,00	2,47
10.160.1004	KATRANLI FİTİL		MT	0,85	2,90	2,47
10.160.1005	KAPSÜL (ADİ)		AD	0,85	4,00	3,40
74.004.0002	2,5 YRD³ EKSKAVATÖR		SAAT	0,032	992,92	31,77
74.004.0008	KOMPRESÖR (210 Cfm HORTUM VE TABANCALAR)		SAAT	0,135	443,84	59,92
		1 M³ FİYATI			A =	100,03
		1 TON FİYATI			A / 1,8	55,57
74.008.0023	**(8 - 10) ton KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI**		**TON**	**57,36**		
10.160.1001	JEL DİNAMİT		KG	0,085	29,00	2,47
10.160.1004	KATRANLI FİTİL		MT	0,85	2,90	2,47
10.160.1005	KAPSÜL (ADİ)		AD	0,85	4,00	3,40
74.004.0002	2,5 YRD³ EKSKAVATÖR		SAAT	0,033	992,92	32,77
74.004.0008	KOMPRESÖR (210 Cfm HORTUM VE TABANCALAR)		SAAT	0,14	443,84	62,14
		1 M³ FİYATI			A =	103,25
		1 TON FİYATI			A / 1,8	57,36
74.008.0024	**(10 - 12) ton KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI**		**TON**	**63,13**		
10.160.1001	JEL DİNAMİT		KG	0,085	29,00	2,47
10.160.1004	KATRANLI FİTİL		MT	0,85	2,90	2,47
10.160.1005	KAPSÜL (ADİ)		AD	0,85	4,00	3,40
74.004.0002	2,5 YRD³ EKSKAVATÖR		SAAT	0,039	992,92	38,72
74.004.0008	KOMPRESÖR (210 Cfm HORTUM VE TABANCALAR)		SAAT	0,15	443,84	66,58
		1 M³ FİYATI			A =	113,64
		1 TON FİYATI			A / 1,8	63,13

(TL)

74.008.0025	**(10 - 15) ton KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI**	**TON**	**66,15**		
10.160.1001	JEL DİNAMİT	KG	0,085	29,00	2,47
10.160.1004	KATRANLI FİTİL	MT	0,85	2,90	2,47
10.160.1005	KAPSÜL (ADİ)	AD	0,85	4,00	3,40
74.004.0002	2,5 YRD³ EKSKAVATÖR	SAAT	0,04	992,92	39,72
74.004.0008	KOMPRESÖR (210 Cfm HORTUM VE TABANCALAR)	SAAT	0,16	443,84	71,01
	1 M³ FİYATI			A =	119,07
	1 TON FİYATI			A / 1,8	66,15
74.008.0026	**(12 - 15) ton KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI**	**TON**	**69,17**		
10.160.1001	JEL DİNAMİT	KG	0,085	29,00	2,47
10.160.1004	KATRANLI FİTİL	MT	0,85	2,90	2,47
10.160.1005	KAPSÜL (ADİ)	AD	0,85	4,00	3,40
74.004.0002	2,5 YRD³ EKSKAVATÖR	SAAT	0,041	992,92	40,71
74.004.0008	KOMPRESÖR (210 Cfm HORTUM VE TABANCALAR)	SAAT	0,17	443,84	75,45
	1 M³ FİYATI			A =	124,50
	1 TON FİYATI			A / 1,8	69,17
74.008.0027	**15 ton'DAN YUKARI KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI**	**TON**	**72,61**		
10.160.1001	JEL DİNAMİT	KG	0,085	29,00	2,47
10.160.1004	KATRANLI FİTİL	MT	0,85	2,90	2,47
10.160.1005	KAPSÜL (ADİ)	AD	0,85	4,00	3,40
74.004.0002	2,5 YRD³ EKSKAVATÖR	SAAT	0,045	992,92	44,68
74.004.0008	KOMPRESÖR (210 Cfm HORTUM VE TABANCALAR)	SAAT	0,175	443,84	77,67
	1 M³ FİYATI			A =	130,69
	1 TON FİYATI			A / 1,8	72,61
74.008.0028	**OCAK ARTIĞI MALZEME HAZIRLANMASI**	**M³**	**9,50**		
74.004.0002	2,5 YRD³ EKSKAVATÖR	SAAT	0,005	992,92	4,96
74.004.0006	TRAKTÖR BULDOZER	SAAT	0,005	907,70	4,54
	1 M³ FİYATI				9,50
74.008.0029	**KATEGORİLERİNE AYRILMAMIŞ TAŞIN HAZIRLANMASI**	**TON**	**27,12**		
10.160.1001	JEL DİNAMİT	KG	0,085	29,00	2,47
10.160.1004	KATRANLI FİTİL	MT	0,85	2,90	2,47
10.160.1005	KAPSÜL (ADİ)	AD	0,85	4,00	3,40
74.004.0002	2,5 YRD³ EKSKAVATÖR	SAAT	0,005	992,92	4,96
74.004.0008	KOMPRESÖR (210 Cfm HORTUM VE TABANCALAR)	SAAT	0,08	443,84	35,51
	1 M³ FİYATI			A =	48,81
	1 TON FİYATI			A / 1,8	27,12
74.008.0030	**ÇİMENTO HAZIRLANMASI**	**TON**	**1.080,00**		
10.130.1241	SÜLFATA DAYANIKLI PORTLAND ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 R-S	TON	1	1.080,00	1.080,00
	1 TON FİYATI				1.080,00
74.008.0031	**BETON TESİSİ İLE BETON HAZIRLANMASI**	**M³**	**256,96**		
10.120.1126	OTOMATİK BETON SANTRALI 1000 LT, 50M³/SAAT KAPASİTELİ(RADYAL SKYI ...		0,000034	780.000,00	26,52
10.130.1006	KUM (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ, YIKANMIŞ VE EN AZ İKİ TANE SINIFI ..	M³	0,5	70,00	35,00
10.130.1003	ÇAKIL (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ, YIKANMIŞ VE EN AZ İKİ TANE SINI ...	M³	0,71	70,00	49,70
10.130.9991	SU (ŞEHİR)	M³	0,155	14,00	2,17
10.160.1030	ELEKTRİK ENERJİSİ	KW/H	19	2,78	52,82
10.100.1015	BETONCU USTASI	SAAT	0,3	45,00	13,50
10.100.1063	ERBAB İŞÇİ	SAAT	0,3	35,00	10,50
10.100.1055	OPERATÖR MAKİNİST	SAAT	0,6	52,00	31,20
10.100.1057	OPERATÖR YARDIMCISI	SAAT	0,6	43,00	25,80
10.100.1062	DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi)	SAAT	0,3	32,50	9,75
	1 M³ FİYATI				256,96
74.008.0032	**BETON TESİSİ İLE BETON HAZIRLANMASI**	**M³**	**345,54**		
10.120.1126	OTOMATİK BETON SANTRALI 1000 LT, 50M³/SAAT KAPASİTELİ(RADYAL SKYI ...		0,000034	780.000,00	26,52
10.130.1006	KUM (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ, YIKANMIŞ VE EN AZ İKİ TANE SINIFI ...	M³	0,58	70,00	40,60
10.130.1029	32 MM'YE KADAR KIRMATAŞ 19.100.2017	M³	0,76	122,05	92,76
10.130.9991	SU (ŞEHİR)	M³	0,155	14,00	2,17
74.002.0008	EL İLE KUM VE ÇAKIL YIKANMASI	M³	0,76	52,52	39,92
10.160.1030	ELEKTRİK ENERJİSİ	KW/H	19	2,78	52,82
10.100.1015	BETONCU USTASI	SAAT	0,3	45,00	13,50
10.100.1063	ERBAB İŞÇİ	SAAT	0,3	35,00	10,50
10.100.1055	OPERATÖR MAKİNİST	SAAT	0,6	52,00	31,20
10.100.1057	OPERATÖR YARDIMCISI	SAAT	0,6	43,00	25,80
10.100.1062	DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi)	SAAT	0,3	32,50	9,75
	1 M³ FİYATI				345,54

(TL)

74.008.0033	**BETON FİNİŞERİ**	**SAAT**	**770,61**		
10.120.1113	BETON FİNİŞERİ (TAKRİBEN 70HP-50M³/SAAT KAPASİTELİ)		0,000171	1.900.000,00	324,90
10.160.1026	MAZOT (Motorin)	KG	7,98	26,53	211,71
10.100.1055	OPERATÖR MAKİNİST	AYLIK	0,01	12.480,00	124,80
10.100.1054	MAKİNİST	AYLIK	0,01	10.920,00	109,20
	1 SAATLIK FİYATI				770,61
74.008.0034	**DERZ KESME MAKİNASI**	**SAAT**	**364,15**		
10.120.1203	DERZ KESME MAKİNASI(MAX KESME DERİNLİĞİ 160 MM-12HP)(BIÇAĞI,SU D …		0,000323	39.000,00	12,60
10.160.1030	ELEKTRİK ENERJİSİ	KW/H	0,6	2,78	1,67
10.100.1054	MAKİNİST	AYLIK	0,006	10.920,00	65,52
10.100.1015	BETONCU USTASI	SAAT	2	45,00	90,00
10.120.1203	BIÇAK KARŞILIĞI		0,0025	39.000,00	97,50
74.004.0008	KOMPRESÖR (210 Cfm HORTUM VE TABANCALAR)	SAAT	0,145	443,84	64,36
10.100.1062	DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi)	SAAT	1	32,50	32,50
	1 SAATLIK FİYATI				364,15
74.008.0035	**DERZ KESME MAKİNASI(MAZOTLU)**	**SA**	**171,28**		
10.120.1203	DERZ KESME MAKİNASI(MAX KESME DERİNLİĞİ 160 MM-12HP)(BIÇAĞ …		0,000346	39.000,00	13,49
10.160.1026	MAZOT (Motorin)	KG	0,0855	26,53	2,27
10.100.1054	MAKİNİST	SA	1,44	45,50	65,52
10.100.1015	BETONCU USTASI	SA	2	45,00	90,00
	1 SAATLIK FİYATI				171,28
74.008.0036	**BETONUN PÜRÜZLENDİRİLMESİ DÜZELTİLMESİ**	**M³**	**32,25**		
10.100.1015	BETONCU USTASI	SAAT	0,5	45,00	22,50
10.100.1062	DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi)	SAAT	0,2	32,50	6,50
10.100.1060	FORMEN	SAAT	0,05	65,00	3,25
	1 M³ FİYATI				32,25
74.008.0037	**300 KG ÇİMENTO DOZLU HARÇ YAPILMASI**	**M³**	**504,97**		
10.130.1005	KUM (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ VE YIKANMIŞ)	M³	1	64,00	64,00
10.130.1241	SÜLFATA DAYANIKLI PORTLAND ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 R-S	TON	0,3	1.080,00	324,00
10.130.9991	SU (ŞEHİR)	M³	0,23	14,00	3,22
10.100.1062	DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi)	SAAT	3,5	32,50	113,75
	1 M³ FİYATI				504,97
74.008.0038	**350 KG ÇİMENTO DOZLU HARÇ YAPILMASI**	**M³**	**559,18**		
10.130.1005	KUM (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ VE YIKANMIŞ)	M³	1	64,00	64,00
10.130.1241	SÜLFATA DAYANIKLI PORTLAND ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 R-S	TON	0,35	1.080,00	378,00
10.130.9991	SU (ŞEHİR)	M³	0,245	14,00	3,43
10.100.1062	DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi)	SAAT	3,5	32,50	113,75
	1 M³ FİYATI				559,18
74.008.0039	**450 KG ÇİMENTO DOZLU HARÇ YAPILMASI**	**M³**	**667,60**		
10.130.1005	KUM (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ VE YIKANMIŞ)	M³	1	64,00	64,00
10.130.1241	SÜLFATA DAYANIKLI PORTLAND ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 R-S	TON	0,45	1.080,00	486,00
10.130.9991	SU (ŞEHİR)	M³	0,275	14,00	3,85
10.100.1062	DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi)	SAAT	3,5	32,50	113,75
	1 M³ FİYATI				667,60

(TL)

74.010.0000- KAZI DOLGU İŞLERİ

74.011.0000 - EL İLE YAPILAN KAZILAR

74.011.0001	**EL İLE YUMUŞAK TOPRAK KAZILMASI VE KULLANILMASI**	**M³**	**81,25**		
10.100.1062	DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi)	SAAT	2	32,50	65,00
					65,00
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				16,25
	1 M³ FİYATI:				81,25
74.011.0002	**EL İLE SERT TOPRAK KAZILMASI VE KULLANILMASI**	**M³**	**105,63**		
10.100.1062	DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi)	SAAT	2,6	32,50	84,50
					84,50
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				21,13
	1 M³ FİYATI:				105,63
74.011.0003	**EL İLE YUMUŞAK KÜSKÜLÜK KAZILMASI VE KULLANILMASI**	**M³**	**132,04**		
10.100.1062	DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi)	SAAT	3,25	32,50	105,63
					105,63
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				26,41
	1 M³ FİYATI:				132,04
74.011.0004	**EL İLE SERT KÜSKÜLÜK KAZILMASI VE KULLANILMASI**	**M³**	**152,35**		
10.100.1062	DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi)	SAAT	3,75	32,50	121,88
					121,88
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				30,47
	1 M³ FİYATI:				152,35
74.011.0005	**EL VEYA KOMPRESÖR İLE PATLAYICI MADDE KULLANARAK YUMUŞAK KAYANIN KAZILMASI VE KULLANILMASI**	**M³**	**126,75**		
10.160.1001	JEL DİNAMİT	KG	0,06	29,00	1,74
10.160.1004	KATRANLI FİTİL	MT	1	2,90	2,90
10.160.1005	KAPSÜL (ADİ)	AD	1	4,00	4,00
74.004.0008	KOMPRESÖR (210 Cfm HORTUM VE TABANCALAR)	SAAT	0,06	443,84	26,63
10.100.1062	DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi)	SAAT	1,65	32,50	53,63
10.100.1063	ERBAB İŞÇİ	SAAT	0,1	35,00	3,50
10.100.1011	LAĞIMCI (Ateşleme Ustası)	SAAT	0,2	45,00	9,00
					101,40
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				25,35
	1 M³ FİYATI:				126,75
74.011.0006	**EL VEYA KOMPRESÖR İLE PATLAYICI MADDE KULLANARAK SERT KAYANIN KAZILMASI VE KULLANILMASI**	**M³**	**154,49**		
10.160.1001	JEL DİNAMİT	KG	0,09	29,00	2,61
10.160.1004	KATRANLI FİTİL	MT	1	2,90	2,90
10.160.1005	KAPSÜL (ADİ)	AD	1	4,00	4,00
74.004.0008	KOMPRESÖR (210 Cfm HORTUM VE TABANCALAR)	SAAT	0,09	443,84	39,95
10.100.1062	DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi)	SAAT	1,65	32,50	53,63
10.100.1063	ERBAB İŞÇİ	SAAT	0,2	35,00	7,00
10.100.1011	LAĞIMCI (Ateşleme Ustası)	SAAT	0,3	45,00	13,50
					123,59
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				30,90
	1 M³ FİYATI:				154,49
74.011.0007	**EL VEYA KOMPRESÖR İLE PATLAYICI MADDE KULLANILMASI ÇOK SERT KAYANIN KAZILMASI VE KULLANILMASI**	**M³**	**189,13**		
10.160.1001	JEL DİNAMİT	KG	0,125	29,00	3,63
10.160.1004	KATRANLI FİTİL	MT	1	2,90	2,90
10.160.1005	KAPSÜL (ADİ)	AD	1	4,00	4,00
74.004.0008	KOMPRESÖR (210 Cfm HORTUM VE TABANCALAR)	SAAT	0,14	443,84	62,14
10.100.1062	DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi)	SAAT	1,65	32,50	53,63
10.100.1063	ERBAB İŞÇİ	SAAT	0,2	35,00	7,00
10.100.1011	LAĞIMCI (Ateşleme Ustası)	SAAT	0,4	45,00	18,00
					151,30
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				37,83
	1 M³ FİYATI:				189,13
74.011.0008	**EL İLE BATAK VE BALÇIK KAZILMASI VE KULLANILMASI**	**M³**	**243,75**		
10.100.1062	DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi)	SAAT	6	32,50	195,00
					195,00
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				48,75
	1 M³ FİYATI:				243,75
74.011.0009	**EL İLE HER DERİNLİKTE (GENİŞ-DERİN) YUMUŞAK VE SERT TOPRAK KAZILMASI VE KULLANILMASI**	**M³**	**152,35**		
10.100.1062	DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi)	SAAT	3,75	32,50	121,88
					121,88
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				30,47
	1 M³ FİYATI:				152,35

(TL)

74.011.0010	**EL İLE HER DERİNLİKTE (DAR-DERİN) YUMUŞAK VE SERT TOPRAK KAZILMASI VE KULLANILMASI**	**M³**	**167,59**		
74.011.0009	74.011.0009 NOLU POZUN %10 FAZLASI		1,1	152,35	167,59
	1 M³ FİYATI:				167,59
74.011.0011	**EL İLE HER DERİNLİKTE (GENİŞ-DERİN) YUMUŞAK VE SERT KÜSKÜLÜK KAZILMASI VE KULLANILMASI**	**M³**	**219,38**		
10.100.1062	DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi)	SAAT	5,4	32,50	175,50
					175,50
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				43,88
	1 M³ FİYATI:				219,38
74.011.0012	**EL İLE HER DERİNLİKTE (DAR-DERİN) YUMUŞAK VE SERT KÜSKÜLÜK KAZILMASI VE KULLANILMASI**	**M³**	**241,32**		
74.011.0011	74.011.0011 NOLU POZUN %10 FAZLASI		1,1	219,38	241,32
	1 M³ FİYATI:				241,32
74.011.0013	**EL VEYA KOMPRESÖR İLE PATLAYICI MADDE KULLANARAK HER DERİNLİKTE (GENİŞ-DERİN) YUMUŞAK, SERT VE ÇOK SERT KAYA KAZILMASI VE KULLANILMASI**	**M³**	**272,64**		
10.160.1001	JEL DİNAMİT	KG	0,1	29,00	2,90
10.160.1004	KATRANLI FİTİL	MT	3	2,90	8,70
10.160.1005	KAPSÜL (ADİ)	AD	2	4,00	8,00
74.004.0008	KOMPRESÖR (210 Cfm HORTUM VE TABANCALAR)	SAAT	0,08	443,84	35,51
10.100.1062	DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi)	SAAT	2,9	32,50	94,25
10.100.1063	ERBAB İŞÇİ	SAAT	1	35,00	35,00
10.100.1011	LAĞIMCI (Ateşleme Ustası)	SAAT	0,75	45,00	33,75
					218,11
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				54,53
	1 M³ FİYATI:				272,64
74.011.0014	**EL VEYA KOMPRESÖR İLE PATLAYICI MADDE KULLANARAK HER DERİNLİKTE (DAR-DERİN) YUMUŞAK, SERT VE ÇOK SERT KAYA KAZILMASI VE KULLANILMASI**	**M³**	**299,90**		
74.011.0013	74.011.0013 NOLU POZUN %10 FAZLASI		1,1	272,64	299,90
	1 M³ FİYATI:				299,90
74.011.0015	**DOLGUYA GELMİŞ VE SERİLMİŞ HER CİNS KAZININ ELLE TOKMAKLANMASI**	**M³**	**42,38**		
10.130.9991	SU (ŞEHİR)	M³	0,1	14,00	1,40
10.100.1062	DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi)	SAAT	1	32,50	32,50
					33,90
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				8,48
	1 M³ FİYATI:				42,38
74.011.0016	**ARALIKSIZ AHŞAP KAPLAMALI TAM İKSA**	**M²**	**224,21**		
10.130.4503	YUVARLAK YAPI ODUNLARI (ÇAM II. SINIF TS EN 1927-1,2,3, TS EN 1310, TS EN 1	M³	0,025	2.400,00	60,00
10.420.1006	ÇİVİLER (TS. 155)	KG	0,2	7,80	1,56
10.420.1006	ÇİVİLER (TS. 155)	KG	0,2	7,80	1,56
10.100.1017	DÜLGER USTASI	SAAT	1,5	45,00	67,50
10.100.1062	DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi)	SAAT	1,5	32,50	48,75
					179,37
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				44,84
	1 M² FİYATI:				224,21
74.011.0018	**SIK ARALIKLI AHŞAP KAPLAMALI İKSA**	**M²**	**156,95**		
74.011.0016	TÜM İKSA YÜZÜNÜN %70 KAPLAYAN İKSALARDA	M²	0,7	224,21	156,95
	1 M² FİYATI:				156,95
74.011.0019	**ARALIKLI AHŞAP KAPLAMALI İKSA**	**M²**	**112,11**		
74.011.0016	TÜM İKSA YÜZÜNÜN %40 KAPLAYAN İKSALARDA	M²	0,5	224,21	112,11
	1 M² FİYATI:				112,11

74.012.0000 - DERİNLİK VE SU BOŞALTMA ZAMLARI

SU BOŞALTMA ZAMLARI GENEL FİYAT ANALİZİNDEN ALINACAKTIR

(TL)

74.013.0000 - MAKİNA İLE YAPILAN KAZILAR

74.013.0001	**EKSKAVATÖR İLE HER CİNS TOPRAĞIN KAZILMASI VE KULLANILMASI**	**M³**	**16,54**		
74.004.0001	1 YRD³ EKSKAVATÖR	SAAT	0,014	561,98	7,87
74.004.0006	TRAKTÖR BULDOZER	SAAT	0,002	907,70	1,82
10.110.1003	100 M YE NAKLİYE	M	0,0046	770,00	3,54
					13,23
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				3,31
	1 M³ FİYATI:				16,54
74.013.0002	**MAKİNA İLE (BATAK, KÜSKÜLÜK VE KAYA ZEMİN HARİÇ) KANAL AÇILMASI, DERE YATAĞI TEMİZLENMESİ, KAZININ DEPO VEYA DOLGUYA KONULMASI**	**M³**	**12,81**		
74.004.0001	1 YRD³ EKSKAVATÖR	SAAT	0,015	561,98	8,43
74.004.0006	TRAKTÖR BULDOZER	SAAT	0,002	907,70	1,82
					10,25
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				2,56
	1 M³ FİYATI:				12,81
74.013.0003	**SKREYPER İLE HER CİNS TOPRAK KAZILMASI VE KULLANILMASI**	**M³**	**11,71**		
74.004.0003	TRAKTÖR SKREYPER	SAAT	0,01	583,15	5,83
10.110.1003	100 M YE NAKLİYE	M	0,0046	770,00	3,54
					9,37
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				2,34
	1 M³ FİYATI:				11,71
74.013.0004	**BULDOZER İLE HER CİNS TOPRAK KAZILMASI VE KULLANILMASI**	**M³**	**9,53**		
74.004.0006	TRAKTÖR BULDOZER	SAAT	0,0045	907,70	4,08
10.110.1003	100 M. YE NAKLİYE	M	0,0046	770,00	3,54
					7,62
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				1,91
	1 M³ FİYATI:				9,53
74.013.0005	**ZAYIF ZEMİNİN (BİTKİSEL) KAZILMASI VE KULLANILMASI**	**M³**	**7,70**		
74.004.0003	TRAKTÖR SKREYPER	SAAT	0,0045	583,15	2,62
10.110.1003	100 M YE NAKLİYE	M	0,0046	770,00	3,54
					6,16
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				1,54
	1 M³ FİYATI:				7,70
74.013.0006	**EKSKAVATÖR İLE HER CİNS KÜSKÜLÜK KAZILMASI VE KULLANILMASI**	**M³**	**24,26**		
74.004.0001	1 YRD³ EKSKAVATÖR	SAAT	0,025	561,98	14,05
74.004.0006	TRAKTÖR BULDOZER	SAAT	0,002	907,70	1,82
10.110.1003	100 M YE NAKLİYE	M	0,0046	770,00	3,54
					19,41
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				4,85
	1 M³ FİYATI:				24,26
74.013.0007	**MAKİNA İLE HER CİNS KÜSKÜLÜK ZEMİNDE KANAL AÇILMASI, DERE YATAĞI TEMİZLENMESİ, KAZININ DEPO VEYA DOLGUYA KONULMASI**	**M³**	**21,33**		
74.004.0001	1 YRD³ EKSKAVATÖR	SAAT	0,022	561,98	12,36
74.004.0004	TRAKTÖR RİPPER	SAAT	0,003	959,00	2,88
74.004.0006	TRAKTÖR BULDOZER	SAAT	0,002	907,70	1,82
					17,06
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				4,27
	1 M³ FİYATI:				21,33
74.013.0008	**SKREYPERLE HER CİNS KÜSKÜLÜK KAZILMASI VE KULLANILMASI**	**M³**	**22,09**		
74.004.0003	TRAKTÖR SKREYPER	SAAT	0,016	583,15	9,33
74.004.0004	TRAKTÖR RİPPER	SAAT	0,005	959,00	4,80
10.110.1003	100 M YE NAKLİYE	M	0,0046	770,00	3,54
					17,67
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				4,42
	1 M³ FİYATI:				22,09

(TL)

74.013.0009	**BULDOZERLE HER CİNS KÜSKÜLÜK KAZILMASI VE KULLANILMASI**	**M³**	**18,36**		
74.004.0006	TRAKTÖR BULDOZER	SAAT	0,007	907,70	6,35
74.004.0004	TRAKTÖR RİPPER	SAAT	0,005	959,00	4,80
10.110.1003	100 M YE NAKLIYE	M	0,0046	770,00	3,54
					14,69
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				3,67
	1 M³ FİYATI:				18,36

74.013.0010	**EKSKAVATÖR İLE YUMUŞAK KAYA KAZILMASI VE KULLANILMASI**	**M³**	**61,33**		
10.160.1001	JEL DİNAMİT	KG	0,06	29,00	1,74
10.160.1004	KATRANLI FİTİL	MT	1	2,90	2,90
10.160.1005	KAPSÜL (ADİ)	AD	1	4,00	4,00
74.004.0001	1 YRD³ EKSKAVATÖR	SAAT	0,015	561,98	8,43
74.004.0006	TRAKTÖR BULDOZER	SAAT	0,002	907,70	1,82
74.004.0008	KOMPRESÖR (210 Cfm HORTUM VE TABANCALAR)	SAAT	0,06	443,84	26,63
10.110.1003	100 M YE NAKLİYE	M	0,0046	770,00	3,54
					49,06
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				12,27
	1 M³ FİYATI:				61,33

74.013.0011	**MAKİNA İLE PATLAYICI MADDE KULLANARAK YUMUŞAK KAYALIK ZEMİNDE KANAL AÇILMASI, DERE YATAĞI TEMİZLENMESİ, KAZININ DEPO VEYA DOLGUYA KONMASI**	**M³**	**60,70**		
10.160.1001	JEL DİNAMİT	KG	0,06	29,00	1,74
10.160.1004	KATRANLI FİTİL	MT	1	2,90	2,90
10.160.1005	KAPSÜL (ADİ)	AD	1	4,00	4,00
74.004.0001	1 YRD³ EKSKAVATÖR	SAAT	0,017	561,98	9,55
74.004.0004	TRAKTÖR RİPPER	SAAT	0,002	959,00	1,92
74.004.0006	TRAKTÖR BULDOZER	SAAT	0,002	907,70	1,82
74.004.0008	KOMPRESÖR (210 Cfm HORTUM VE TABANCALAR)	SAAT	0,06	443,84	26,63
					48,56
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				12,14
	1 M³ FİYATI:				60,70

74.013.0012	**SKREYPERLE YUMUSAK KAYANIN KAZILMASI KULLANILMASI**	**M³**	**64,13**		
10.160.1001	JEL DİNAMİT	KG	0,06	29,00	1,74
10.160.1004	KATRANLI FİTİL	MT	1	2,90	2,90
10.160.1005	KAPSÜL (ADİ)	AD	1	4,00	4,00
74.004.0003	TRAKTÖR SKREYPER	SAAT	0,015	583,15	8,75
74.004.0006	TRAKTÖR BULDOZER	SAAT	0,002	907,70	1,82
74.004.0004	TRAKTÖR RİPPER	SAAT	0,002	959,00	1,92
74.004.0008	KOMPRESÖR (210 Cfm HORTUM VE TABANCALAR)	SAAT	0,06	443,84	26,63
10.110.1003	100 M YE NAKLIYE	M	0,0046	770,00	3,54
					51,30
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				12,83
	1 M³ FİYATI:				64,13

74.013.0013	**BULDOZERLE YUMUŞAK KAYANIN KAZILMASI VE KULLANILMASI**	**M³**	**58,85**		
10.160.1001	JEL DİNAMİT	KG	0,06	29,00	1,74
10.160.1004	KATRANLI FİTİL	MT	1	2,90	2,90
10.160.1005	KAPSÜL (ADİ)	AD	1	4,00	4,00
74.004.0004	TRAKTÖR RİPPER	SAAT	0,002	959,00	1,92
74.004.0006	TRAKTÖR BULDOZER	SAAT	0,007	907,70	6,35
74.004.0008	KOMPRESÖR (210 Cfm HORTUM VE TABANCALAR)	SAAT	0,06	443,84	26,63
10.110.1003	100 M YE NAKLİYE	M	0,0046	770,00	3,54
					47,08
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				11,77
	1 M³ FİYATI:				58,85

74.013.0014	**EKSKAVATÖRLE SERT KAYANIN KAZILMASI VE KULLANILMASI**	**M³**	**79,06**		
10.160.1001	JEL DİNAMİT	KG	0,09	29,00	2,61
10.160.1004	KATRANLI FİTİL	MT	1	2,90	2,90
10.160.1005	KAPSÜL (ADİ)	AD	1	4,00	4,00
74.004.0001	1 YRD³ EKSKAVATÖR	SAAT	0,015	561,98	8,43
74.004.0006	TRAKTÖR BULDOZER	SAAT	0,002	907,70	1,82
74.004.0008	KOMPRESÖR (210 Cfm HORTUM VE TABANCALAR)	SAAT	0,09	443,84	39,95
10.110.1003	100 M YE NAKLİYE	M	0,0046	770,00	3,54
					63,25
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				15,81
	1 M³ FİYATI:				79,06

(TL)

74.013.0015	**MAKİNA İLE PATLAYICI MADDE KULLANARAK SERT KAYALIK ZEMİNDE KANAL AÇILMASI, DERE YATAĞI TEMİZLENMESİ, KAZININ DEPO VEYA DOLGUYA KONULMASI**	**M³**	**79,64**		
10.160.1001	JEL DİNAMİT	KG	0,09	29,00	2,61
10.160.1004	KATRANLI FİTİL	MT	1	2,90	2,90
10.160.1005	KAPSÜL (ADİ)	AD	1	4,00	4,00
74.004.0001	1 YRD³ EKSKAVATÖR	SAAT	0,017	561,98	9,55
74.004.0004	TRAKTÖR RİPPER	SAAT	0,003	959,00	2,88
74.004.0006	TRAKTÖR BULDOZER	SAAT	0,002	907,70	1,82
74.004.0008	KOMPRESÖR (210 Cfm HORTUM VE TABANCALAR)	SAAT	0,09	443,84	39,95
					63,71
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				15,93
	1 M³ FİYATI:				79,64

74.013.0016	**SKREYPERLE SERT KAYANIN KAZILMASI VE KULLANILMASI**	**M³**	**81,86**		
10.160.1001	JEL DİNAMİT	KG	0,09	29,00	2,61
10.160.1004	KATRANLI FİTİL	MT	1	2,90	2,90
10.160.1005	KAPSÜL (ADİ)	AD	1	4,00	4,00
74.004.0003	TRAKTÖR SKREYPER	SAAT	0,015	583,15	8,75
74.004.0004	TRAKTÖR RİPPER	SAAT	0,002	959,00	1,92
74.004.0006	TRAKTÖR BULDOZER	SAAT	0,002	907,70	1,82
74.004.0008	KOMPRESÖR (210 Cfm HORTUM VE TABANCALAR)	SAAT	0,09	443,84	39,95
10.110.1003	100 M YE NAKLIYE	M	0,0046	770,00	3,54
					65,49
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				16,37
	1 M³ FİYATI:				81,86

74.013.0017	**BULDOZERLE SERT KAYANIN KAZILMASI KULLANILMASI**	**M³**	**76,59**		
10.160.1001	JEL DİNAMİT	KG	0,09	29,00	2,61
10.160.1004	KATRANLI FİTİL	MT	1	2,90	2,90
10.160.1005	KAPSÜL (ADİ)	AD	1	4,00	4,00
74.004.0004	TRAKTÖR RİPPER	SAAT	0,002	959,00	1,92
74.004.0006	TRAKTÖR BULDOZER	SAAT	0,007	907,70	6,35
74.004.0008	KOMPRESÖR (210 Cfm HORTUM VE TABANCALAR)	SAAT	0,09	443,84	39,95
10.110.1003	100 M YE NAKLİYE	M	0,0046	770,00	3,54
					61,27
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				15,32
	1 M³ FİYATI:				76,59

74.013.0018	**EKSKAVATÖRLE COK SERT KAYA KAZILMASI VE KULLANILMASI**	**M³**	**108,08**		
10.160.1001	JEL DİNAMİT	KG	0,125	29,00	3,63
10.160.1004	KATRANLI FİTİL	MT	1	2,90	2,90
10.160.1005	KAPSÜL (ADİ)	AD	1	4,00	4,00
74.004.0001	1 YRD³ EKSKAVATÖR	SAAT	0,015	561,98	8,43
74.004.0006	TRAKTÖR BULDOZER	SAAT	0,002	907,70	1,82
74.004.0008	KOMPRESÖR (210 Cfm HORTUM VE TABANCALAR)	SAAT	0,14	443,84	62,14
10.110.1003	100 M YE NAKLIYE	M	0,0046	770,00	3,54
					86,46
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				21,62
	1 M³ FİYATI:				108,08

74.013.0019	**MAKİNA İLE PATLAYICI MADDE KULLANARAK ÇOK SERT KAYALIK ZEMİNDE KANAL AÇILMASI, DERE YATAĞI TEMİZLENMESİ, KAZININ DEPO VEYA DOLGUYA KONULMASI**	**M³**	**109,85**		
10.160.1001	JEL DİNAMİT	KG	0,125	29,00	3,63
10.160.1004	KATRANLI FİTİL	MT	1	2,90	2,90
10.160.1005	KAPSÜL (ADİ)	AD	1	4,00	4,00
74.004.0001	1 YRD³ EKSKAVATÖR	SAAT	0,017	561,98	9,55
74.004.0004	TRAKTÖR RİPPER	SAAT	0,004	959,00	3,84
74.004.0006	TRAKTÖR BULDOZER	SAAT	0,002	907,70	1,82
74.004.0008	KOMPRESÖR (210 Cfm HORTUM VE TABANCALAR)	SAAT	0,14	443,84	62,14
					87,88
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				21,97
	1 M³ FİYATI:				109,85

74.013.0020	**MAKİNA İLE BATAK BALÇIK ZEMİNDE KANAL AÇILMASI, DERE YATAĞI TEMİZLENMESİ, KAZININ DEPO VEYA DOLGUYA KONMASI**	**M³**	**15,45**		
74.004.0001	1 YRD³ EKSKAVATÖR	SAAT	0,022	561,98	12,36
					12,36
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				3,09
	1 M³ FİYATI:				15,45

(TL)

74.013.0021	**SKREYPERLE COK SERT KAYANIN KAZILMASI VE KULLANILMASI**	**M³**	**110,88**		
10.160.1001	JEL DİNAMİT	KG	0,125	29,00	3,63
10.160.1004	KATRANLI FİTİL	MT	1	2,90	2,90
10.160.1005	KAPSÜL (ADİ)	AD	1	4,00	4,00
74.004.0003	TRAKTÖR SKREYPER	SAAT	0,015	583,15	8,75
74.004.0004	TRAKTÖR RİPPER	SAAT	0,002	959,00	1,92
74.004.0006	TRAKTÖR BULDOZER	SAAT	0,002	907,70	1,82
74.004.0008	KOMPRESÖR (210 Cfm HORTUM VE TABANCALAR)	SAAT	0,14	443,84	62,14
10.110.1003	100 M YE NAKLİYE	M	0,0046	770,00	3,54
					88,70
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				22,18
	1 M³ FİYATI:				110,88

74.013.0022	**BULDOZERLE ÇOK SERT KAYANIN KAZILMASI VE KULLANILMASI**	**M³**	**105,60**		
10.160.1001	JEL DİNAMİT	KG	0,125	29,00	3,63
10.160.1004	KATRANLI FİTİL	MT	1	2,90	2,90
10.160.1005	KAPSÜL (ADİ)	AD	1	4,00	4,00
74.004.0004	TRAKTÖR RİPPER	SAAT	0,002	959,00	1,92
74.004.0006	TRAKTÖR BULDOZER	SAAT	0,007	907,70	6,35
74.004.0008	KOMPRESÖR (210 Cfm HORTUM VE TABANCALAR)	SAAT	0,14	443,84	62,14
10.110.1003	100 M YE NAKLİYE	M	0,0046	770,00	3,54
					84,48
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				21,12
	1 M³ FİYATI:				105,60

74.013.0023	**SU DERİNLİĞİ 0,5m'DEN FAZLA SU İÇİNDEKİ KAYADAN BAŞKA ZEMİNLERDE MAKİNALI KAZILARDA SU GÜÇLÜĞÜ ZAMMI**	**M³**	**3,51**		
74.004.0001	1 YRD³ EKSKAVATÖR	SAAT	0,005	561,98	2,81
					2,81
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				0,70
					3,51
	1 M³ KAZI İÇİN ÖDENECEK SU ZAMMI	M=1	1	3,51	3,51
	1 M³ KAZI İÇİN ÖDENECEK SU GÜÇLÜK ZAMMI				3,51

74.013.0024	**SU DERİNLİĞİ 0,5m'DEN FAZLA SU İÇİNDEKİ KAYA ZEMİNLERDEKİ MAKİNALI KAZILARDA SU GÜÇLÜĞÜ ZAMMI**	**M³**	**7,02**		
74.004.0001	1 YRD³ EKSKAVATÖR	SAAT	0,005	561,98	2,81
					2,81
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				0,70
					3,51
	1 M³ KAZI İÇİN ÖDENECEK SU ZAMMI	M=2	2	3,51	7,02
	1 M³ KAZI İÇİN ÖDENECEK SU GÜÇLÜK ZAMMI				7,02

74.013.0025	**MAKİNA İLE KAYADAN BASKA HER CİNS ZEMİNİN ROPRİZİ VE KULLANILMASI**	**M³**	**3,51**		
74.004.0001	1 YRD³ EKSKAVATÖR	SAAT	0,005	561,98	2,81
					2,81
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				0,70
	1 M³ FİYATI:				3,51

74.013.0026	**MAKİNA İLE HER CİNS KAYA ZEMİNİN RÖPRİZİ VE KULLANILMASI**	**M³**	**10,54**		
74.004.0001	1 YRD³ EKSKAVATÖR	SAAT	0,015	561,98	8,43
					8,43
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				2,11
	1 M³ FİYATI:				10,54

74.013.0027	**KIRILMAMIŞ VE ELENMEMİŞ ÇAKILLI (TÜVENAN) MALZEME İLE ALT TEMEL MALZEMESİ TEMİNİ**	**M³**	**30,15**		
74.008.0002	MAKİNA İLE KUM ÇAKIL VE STABİLİZE HAZIRLANMASI	M³	1	24,12	24,12
					24,12
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				6,03
	1 M³ FİYATI:				30,15

74.013.0028	**KIRMATAŞ KUM ÇAKIL VE BENZERİ MALZEME SERİLMESİ**	**M³**	**5,89**		
74.004.0005	MOTOR GREYDER	SAAT	0,01	470,99	4,71
					4,71
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				1,18
	1 M³ FİYATI:				5,89

(TL)

74.013.0029	**TEMEL ALTINA KUM ÇAKIL SERİLMESİ**	**M³**	**36,04**		
74.008.0002	MAKİNA İLE KUM ÇAKIL VE STABİLİZE HAZIRLANMASI	M³	1	24,12	24,12
74.004.0005	MOTOR GREYDER	SAAT	0,01	470,99	4,71
					28,83
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				7,21
	1 M³ FİYATI:				36,04

74.013.0030	**SU İÇİNDE KUM ÇAKIL SERİLMESİ**	**M³**	**106,95**		
74.008.0002	MAKİNA İLE KUM ÇAKIL VE STABİLİZE HAZIRLANMASI	M³	1	24,12	24,12
74.004.0002	2,5 YRD³ EKSKAVATÖR	SAAT	0,015	992,92	14,89
74.005.0008	KAVRAR KEPÇELİ EKSKAVATÖR	SAAT	0,005	1.117,94	5,59
74.005.0012	KOMPLE DALGIÇ TAKIMI	SAAT	0,1	409,55	40,96
					85,56
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				21,39
	1 M³ FİYATI:				106,95

74.013.0031	**STABİLİZE KAPLAMA YAPILMASI**	**M³**	**62,96**		
74.008.0002	MAKİNA İLE KUM ÇAKIL VE STABİLİZE HAZIRLANMASI	M³	1	24,12	24,12
74.004.0005	MOTOR GREYDER	SAAT	0,008	470,99	3,77
74.004.0014	ARAZÖZ	SAAT	0,01	249,19	2,49
74.004.0015	KOMPLE KEÇİ AYAĞI SİLİNDİR	SAAT	0,07	265,54	18,59
10.130.9991	SU (ŞEHİR)	M³	0,1	14,00	1,40
					50,37
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				12,59
	1 M³ FİYATI:				62,96

74.013.0032	**TUVENAN KUM, ÇAKIL, STABİLİZE İLE DOLGU YAPILMASI**	**M³**	**32,43**		
74.008.0002	MAKİNA İLE KUM ÇAKIL VE STABİLİZE HAZIRLANMASI	M³	1	24,12	24,12
74.004.0006	TRAKTÖR BULDOZER	SAAT	0,002	907,70	1,82
					25,94
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				6,49
	1 M³ FİYATI:				32,43

74.013.0033	**BATARDOLAR İÇİN KİL HAZIRLANMASI VE YERİNE KONMASI**	**M³**	**243,75**		
74.008.0001	EL İLE KİL VE BENZERİ MALZEME HAZIRLANMASI	M³	1	65,00	65,00
10.100.1062	DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi)	SAAT	4	32,50	130,00
					195,00
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				48,75
	1 M³ FİYATI:				243,75

74.013.0034	**OCAKTA HAZIRLANAN KONKASE TEMEL/ TEMELALTI MALZEMENİN TEMİNİ,SERİLMESİ,SIKIŞTIRILMASI**	**M³**	**207,16**		
10.160.1003	AMONYUM NİTRAT,FUEL-OİL KARIŞIMI (KAPSÜLE DUYARSIZ)	KG	0,638	9,80	6,25
10.120.1227	PALETLİ DELGİ MAKİNAS(160 HP)	ADET	0,000001276	4.300.000,00	5,49
10.160.1026	MAZOT (Motorin)	KG	2,565269	26,53	68,06
10.100.1055	OPERATÖR MAKİNİST	SAAT	0,18168	52,00	9,45
10.100.1011	LAĞIMCI (Ateşleme Ustası)	SAAT	0,011	45,00	0,50
10.100.1063	ERBAB İŞÇİ	SAAT	0,044	35,00	1,54
10.120.1007	EKSKAVATÖR (PALETLİ) (260 HP) (MAKSİMUM 2,5 M³) …	ADET	0,00000855	2.350.000,00	20,09
10.100.1059	YAĞCI	SAAT	0,1516	33,00	5,00
10.120.1031	YÜKLEYİCİ (LASTİK TEKERLEKLİ) (100 HP) (MAKSİMUM 2 M³)	ADET	0,00000513	780.000,00	4,00
10.100.1062	DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi)	SAAT	0,55	32,50	17,88
10.120.1042	KONKASÖR(120-150 M³/Sa - 215 HP)	ADET	0,0000025	2.630.000,00	6,58
10.100.1060	FORMEN	SAAT	0,037	65,00	2,41
10.100.1054	MAKİNİST	SAAT	0,072	45,50	3,28
10.120.1030	YÜKLEYİCİ (11/2 Yd3 veya 5500 libre taşıma güclü, takriben, 80 HP muadil …	ADET	0,000005	570.000,00	2,85
10.120.1064	Titreşimli silindir (4-5 ton - 5 ton dahil statik ağırlık ve 8-9 ton dinamik kuvvet …	ADET	0,000002907	435.000,00	1,26
10.130.9991	SU (ŞEHİR)	M³	0,1	14,00	1,40
10.120.1013	GREYDER (190-209 HP)	ADET	0,00000116	2.600.000,00	3,02
10.120.1059	ARAZÖZ (5 TON SU SANDIKLI)	ADET	0,000002223	119.000,00	0,26
10.100.1051	ŞOFÖR	SAAT	0,01872	45,50	0,85
	Nakliyeler(Saha içi 500 m)				
	Konkase Nakli	M³	1	5,27	5,27
	Su Nakli	M³	0,1	2,93	0,29
					165,73
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				41,43
	1 M³ FİYATI:				207,16

(TL)

74.020.0000- BETON VE BETONARME

74.021.0001	**0,15 M KALINLIKTA BETON KAPLAMA YAPILMASI**	**M²**	**228,71**		
74.008.0031	BETON TESİSİ İLE BETON HAZIRLANMASI	M³	0,15	256,96	38,54
74.008.0033	BETON FİNİŞERİ	SAAT	0,025	770,61	19,27
74.008.0034	DERZ KESME MAKİNASI	SAAT	0,02	364,15	7,28
74.008.0036	BETONUN PÜRÜZLENDİRİLMESİ DÜZELTİLMESİ	M³	0,15	32,25	4,84
10.110.1003	YAS BETON NAKLI	M³	0,00138	770,00	1,06
10.300.2062	AKRİLİK ESASLI KÜR MALZEMESİ (SIVI)	KG	0,35	14,50	5,08
74.002.0007	BİTÜMLÜ MALZEME PÜSKÜRTÜLMESİ ELLE KARSIZ	Bnm²	0,001	469,61	0,47
10.130.1241	SÜLFATA DAYANIKLI PORTLAND ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 R-S	TON	0,0525	1.080,00	56,70
74.113.0005	SAHA KAPLAMALARI İÇİN DERZ DOLGU YAPILMASI	M²	1	43	42,74
-	KALIP KARŞILIĞI 74.008.0031, 74.008.0033, 74.008.0034, 74.008.0036	-	0,1	69,93	6,99
					182,97
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				45,74
	1 M² FİYATI:				228,71

74.021.0002	**0,2 M KALINLIKTA BETON KAPLAMA YAPILMASI**	**M²**	**272,68**		
74.008.0031	BETON TESİSİ İLE BETON HAZIRLANMASI	M³	0,2	256,96	51,39
74.008.0033	BETON FİNİŞERİ	SAAT	0,025	770,61	19,27
74.008.0034	DERZ KESME MAKİNASI	SAAT	0,02	364,15	7,28
74.008.0036	BETONUN PÜRÜZLENDİRİLMESİ DÜZELTİLMESİ	M³	0,2	32,25	6,45
10.110.1003	YAS BETON NAKLI	M³	0,00184	770,00	1,42
10.300.2062	AKRİLİK ESASLI KÜR MALZEMESİ (SIVI)	KG	0,35	14,50	5,08
74.002.0007	BİTÜMLÜ MALZEME PÜSKÜRTÜLMESİ ELLE KARSIZ	Bnm²	0,001	469,61	0,47
10.130.1241	SÜLFATA DAYANIKLI PORTLAND ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 R-S	TON	0,07	1.080,00	75,60
74.113.0005	SAHA KAPLAMALARI İÇİN DERZ DOLGU YAPILMASI	M²	1	43	42,74
-	'KALIP KARŞILIĞI 74.008.0031, 74.008.0033, 74.008.0034, 74.008.0036	-	0,1	84,39	8,44
					218,14
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				54,54
	1 M² FİYATI:				272,68

74.021.0003	**0,25 M KALINLIKTA BETON KAPLAMA YAPILMASI**	**M²**	**316,63**		
74.008.0031	BETON TESİSİ İLE BETON HAZIRLANMASI	M³	0,25	256,96	64,24
74.008.0033	BETON FİNİŞERİ	SAAT	0,025	770,61	19,27
74.008.0034	DERZ KESME MAKİNASI	SAAT	0,02	364,15	7,28
74.008.0036	BETONUN PÜRÜZLENDİRİLMESİ DÜZELTİLMESİ	M³	0,25	32,25	8,06
10.110.1003	YAS BETON NAKLI	M³	0,0023	770,00	1,77
10.300.2062	AKRİLİK ESASLI KÜR MALZEMESİ (SIVI)	KG	0,35	14,50	5,08
74.002.0007	BİTÜMLÜ MALZEME PÜSKÜRTÜLMESİ ELLE KARSIZ	Bnm²	0,001	469,61	0,47
10.130.1241	SÜLFATA DAYANIKLI PORTLAND ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 R-S	TON	0,0875	1.080,00	94,50
74.113.0005	SAHA KAPLAMALARI İÇİN DERZ DOLGU YAPILMASI	M²	1	43	42,74
-	KALIP KARŞILIĞI 74.008.0031, 74.008.0033, 74.008.0034, 74.008.0036	-	0,1	98,85	9,89
					253,30
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				63,33
	1 M² FİYATI:				316,63

74.021.0004	**0,30 M KALINLIKTA BETON KAPLAMA YAPILMASI**	**M²**	**360,59**		
74.008.0031	BETON TESİSİ İLE BETON HAZIRLANMASI	M³	0,3	256,96	77,09
74.008.0033	BETON FİNİŞERİ	SAAT	0,025	770,61	19,27
74.008.0034	DERZ KESME MAKİNASI	SAAT	0,02	364,15	7,28
74.008.0036	BETONUN PÜRÜZLENDİRİLMESİ DÜZELTİLMESİ	M³	0,3	32,25	9,68
10.110.1003	YAS BETON NAKLI	M³	0,00276	770,00	2,13
10.300.2062	AKRİLİK ESASLI KÜR MALZEMESİ (SIVI)	KG	0,35	14,50	5,08
74.002.0007	BİTÜMLÜ MALZEME PÜSKÜRTÜLMESİ ELLE KARSIZ	Bnm²	0,001	469,61	0,47
10.130.1241	SÜLFATA DAYANIKLI PORTLAND ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 R-S	TON	0,105	1.080,00	113,40
74.113.0005	SAHA KAPLAMALARI İÇİN DERZ DOLGU YAPILMASI	M²	1	43	42,74
-	KALIP KARŞILIĞI 74.008.0031, 74.008.0033, 74.008.0034, 74.008.0036	-	0,1	113,32	11,33
					288,47
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				72,12
	1 M² FİYATI:				360,59

74.021.0005	**0,35 M KALINLIKTA BETON KAPLAMA YAPILMASI**	**M²**	**404,54**		
74.008.0031	BETON TESİSİ İLE BETON HAZIRLANMASI	M³	0,35	256,96	89,94
74.008.0033	BETON FİNİŞERİ	SAAT	0,025	770,61	19,27
74.008.0034	DERZ KESME MAKİNASI	SAAT	0,02	364,15	7,28
74.008.0036	BETONUN PÜRÜZLENDİRİLMESİ DÜZELTİLMESİ	M³	0,35	32,25	11,29
10.110.1003	YAS BETON NAKLI	M³	0,00322	770,00	2,48
10.300.2062	AKRİLİK ESASLI KÜR MALZEMESİ (SIVI)	KG	0,35	14,50	5,08
74.002.0007	BİTÜMLÜ MALZEME PÜSKÜRTÜLMESİ ELLE KARSIZ	Bnm²	0,001	469,61	0,47
10.130.1241	SÜLFATA DAYANIKLI PORTLAND ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 R-S	TON	0,1225	1.080,00	132,30
74.113.0005	SAHA KAPLAMALARI İÇİN DERZ DOLGU YAPILMASI	M²	1	43	42,74
-	KALIP KARŞILIĞI 74.008.0031, 74.008.0033, 74.008.0034, 74.008.0036	-	0,1	127,78	12,78
					323,63
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				80,91
	1 M² FİYATI:				404,54

(TL)

74.022.0001	**0,15 M KALINLIKTA BETON KAPLAMA YAPILMASI KIRMATAŞ İLE**	**M²**	**246,99**		
74.008.0032	BETON TESİSİ İLE BETON HAZIRLANMASI	M³	0,15	345,54	51,83
74.008.0033	BETON FİNİŞERİ	SAAT	0,025	770,61	19,27
74.008.0034	DERZ KESME MAKİNASI	SAAT	0,02	364,15	7,28
74.008.0036	BETONUN PÜRÜZLENDİRİLMESİ DÜZELTİLMESİ	M³	0,15	32,25	4,84
10.110.1003	YAS BETON NAKLI	M³	0,00138	770,00	1,06
10.300.2062	AKRİLİK ESASLI KÜR MALZEMESİ (SIVI)	KG	0,35	14,50	5,08
74.002.0007	BİTÜMLÜ MALZEME PÜSKÜRTÜLMESİ ELLE KARSIZ	Bnm²	0,001	469,61	0,47
10.130.1241	SÜLFATA DAYANIKLI PORTLAND ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 R-S	TON	0,0525	1.080,00	56,70
74.113.0005	SAHA KAPLAMALARI İÇİN DERZ DOLGU YAPILMASI	M²	1	43	42,74
-	KALIP KARŞILIĞI 74.008.0032, 74.008.0033, 74.008.0034, 74.008.0036	-	0,1	83,22	8,32
					197,59
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				49,40
	1 M² FİYATI:				246,99

74.022.0002	**0,20 M KALINLIKTA BETON KAPLAMA YAPILMASI KIRMATAŞ İLE**	**M²**	**297,04**		
74.008.0032	BETON TESİSİ İLE BETON HAZIRLANMASI	M³	0,2	345,54	69,11
74.008.0033	BETON FİNİŞERİ	SAAT	0,025	770,61	19,27
74.008.0034	DERZ KESME MAKİNASI	SAAT	0,02	364,15	7,28
74.008.0036	BETONUN PÜRÜZLENDİRİLMESİ DÜZELTİLMESİ	M³	0,2	32,25	6,45
10.110.1003	YAS BETON NAKLI	M³	0,00184	770,00	1,42
10.300.2062	AKRİLİK ESASLI KÜR MALZEMESİ (SIVI)	KG	0,35	14,50	5,08
74.002.0007	BİTÜMLÜ MALZEME PÜSKÜRTÜLMESİ ELLE KARSIZ	Bnm²	0,001	469,61	0,47
10.130.1241	SÜLFATA DAYANIKLI PORTLAND ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 R-S	TON	0,07	1.080,00	75,60
74.113.0005	SAHA KAPLAMALARI İÇİN DERZ DOLGU YAPILMASI	M²	1	43	42,74
-	KALIP KARŞILIĞI 74.008.0032, 74.008.0033, 74.008.0034, 74.008.0036	-	0,1	102,11	10,21
					237,63
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				59,41
	1 M² FİYATI:				297,04

74.022.0003	**0,25 M KALINLIKTA BETON KAPLAMA YAPILMASI KIRMATAŞ İLE**	**M²**	**344,86**		
74.008.0032	BETON TESİSİ İLE BETON HAZIRLANMASI	M³	0,25	345,54	86,39
74.008.0033	BETON FİNİŞERİ	SAAT	0,025	770,61	19,27
74.008.0034	DERZ KESME MAKİNASI	SAAT	0,02	364,15	7,28
74.008.0036	BETONUN PÜRÜZLENDİRİLMESİ DÜZELTİLMESİ	M³	0,2	32,25	6,45
10.110.1003	YAS BETON NAKLI	M³	0,0023	770,00	1,77
10.300.2062	AKRİLİK ESASLI KÜR MALZEMESİ (SIVI)	KG	0,35	14,50	5,08
74.002.0007	BİTÜMLÜ MALZEME PÜSKÜRTÜLMESİ ELLE KARSIZ	Bnm²	0,001	469,61	0,47
10.130.1241	SÜLFATA DAYANIKLI PORTLAND ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 R-S	TON	0,0875	1.080,00	94,50
74.113.0005	SAHA KAPLAMALARI İÇİN DERZ DOLGU YAPILMASI	M²	1	43	42,74
-	KALIP KARŞILIĞI 74.008.0032, 74.008.0033, 74.008.0034, 74.008.0036	-	0,1	119,39	11,94
					275,89
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				68,97
	1 M² FİYATI:				344,86

74.022.0004	**0,30 M KALINLIKTA BETON KAPLAMA YAPILMASI KIRMATAŞ İLE**	**M²**	**397,13**		
74.008.0032	BETON TESİSİ İLE BETON HAZIRLANMASI	M³	0,3	345,54	103,66
74.008.0033	BETON FİNİŞERİ	SAAT	0,025	770,61	19,27
74.008.0034	DERZ KESME MAKİNASI	SAAT	0,02	364,15	7,28
74.008.0036	BETONUN PÜRÜZLENDİRİLMESİ DÜZELTİLMESİ	M³	0,3	32,25	9,68
10.110.1003	YAS BETON NAKLI	M³	0,00276	770,00	2,13
10.300.2062	AKRİLİK ESASLI KÜR MALZEMESİ (SIVI)	KG	0,35	14,50	5,08
74.002.0007	BİTÜMLÜ MALZEME PÜSKÜRTÜLMESİ ELLE KARSIZ	Bnm²	0,001	469,61	0,47
10.130.1241	SÜLFATA DAYANIKLI PORTLAND ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 R-S	TON	0,105	1.080,00	113,40
74.113.0005	SAHA KAPLAMALARI İÇİN DERZ DOLGU YAPILMASI	M²	1	43	42,74
-	KALIP KARŞILIĞI 74.008.0032, 74.008.0033, 74.008.0034, 74.008.0036	-	0,1	139,89	13,99
					317,70
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				79,43
	1 M² FİYATI:				397,13

74.022.0005	**0,35 M KALINLIKTA BETON KAPLAMA YAPILMASI KIRMATAŞ İLE**	**M²**	**447,16**		
74.008.0032	BETON TESİSİ İLE BETON HAZIRLANMASI	M³	0,35	345,54	120,94
74.008.0033	BETON FİNİŞERİ	SAAT	0,025	770,61	19,27
74.008.0034	DERZ KESME MAKİNASI	SAAT	0,02	364,15	7,28
74.008.0036	BETONUN PÜRÜZLENDİRİLMESİ DÜZELTİLMESİ	M³	0,35	32,25	11,29
10.110.1003	YAS BETON NAKLI	M³	0,00322	770,00	2,48
10.300.2062	AKRİLİK ESASLI KÜR MALZEMESİ (SIVI)	KG	0,35	14,50	5,08
74.002.0007	BİTÜMLÜ MALZEME PÜSKÜRTÜLMESİ ELLE KARSIZ	Bnm²	0,001	469,61	0,47
10.130.1241	SÜLFATA DAYANIKLI PORTLAND ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 R-S	TON	0,1225	1.080,00	132,30
74.113.0005	SAHA KAPLAMALARI İÇİN DERZ DOLGU YAPILMASI	M²	1	43	42,74
-	KALIP KARŞILIĞI 74.008.0032, 74.008.0033, 74.008.0034, 74.008.0036	-	0,1	158,78	15,88
					357,73
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				89,43
	1 M² FİYATI:				447,16

(TL)

74.023.0001	**0,10 M KALINLIKTA ZAYIF BETON KAPLAMA YAPILMASI**	**M²**	**108,21**		
74.008.0031	BETON TESİSİ İLE BETON HAZIRLANMASI	M³	0,1	256,96	25,70
74.008.0033	BETON FİNİŞERİ	SAAT	0,025	770,61	19,27
74.008.0034	DERZ KESME MAKİNASI	SAAT	0,02	364,15	7,28
74.008.0036	BETONUN PÜRÜZLENDİRİLMESİ DÜZELTİLMESİ	M³	0,1	32,25	3,23
10.110.1003	YAS BETON NAKLI	M³	0,00092	770,00	0,71
10.330.5441	KATYONİK ASFALT EMÜLSİYONU (CRS-1 TİPİ)	KG	1	6,00	6,00
74.002.0007	BİTÜMLÜ MALZEME PÜSKÜRTÜLMESİ ELLE KARSIZ	Bnm²	0,001	469,61	0,47
10.130.1241	SÜLFATA DAYANIKLI PORTLAND ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 R-S	TON	0,017	1.080,00	18,36
-	KALIP KARŞILIĞI 74.008.0031, 74.008.0033, 74.008.0034, 74.008.0036	-	0,1	55,48	5,55
					86,57
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				21,64
	1 M² FİYATI:				108,21

74.023.0002	**0,15 M KALINLIKTA ZAYIF BETON KAPLAMA YAPILMASI**	**M²**	**139,99**		
74.008.0031	BETON TESİSİ İLE BETON HAZIRLANMASI	M³	0,15	256,96	38,54
74.008.0033	BETON FİNİŞERİ	SAAT	0,025	770,61	19,27
74.008.0034	DERZ KESME MAKİNASI	SAAT	0,02	364,15	7,28
74.008.0036	BETONUN PÜRÜZLENDİRİLMESİ DÜZELTİLMESİ	M³	0,15	32,25	4,84
10.110.1003	YAS BETON NAKLI	M³	0,00138	770,00	1,06
10.330.5441	KATYONİK ASFALT EMÜLSİYONU (CRS-1 TİPİ)	KG	1	6,00	6,00
74.002.0007	BİTÜMLÜ MALZEME PÜSKÜRTÜLMESİ ELLE KARSIZ	Bnm²	0,001	469,61	0,47
10.130.1241	SÜLFATA DAYANIKLI PORTLAND ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 R-S	TON	0,0255	1.080,00	27,54
-	KALIP KARŞILIĞI 74.008.0031, 74.008.0033, 74.008.0034, 74.008.0036	-	0,1	69,93	6,99
					111,99
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				28,00
	1 M² FİYATI:				139,99

74.023.0003	**0,20 M KALINLIKTA ZAYIF BETON KAPLAMA YAPILMASI**	**M²**	**171,80**		
74.008.0031	BETON TESİSİ İLE BETON HAZIRLANMASI	M³	0,2	256,96	51,39
74.008.0033	BETON FİNİŞERİ	SAAT	0,025	770,61	19,27
74.008.0034	DERZ KESME MAKİNASI	SAAT	0,02	364,15	7,28
74.008.0036	BETONUN PÜRÜZLENDİRİLMESİ DÜZELTİLMESİ	M³	0,2	32,25	6,45
10.110.1003	YAS BETON NAKLI	M³	0,00184	770,00	1,42
10.330.5441	KATYONİK ASFALT EMÜLSİYONU (CRS-1 TİPİ)	KG	1	6,00	6,00
74.002.0007	BİTÜMLÜ MALZEME PÜSKÜRTÜLMESİ ELLE KARSIZ	Bnm²	0,001	469,61	0,47
10.130.1241	SÜLFATA DAYANIKLI PORTLAND ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 R-S	TON	0,034	1.080,00	36,72
-	KALIP KARŞILIĞI 74.008.0031, 74.008.0033, 74.008.0034, 74.008.0036	-	0,1	84,39	8,44
					137,44
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				34,36
	1 M² FİYATI:				171,80

74.023.0004	**0,25 M KALINLIKTA ZAYIF BETON KAPLAMA YAPILMASI**	**M²**	**203,60**		
74.008.0031	BETON TESİSİ İLE BETON HAZIRLANMASI	M³	0,25	256,96	64,24
74.008.0033	BETON FİNİŞERİ	SAAT	0,025	770,61	19,27
74.008.0034	DERZ KESME MAKİNASI	SAAT	0,02	364,15	7,28
74.008.0036	BETONUN PÜRÜZLENDİRİLMESİ DÜZELTİLMESİ	M³	0,25	32,25	8,06
10.110.1003	YAS BETON NAKLI	M³	0,0023	770,00	1,77
10.330.5441	KATYONİK ASFALT EMÜLSİYONU (CRS-1 TİPİ)	KG	1	6,00	6,00
74.002.0007	BİTÜMLÜ MALZEME PÜSKÜRTÜLMESİ ELLE KARSIZ	Bnm²	0,001	469,61	0,47
10.130.1241	SÜLFATA DAYANIKLI PORTLAND ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 R-S	TON	0,0425	1.080,00	45,90
-	KALIP KARŞILIĞI 74.008.0031, 74.008.0033, 74.008.0034, 74.008.0036	-	0,1	98,85	9,89
					162,88
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				40,72
	1 M² FİYATI:				203,60

74.024.0001	**0,1 M KALINLIKTA ZAYIF BETON KAPLAMA YAPILMASI KIRMATAŞ İLE**	**M²**	**120,38**		
74.008.0032	BETON TESİSİ İLE BETON HAZIRLANMASI	M³	0,1	345,54	34,55
74.008.0033	BETON FİNİŞERİ	SAAT	0,025	770,61	19,27
74.008.0034	DERZ KESME MAKİNASI	SAAT	0,02	364,15	7,28
74.008.0036	BETONUN PÜRÜZLENDİRİLMESİ DÜZELTİLMESİ	M³	0,1	32,25	3,23
10.110.1003	YAS BETON NAKLI	M³	0,00092	770,00	0,71
10.330.5441	KATYONİK ASFALT EMÜLSİYONU (CRS-1 TİPİ)	KG	1	6,00	6,00
74.002.0007	BİTÜMLÜ MALZEME PÜSKÜRTÜLMESİ ELLE KARSIZ	Bnm²	0,001	469,61	0,47
10.130.1241	SÜLFATA DAYANIKLI PORTLAND ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 R-S	TON	0,017	1.080,00	18,36
-	KALIP KARŞILIĞI 74.008.0032, 74.008.0033, 74.008.0034, 74.008.0036	-	0,1	64,33	6,43
					96,30
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				24,08
	1 M² FİYATI:				120,38

(TL)

74.024.0002	**0,15 M KALINLIKTA ZAYIF BETON KAPLAMA YAPILMASI KIRMATAŞ İLE**	**M²**	**158,26**		
74.008.0032	BETON TESİSİ İLE BETON HAZIRLANMASI	M³	0,15	345,54	51,83
74.008.0033	BETON FİNİŞERİ	SAAT	0,025	770,61	19,27
74.008.0034	DERZ KESME MAKİNASI	SAAT	0,02	364,15	7,28
74.008.0036	BETONUN PÜRÜZLENDİRİLMESİ DÜZELTİLMESİ	M³	0,15	32,25	4,84
10.110.1003	YAS BETON NAKLI	M³	0,00138	770,00	1,06
10.330.5441	KATYONİK ASFALT EMÜLSİYONU (CRS-1 TİPİ)	KG	1	6,00	6,00
74.002.0007	BİTÜMLÜ MALZEME PÜSKÜRTÜLMESİ ELLE KARSIZ	Bnm²	0,001	469,61	0,47
10.130.1241	SÜLFATA DAYANIKLI PORTLAND ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 R-S	TON	0,0255	1.080,00	27,54
-	KALIP KARŞILIĞI 74.008.0032, 74.008.0033, 74.008.0034, 74.008.0036	-	0,1	83,22	8,32
					126,61
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				31,65
	1 M² FİYATI:				158,26

74.024.0003	**0,2 M KALINLIKTA ZAYIF BETON KAPLAMA YAPILMASI KIRMATAŞ İLE**	**M²**	**196,16**		
74.008.0032	BETON TESİSİ İLE BETON HAZIRLANMASI	M³	0,2	345,54	69,11
74.008.0033	BETON FİNİŞERİ	SAAT	0,025	770,61	19,27
74.008.0034	DERZ KESME MAKİNASI	SAAT	0,02	364,15	7,28
74.008.0036	BETONUN PÜRÜZLENDİRİLMESİ DÜZELTİLMESİ	M³	0,2	32,25	6,45
10.110.1003	YAS BETON NAKLI	M³	0,00184	770,00	1,42
10.330.5441	KATYONİK ASFALT EMÜLSİYONU (CRS-1 TİPİ)	KG	1	6,00	6,00
74.002.0007	BİTÜMLÜ MALZEME PÜSKÜRTÜLMESİ ELLE KARSIZ	Bnm²	0,001	469,61	0,47
10.130.1241	SÜLFATA DAYANIKLI PORTLAND ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 R-S	TON	0,034	1.080,00	36,72
-	KALIP KARŞILIĞI 74.008.0032, 74.008.0033, 74.008.0034, 74.008.0036	-	0,1	102,11	10,21
					156,93
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				39,23
	1 M² FİYATI:				196,16

74.024.0004	**0,25 M KALINLIKTA ZAYIF BETON KAPLAMA YAPILMASI KIRMATAŞ İLE**	**M²**	**234,05**		
74.008.0032	BETON TESİSİ İLE BETON HAZIRLANMASI	M³	0,25	345,54	86,39
74.008.0033	BETON FİNİŞERİ	SAAT	0,025	770,61	19,27
74.008.0034	DERZ KESME MAKİNASI	SAAT	0,02	364,15	7,28
74.008.0036	BETONUN PÜRÜZLENDİRİLMESİ DÜZELTİLMESİ	M³	0,25	32,25	8,06
10.110.1003	YAS BETON NAKLİ	M³	0,0023	770,00	1,77
10.330.5441	KATYONİK ASFALT EMÜLSİYONU (CRS-1 TİPİ)	KG	1	6,00	6,00
74.002.0007	BİTÜMLÜ MALZEME PÜSKÜRTÜLMESİ ELLE KARSIZ	Bnm²	0,001	469,61	0,47
10.130.1241	SÜLFATA DAYANIKLI PORTLAND ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 R-S	TON	0,0425	1.080,00	45,90
-	KALIP KARŞILIĞI 74.008.0032, 74.008.0033, 74.008.0034, 74.008.0036	-	0,1	121,00	12,10
					187,24
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				46,81
	1 M² FİYATI:				234,05

74.026.0011	**A SINIFI B.A. BETONU 375 DOZ**	**M³**	**1.282,24**		
10.120.1126	OTOMATİK BETON SANTRALI 1000 LT, 50M³/SAAT KAPASİTELİ(RADYAL SKYREPE		0,000034	780.000,00	26,52
10.130.1006	KUM (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ, YIKANMIŞ VE EN AZ İKİ TANE SINI	M³	0,5	70,00	35,00
10.130.1003	ÇAKIL (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ, YIKANMIŞ VE EN AZ İKİ TANE SI	M³	0,695	70,00	48,65
10.130.1241	SÜLFATA DAYANIKLI PORTLAND ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 4	TON	0,375	1.080,00	405,00
10.130.9991	SU (ŞEHİR)	M³	0,705	14,00	9,87
10.160.1030	ELEKTRİK ENERJİSİ	KW/H	19	2,78	52,82
10.100.1063	ERBAB İŞÇİ	SAAT	0,3	35,00	10,50
10.100.1055	OPERATÖR MAKİNİST	SAAT	0,6	52,00	31,20
10.100.1057	OPERATÖR YARDIMCISI	SAAT	0,6	43,00	25,80
74.004.0012	VİBRATOR	SAAT	0,2	50,67	10,13
10.100.1015	BETONCU USTASI	SAAT	0,8	45,00	36,00
10.100.1062	DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi)	SAAT	8,5	32,50	276,25
10.300.2037	SU GEÇİRİMSİZLİK KATKISI (SIVI)	KG	6,75	8,60	58,05
					1.025,79
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				256,45
	1 M³ FİYATI:				1.282,24

74.026.0012	**A SINIFI B.A. BETONU KIRMATAŞ İLE 375 DOZ**	**M³**	**1.392,84**		
10.120.1126	OTOMATİK BETON SANTRALI 1000 LT, 50M³/SAAT KAPASİTELİ(RADYAL SKYREPE		0,000034	780.000,00	26,52
10.130.1006	KUM (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ, YIKANMIŞ VE EN AZ İKİ TANE SINI	M³	0,58	70,00	40,60
10.130.1029	32 MM'YE KADAR KIRMATAŞ 19.100.2017	M³	0,75	122,05	91,54
10.130.1241	SÜLFATA DAYANIKLI PORTLAND ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 4	TON	0,375	1.080,00	405,00
10.130.9991	SU (ŞEHİR)	M³	0,71	14,00	9,94
74.002.0008	EL İLE KUM VE ÇAKIL YIKANMASI	M³	0,76	52,52	39,92
10.160.1030	ELEKTRİK ENERJİSİ	KW/H	19	2,78	52,82
10.100.1063	ERBAB İŞÇİ	SAAT	0,3	35,00	10,50
10.100.1055	OPERATÖR MAKİNİST	SAAT	0,6	52,00	31,20
10.100.1057	OPERATÖR YARDIMCISI	SAAT	0,6	43,00	25,80
74.004.0012	VİBRATOR	SAAT	0,2	50,67	10,13
10.100.1015	BETONCU USTASI	SAAT	0,8	45,00	36,00
10.100.1062	DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi)	SAAT	8,5	32,50	276,25
10.300.2037	SU GEÇİRİMSİZLİK KATKISI (SIVI)	KG	6,75	8,60	58,05
					1.114,27
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				278,57
	1 M³ FİYATI:				1.392,84

(TL)

74.026.0021	**B SINIFI B.A. BETONU 350 DOZ**	**M³**	**1.246,10**		
10.120.1126	OTOMATİK BETON SANTRALI 1000 LT, 50M³/SAAT KAPASİTELİ(RADYAL SKYREPE		0,000034	780.000,00	26,52
10.130.1006	KUM (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ, YIKANMIŞ VE EN AZ İKİ TANE SINI	M³	0,5	70,00	35,00
10.130.1003	ÇAKIL (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ, YIKANMIŞ VE EN AZ İKİ TANE SIN	M³	0,725	70,00	50,75
10.130.1241	SÜLFATA DAYANIKLI PORTLAND ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 4:	TON	0,35	1.080,00	378,00
10.130.9991	SU (ŞEHİR)	M³	0,695	14,00	9,73
10.160.1030	ELEKTRİK ENERJİSİ	KW/H	19	2,78	52,82
10.100.1063	ERBAB İŞÇİ	SAAT	0,3	35,00	10,50
10.100.1055	OPERATÖR MAKİNİST	SAAT	0,6	52,00	31,20
10.100.1057	OPERATÖR YARDIMCISI	SAAT	0,6	43,00	25,80
74.004.0012	VİBRATOR	SAAT	0,2	50,67	10,13
10.100.1015	BETONCU USTASI	SAAT	0,8	45,00	36,00
10.100.1062	DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi)	SAAT	8,5	32,50	276,25
10.300.2037	SU GEÇİRİMSİZLİK KATKISI (SIVI)	KG	6,3	8,60	54,18
					996,88
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				249,22
	1 M³ FİYATI:				1.246,10

74.026.0022	**B SINIFI B.A. BETONU KIRMATAŞ İLE 350 DOZ**	**M³**	**1.357,89**		
10.120.1126	OTOMATİK BETON SANTRALI 1000 LT, 50M³/SAAT KAPASİTELİ(RADYAL SKYREPE		0,000034	780.000,00	26,52
10.130.1006	KUM (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ, YIKANMIŞ VE EN AZ İKİ TANE SINI	M³	0,58	70,00	40,60
10.130.1029	32 MM'YE KADAR KIRMATAŞ 19.100.2017	M³	0,775	122,05	94,59
10.130.1241	SÜLFATA DAYANIKLI PORTLAND ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 4:	TON	0,35	1.080,00	378,00
10.130.9991	SU (ŞEHİR)	M³	0,7	14,00	9,80
74.002.0008	EL İLE KUM VE ÇAKIL YIKANMASI	M³	0,76	52,52	39,92
10.160.1030	ELEKTRİK ENERJİSİ	KW/H	19	2,78	52,82
10.100.1063	ERBAB İŞÇİ	SAAT	0,3	35,00	10,50
10.100.1055	OPERATÖR MAKİNİST	SAAT	0,6	52,00	31,20
10.100.1057	OPERATÖR YARDIMCISI	SAAT	0,6	43,00	25,80
74.004.0012	VİBRATOR	SAAT	0,2	50,67	10,13
10.100.1015	BETONCU USTASI	SAAT	0,8	45,00	36,00
10.100.1062	DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi)	SAAT	8,5	32,50	276,25
10.300.2037	SU GEÇİRİMSİZLİK KATKISI (SIVI)	KG	6,3	8,60	54,18
					1.086,31
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				271,58
	1 M³ FİYATI:				1.357,89

74.026.0023	**B SINIFI B.A. BETONU 325 DOZ**	**M³**	**1.140,54**		
10.120.1126	OTOMATİK BETON SANTRALI 1000 LT, 50M³/SAAT KAPASİTELİ(RADYAL SKYREPE		0,000034	780.000,00	26,52
10.130.1004	KUM (ELENMESİ GEREKMEYEN İNCE AGREGA)	M³	0,5	26,00	13,00
10.130.1001	ÇAKIL (ELENMESİ GEREKMEYEN İRİ AGREGA)	M³	0,74	26,00	19,24
10.130.1241	SÜLFATA DAYANIKLI PORTLAND ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 4:	TON	0,325	1.080,00	351,00
10.130.9991	SU (ŞEHİR)	M³	0,69	14,00	9,66
10.160.1030	ELEKTRİK ENERJİSİ	KW/H	19	2,78	52,82
10.100.1063	ERBAB İŞÇİ	SAAT	0,3	35,00	10,50
10.100.1055	OPERATÖR MAKİNİST	SAAT	0,6	52,00	31,20
10.100.1057	OPERATÖR YARDIMCISI	SAAT	0,6	43,00	25,80
74.004.0012	VİBRATOR	SAAT	0,2	50,67	10,13
10.100.1015	BETONCU USTASI	SAAT	0,8	45,00	36,00
10.100.1062	DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi)	SAAT	8,5	32,50	276,25
10.300.2037	SU GEÇİRİMSİZLİK KATKISI (SIVI)	KG	5,85	8,60	50,31
					912,43
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				228,11
	1 M³ FİYATI:				1.140,54

74.026.0024	**B SINIFI B.A. BETONU KIRMATAŞ İLE 325 DOZ**	**M³**	**1.287,40**		
10.120.1126	OTOMATİK BETON SANTRALI 1000 LT, 50M³/SAAT KAPASİTELİ(RADYAL SKYREPE		0,000034	780.000,00	26,52
10.130.1004	KUM (ELENMESİ GEREKMEYEN İNCE AGREGA)	M³	0,58	26,00	15,08
10.130.1029	32 MM'YE KADAR KIRMATAŞ 19.100.2017	M³	0,775	122,05	94,59
10.130.1241	SÜLFATA DAYANIKLI PORTLAND ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 4:	TON	0,325	1.080,00	351,00
10.130.9991	SU (ŞEHİR)	M³	0,7	14,00	9,80
74.002.0008	EL İLE KUM VE ÇAKIL YIKANMASI	M³	0,76	52,52	39,92
10.160.1030	ELEKTRİK ENERJİSİ	KW/H	19	2,78	52,82
10.100.1063	ERBAB İŞÇİ	SAAT	0,3	35,00	10,50
10.100.1055	OPERATÖR MAKİNİST	SAAT	0,6	52,00	31,20
10.100.1057	OPERATÖR YARDIMCISI	SAAT	0,6	43,00	25,80
74.004.0012	VİBRATOR	SAAT	0,2	50,67	10,13
10.100.1015	BETONCU USTASI	SAAT	0,8	45,00	36,00
10.100.1062	DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi)	SAAT	8,5	32,50	276,25
10.300.2037	SU GEÇİRİMSİZLİK KATKISI (SIVI)	KG	5,85	8,60	50,31
					1.029,92
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				257,48
	1 M³ FİYATI:				1.287,40

(TL)

74.026.0031	**C SINIFI B.A. BETONU 325 DOZ**	**M³**	**1.198,51**		
10.120.1126	OTOMATİK BETON SANTRALI 1000 LT, 50M³/SAAT KAPASİTELİ(RADYAL SKYREPE		0,000034	780.000,00	26,52
10.130.1005	KUM (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ VE YIKANMIŞ)	M³	0,5	64,00	32,00
10.130.1002	ÇAKIL (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ VE YIKANMIŞ)	M³	0,74	63,00	46,62
10.130.1241	SÜLFATA DAYANIKLI PORTLAND ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 4:	TON	0,325	1.080,00	351,00
10.130.9991	SU (ŞEHİR)	M³	0,69	14,00	9,66
10.160.1030	ELEKTRİK ENERJİSİ	KW/H	19	2,78	52,82
10.100.1063	ERBAB İŞÇİ	SAAT	0,3	35,00	10,50
10.100.1055	OPERATÖR MAKİNİST	SAAT	0,6	52,00	31,20
10.100.1057	OPERATÖR YARDIMCISI	SAAT	0,6	43,00	25,80
74.004.0012	VİBRATOR	SAAT	0,2	50,67	10,13
10.100.1015	BETONCU USTASI	SAAT	0,8	45,00	36,00
10.100.1062	DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi)	SAAT	8,5	32,50	276,25
10.300.2037	SU GEÇİRİMSİZLİK KATKISI (SIVI)	KG	5,85	8,60	50,31
					958,81
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				239,70
		1 M³ FİYATI:			1.198,51

74.026.0032	**C SINIFI B.A. BETONU KIRMATAŞ İLE 325 DOZ**	**M³**	**1.317,15**		
10.120.1126	OTOMATİK BETON SANTRALI 1000 LT, 50M³/SAAT KAPASİTELİ(RADYAL SKYREPE		0,000034	780.000,00	26,52
10.130.1005	KUM (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ VE YIKANMIŞ)	M³	0,58	64,00	37,12
10.130.1029	32 MM'YE KADAR KIRMATAŞ 19.100.2017	M³	0,79	122,05	96,42
10.130.1241	SÜLFATA DAYANIKLI PORTLAND ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 4:	TON	0,325	1.080,00	351,00
10.130.9991	SU (ŞEHİR)	M³	0,695	14,00	9,73
74.002.0008	EL İLE KUM VE ÇAKIL YIKANMASI	M³	0,76	52,52	39,92
10.160.1030	ELEKTRİK ENERJİSİ	KW/H	19	2,78	52,82
10.100.1063	ERBAB İŞÇİ	SAAT	0,3	35,00	10,50
10.100.1055	OPERATÖR MAKİNİST	SAAT	0,6	52,00	31,20
10.100.1057	OPERATÖR YARDIMCISI	SAAT	0,6	43,00	25,80
74.004.0012	VİBRATOR	SAAT	0,2	50,67	10,13
10.100.1015	BETONCU USTASI	SAAT	0,8	45,00	36,00
10.100.1062	DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi)	SAAT	8,5	32,50	276,25
10.300.2037	SU GEÇİRİMSİZLİK KATKISI (SIVI)	KG	5,85	8,60	50,31
					1.053,72
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				263,43
		1 M³ FİYATI:			1.317,15

74.026.0033	**C SINIFI B.A. BETONU 300 DOZ**	**M³**	**1.101,95**		
10.120.1126	OTOMATİK BETON SANTRALI 1000 LT, 50M³/SAAT KAPASİTELİ(RADYAL SKYREPE		0,000034	780.000,00	26,52
10.130.1004	KUM (ELENMESİ GEREKMEYEN İNCE AGREGA)	M³	0,5	26,00	13,00
10.130.1001	ÇAKIL (ELENMESİ GEREKMEYEN İRİ AGREGA)	M³	0,74	26,00	19,24
10.130.1241	SÜLFATA DAYANIKLI PORTLAND ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 4:	TON	0,3	1.080,00	324,00
10.130.9991	SU (ŞEHİR)	M³	0,69	14,00	9,66
10.160.1030	ELEKTRİK ENERJİSİ	KW/H	19	2,78	52,82
10.100.1063	ERBAB İŞÇİ	SAAT	0,3	35,00	10,50
10.100.1055	OPERATÖR MAKİNİST	SAAT	0,6	52,00	31,20
10.100.1057	OPERATÖR YARDIMCISI	SAAT	0,6	43,00	25,80
74.004.0012	VİBRATOR	SAAT	0,2	50,67	10,13
10.100.1015	BETONCU USTASI	SAAT	0,8	45,00	36,00
10.100.1062	DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi)	SAAT	8,5	32,50	276,25
10.300.2037	SU GEÇİRİMSİZLİK KATKISI (SIVI)	KG	5,4	8,60	46,44
					881,56
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				220,39
		1 M³ FİYATI:			1.101,95

74.026.0034	**C SINIFI B.A. BETONU KIRMATAŞ İLE 300 DOZ**	**M³**	**1.251,01**		
10.120.1126	OTOMATİK BETON SANTRALI 1000 LT, 50M³/SAAT KAPASİTELİ(RADYAL SKYREPE		0,000034	780.000,00	26,52
10.130.1004	KUM (ELENMESİ GEREKMEYEN İNCE AGREGA)	M³	0,58	26,00	15,08
10.130.1029	32 MM'YE KADAR KIRMATAŞ 19.100.2017	M³	0,79	122,05	96,42
10.130.1241	SÜLFATA DAYANIKLI PORTLAND ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 4:	TON	0,3	1.080,00	324,00
10.130.9991	SU (ŞEHİR)	M³	0,695	14,00	9,73
74.002.0008	EL İLE KUM VE ÇAKIL YIKANMASI	M³	0,76	52,52	39,92
10.160.1030	ELEKTRİK ENERJİSİ	KW/H	19	2,78	52,82
10.100.1063	ERBAB İŞÇİ	SAAT	0,3	35,00	10,50
10.100.1055	OPERATÖR MAKİNİST	SAAT	0,6	52,00	31,20
10.100.1057	OPERATÖR YARDIMCISI	SAAT	0,6	43,00	25,80
74.004.0012	VİBRATOR	SAAT	0,2	50,67	10,13
10.100.1015	BETONCU USTASI	SAAT	0,8	45,00	36,00
10.100.1062	DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi)	SAAT	8,5	32,50	276,25
10.300.2037	SU GEÇİRİMSİZLİK KATKISI (SIVI)	KG	5,4	8,60	46,44
					1.000,81
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				250,20
		1 M³ FİYATI:			1.251,01

(TL)

74.026.0041	**D SINIFI B.A. BETONU 350 DOZ**	**M³**	**1.244,88**		
10.120.1126	OTOMATİK BETON SANTRALI 1000 LT, 50M³/SAAT KAPASİTELİ(RADYAL SKYREPE		0,000034	780.000,00	26,52
10.130.1006	KUM (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ, YIKANMIŞ VE EN AZ İKİ TANE SINI	M³	0,5	70,00	35,00
10.130.1003	ÇAKIL (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ, YIKANMIŞ VE EN AZ İKİ TANE SIN	M³	0,71	70,00	49,70
10.130.1241	SÜLFATA DAYANIKLI PORTLAND ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 4:	TON	0,35	1.080,00	378,00
10.130.9991	SU (ŞEHİR)	M³	0,7	14,00	9,80
10.160.1030	ELEKTRİK ENERJİSİ	KW/H	19	2,78	52,82
10.100.1063	ERBAB İŞÇİ	SAAT	0,3	35,00	10,50
10.100.1055	OPERATÖR MAKİNİST	SAAT	0,6	52,00	31,20
10.100.1057	OPERATÖR YARDIMCISI	SAAT	0,6	43,00	25,80
74.004.0012	VİBRATOR	SAAT	0,2	50,67	10,13
10.100.1015	BETONCU USTASI	SAAT	0,8	45,00	36,00
10.100.1062	DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi)	SAAT	8,5	32,50	276,25
10.300.2037	SU GEÇİRİMSİZLİK KATKISI (SIVI)	KG	6,3	8,60	54,18
					995,90
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				248,98
		1 M³ FİYATI:			1.244,88

74.026.0042	**D SINIFI B.A. BETONU KIRMATAŞ İLE 350 DOZ**	**M³**	**1.355,69**		
10.120.1126	OTOMATİK BETON SANTRALI 1000 LT, 50M³/SAAT KAPASİTELİ(RADYAL SKYREPE		0,000034	780.000,00	26,52
10.130.1006	KUM (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ, YIKANMIŞ VE EN AZ İKİ TANE SINI	M³	0,58	70,00	40,60
10.130.1029	32 MM'YE KADAR KIRMATAŞ 19.100.2017	M³	0,76	122,05	92,76
10.130.1241	SÜLFATA DAYANIKLI PORTLAND ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 4:	TON	0,35	1.080,00	378,00
10.130.9991	SU (ŞEHİR)	M³	0,705	14,00	9,87
74.002.0008	EL İLE KUM VE ÇAKIL YIKANMASI	M³	0,76	52,52	39,92
10.160.1030	ELEKTRİK ENERJİSİ	KW/H	19	2,78	52,82
10.100.1063	ERBAB İŞÇİ	SAAT	0,3	35,00	10,50
10.100.1055	OPERATÖR MAKİNİST	SAAT	0,6	52,00	31,20
10.100.1057	OPERATÖR YARDIMCISI	SAAT	0,6	43,00	25,80
74.004.0012	VİBRATOR	SAAT	0,2	50,67	10,13
10.100.1015	BETONCU USTASI	SAAT	0,8	45,00	36,00
10.100.1062	DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi)	SAAT	8,5	32,50	276,25
10.300.2037	SU GEÇİRİMSİZLİK KATKISI (SIVI)	KG	6,3	8,60	54,18
					1.084,55
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				271,14
		1 M³ FİYATI:			1.355,69

74.026.0051	**E SINIFI DEMİRSİZ BETON 300 DOZ**	**M³**	**1.127,88**		
10.120.1126	OTOMATİK BETON SANTRALI 1000 LT, 50M³/SAAT KAPASİTELİ(RADYAL SKYREPE		0,000034	780.000,00	26,52
10.130.1005	KUM (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ VE YIKANMIŞ)	M³	0,5	64,00	32
10.130.1002	ÇAKIL (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ VE YIKANMIŞ)	M³	0,72	63,00	45,36
10.130.1241	SÜLFATA DAYANIKLI PORTLAND ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 4:	TON	0,3	1.080,00	324
10.130.9991	SU (ŞEHİR)	M³	0,29	14,00	4,06
10.160.1030	ELEKTRİK ENERJİSİ	KW/H	19	2,78	52,82
10.100.1063	ERBAB İŞÇİ	SAAT	0,3	35,00	10,5
10.100.1055	OPERATÖR MAKİNİST	SAAT	0,6	52,00	31,2
10.100.1057	OPERATÖR YARDIMCISI	SAAT	0,6	43,00	25,8
74.004.0012	VİBRATOR	SAAT	0,15	50,67	7,6
10.100.1015	BETONCU USTASI	SAAT	0,8	45,00	36
10.100.1062	DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi)	SAAT	8	32,50	260
10.300.2037	SU GEÇİRİMSİZLİK KATKISI (SIVI)	KG	5,4	8,60	46,44
					902,30
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				225,58
		1 M³ FİYATI:			1.127,88

74.026.0052	**E SINIFI DEMİRSİZ BETON KIRMATAŞ İLE 300 DOZ**	**M³**	**1.242,98**		
10.120.1126	OTOMATİK BETON SANTRALI 1000 LT, 50M³/SAAT KAPASİTELİ(RADYAL SKYREPE		0,000034	780.000,00	26,52
10.130.1005	KUM (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ VE YIKANMIŞ)	M³	0,55	64,00	35,2
10.130.1029	32 MM'YE KADAR KIRMATAŞ 19.100.2017	M³	0,77	122,05	93,98
10.130.1241	SÜLFATA DAYANIKLI PORTLAND ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 4:	TON	0,3	1.080,00	324
10.130.9991	SU (ŞEHİR)	M³	0,314	14,00	4,4
74.002.0008	EL İLE KUM VE ÇAKIL YIKANMASI	M³	0,76	52,52	39,92
10.160.1030	ELEKTRİK ENERJİSİ	KW/H	19	2,78	52,82
10.100.1063	ERBAB İŞÇİ	SAAT	0,3	35,00	10,5
10.100.1055	OPERATÖR MAKİNİST	SAAT	0,6	52,00	31,2
10.100.1057	OPERATÖR YARDIMCISI	SAAT	0,6	43,00	25,8
74.004.0012	VİBRATOR	SAAT	0,15	50,67	7,6
10.100.1015	BETONCU USTASI	SAAT	0,8	45,00	36
10.100.1062	DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi)	SAAT	8	32,50	260
10.300.2037	SU GEÇİRİMSİZLİK KATKISI (SIVI)	KG	5,4	8,60	46,44
					994,38
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				248,6
		1 M³ FİYATI:			1.242,98

(TL)

74.026.0053	**E SINIFI DEMİRSİZ BETON 325 DOZ**	**M³**	**1.166,65**		
10.120.1126	OTOMATİK BETON SANTRALI 1000 LT, 50M³/SAAT KAPASİTELİ(RADYAL SKYREPE		0,000034	780.000,00	26,52
10.130.1005	KUM (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ VE YIKANMIŞ)	M³	0,5	64,00	32
10.130.1002	ÇAKIL (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ VE YIKANMIŞ)	M³	0,72	63,00	45,36
10.130.1241	SÜLFATA DAYANIKLI PORTLAND ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 4:	TON	0,325	1.080,00	351
10.130.9991	SU (ŞEHİR)	M³	0,301	14,00	4,21
10.160.1030	ELEKTRİK ENERJİSİ	KW/H	19	2,78	52,82
10.100.1063	ERBAB İŞÇİ	SAAT	0,3	35,00	10,5
10.100.1055	OPERATÖR MAKİNİST	SAAT	0,6	52,00	31,2
10.100.1057	OPERATÖR YARDIMCISI	SAAT	0,6	43,00	25,8
74.004.0012	VİBRATOR	SAAT	0,15	50,67	7,6
10.100.1015	BETONCU USTASI	SAAT	0,8	45,00	36
10.100.1062	DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi)	SAAT	8	32,50	260
10.300.2037	SU GEÇİRİMSİZLİK KATKISI (SIVI)	KG	5,85	8,60	50,31
					933,32
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				233,33
		1 M³ FİYATI:			1.166,65

74.026.0054	**E SINIFI DEMİRSİZ BETON KIRMATAŞ İLE 325 DOZ**	**M³**	**1.267,28**		
10.120.1126	OTOMATİK BETON SANTRALI 1000 LT, 50M³/SAAT KAPASİTELİ(RADYAL SKYREPE		0,000034	780.000,00	26,52
10.130.1005	KUM (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ VE YIKANMIŞ)	M³	0,55	64,00	35,2
10.130.1029	32 MM'YE KADAR KIRMATAŞ 19.100.2017	M³	0,77	122,05	93,98
10.130.1241	SÜLFATA DAYANIKLI PORTLAND ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 4:	TON	0,325	1.080,00	351
10.130.9991	SU (ŞEHİR)	M³	0,327	14,00	4,58
74.002.0008	EL İLE KUM VE ÇAKIL YIKANMASI	M³	0,76	52,52	39,92
10.160.1030	ELEKTRİK ENERJİSİ	KW/H	19	2,78	52,82
10.100.1063	ERBAB İŞÇİ	SAAT	0,3	35,00	10,5
10.100.1055	OPERATÖR MAKİNİST	SAAT	0,6	52,00	31,2
10.100.1057	OPERATÖR YARDIMCISI	SAAT	0,6	43,00	25,8
74.004.0012	VİBRATOR	SAAT	0,15	50,67	7,6
10.100.1015	BETONCU USTASI	SAAT	0,8	45,00	36
10.100.1062	DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi)	SAAT	8	32,50	260
10.300.2037	SU GEÇİRİMSİZLİK KATKISI (SIVI)	KG	4,5	8,60	38,70
					1.013,82
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				253,46
		1 M³ FİYATI:			1267,28

74.026.0055	**E SINIFI DEMİRSİZ BETON 250 DOZ**	**M³**	**1.024,40**		
10.120.1126	OTOMATİK BETON SANTRALI 1000 LT, 50M³/SAAT KAPASİTELİ(RADYAL SKYREPE		0,000034	780.000,00	26,52
10.130.1004	KUM (ELENMESİ GEREKMEYEN İNCE AGREGA)	M³	0,5	26,00	13,00
10.130.1001	ÇAKIL (ELENMESİ GEREKMEYEN İRİ AGREGA)	M³	0,72	26,00	18,72
10.130.1241	SÜLFATA DAYANIKLI PORTLAND ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 4:	TON	0,25	1.080,00	270,00
10.130.9991	SU (ŞEHİR)	M³	0,665	14,00	9,31
10.160.1030	ELEKTRİK ENERJİSİ	KW/H	19	2,78	52,82
10.100.1063	ERBAB İŞÇİ	SAAT	0,3	35,00	10,50
10.100.1055	OPERATÖR MAKİNİST	SAAT	0,6	52,00	31,20
10.100.1057	OPERATÖR YARDIMCISI	SAAT	0,6	43,00	25,80
74.004.0012	VİBRATOR	SAAT	0,15	50,67	7,60
10.100.1015	BETONCU USTASI	SAAT	0,8	45,00	36,00
10.100.1062	DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi)	SAAT	8	32,50	260,00
10.300.2037	SU GEÇİRİMSİZLİK KATKISI (SIVI)	KG	6,75	8,60	58,05
					819,52
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				204,88
		1 M³ FİYATI:			1.024,40

74.026.0056	**E SINIFI DEMİRSİZ BETON KIRMATAŞ İLE 250 DOZ**	**M³**	**1.135,75**		
10.120.1126	OTOMATİK BETON SANTRALI 1000 LT, 50M³/SAAT KAPASİTELİ(RADYAL SKYREPE		0,000034	780.000,00	26,52
10.130.1004	KUM (ELENMESİ GEREKMEYEN İNCE AGREGA)	M³	0,55	26,00	14,30
10.130.1028	63 MM'YE KADAR KIRMA TAŞ (ENAZ İKİ'TANE SINIFI'KARIŞTIRILARAK HAZII	M³	0,77	112,23	86,42
10.130.1241	SÜLFATA DAYANIKLI PORTLAND ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 4:	TON	0,25	1.080,00	270,00
10.130.9991	SU (ŞEHİR)	M³	0,63	14,00	8,82
74.002.0008	EL İLE KUM VE ÇAKIL YIKANMASI	M³	0,76	52,52	39,92
10.160.1030	ELEKTRİK ENERJİSİ	KW/H	19	2,78	52,82
10.100.1063	ERBAB İŞÇİ	SAAT	0,3	35,00	10,50
10.100.1055	OPERATÖR MAKİNİST	SAAT	0,6	52,00	31,20
10.100.1057	OPERATÖR YARDIMCISI	SAAT	0,6	43,00	25,80
74.004.0012	VİBRATOR	SAAT	0,15	50,67	7,60
10.100.1015	BETONCU USTASI	SAAT	0,8	45,00	36,00
10.100.1062	DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi)	SAAT	8	32,50	260,00
10.300.2037	SU GEÇİRİMSİZLİK KATKISI (SIVI)	KG	4,5	8,60	38,70
					908,60
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				227,15
		1 M³ FİYATI:			1.135,75

(TL)

74.026.0061	**F SINIFI DEMİRSİZ BETON 325 DOZ**	**M³**	**1.170,84**		
10.120.1126	OTOMATİK BETON SANTRALI 1000 LT, 50M³/SAAT KAPASİTELİ(RADYAL SKYREPE		0,000034	780.000,00	26,52
10.130.1005	KUM (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ VE YIKANMIŞ)	M³	0,5	64,00	32,00
10.130.1002	ÇAKIL (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ VE YIKANMIŞ)	M³	0,7	63,00	44,10
10.130.1241	SÜLFATA DAYANIKLI PORTLAND ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 4:	TON	0,325	1.080,00	351,00
10.130.9991	SU (ŞEHİR)	M³	0,63	14,00	8,82
10.160.1030	ELEKTRİK ENERJİSİ	KW/H	19	2,78	52,82
10.100.1063	ERBAB İŞÇİ	SAAT	0,3	35,00	10,50
10.100.1055	OPERATÖR MAKİNİST	SAAT	0,6	52,00	31,20
10.100.1057	OPERATÖR YARDIMCISI	SAAT	0,6	43,00	25,80
74.004.0012	VİBRATOR	SAAT	0,15	50,67	7,60
10.100.1015	BETONCU USTASI	SAAT	0,8	45,00	36,00
10.100.1062	DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi)	SAAT	8	32,50	260,00
10.300.2037	SU GEÇİRİMSİZLİK KATKISI (SIVI)	KG	5,85	8,60	50,31
					936,67
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				234,17
	1 M³ FİYATI:				1.170,84

74.026.0062	**F SINIFI DEMİRSİZ KRONMAN BETONU 325 DOZ**	**M³**			
74.026.0061	F SINIFI DEMİRSİZ BETON 325 DOZ	M³	1	936,67	936,67
	YAŞ BETON NAKLİYESİ F=0,00017 X K X A X $\sqrt{M}$ X G				. . . . .
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				
	1 M³ FİYATI:				

A=1, M=YAŞ BETON NAKLİYE MESAFESİ (METRE), G=2,4 T/M³ YOĞUNLUK K= 770

74.026.0063	**F SINIFI DEMİRSİZ BETON KIRMATAŞ İLE 325 DOZ**	**M³**	**1.284,13**		
10.120.1126	OTOMATİK BETON SANTRALI 1000 LT, 50M³/SAAT KAPASİTELİ(RADYAL SKYREPE		0,000034	780.000,00	26,52
10.130.1005	KUM (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ VE YIKANMIŞ)	M³	0,55	64,00	35,20
10.130.1029	32 MM'YE KADAR KIRMATAŞ 19.100.2017	M³	0,75	122,05	91,54
10.130.1241	SÜLFATA DAYANIKLI PORTLAND ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 4:	TON	0,325	1.080,00	351,00
10.130.9991	SU (ŞEHİR)	M³	0,635	14,00	8,89
74.002.0008	EL İLE KUM VE ÇAKIL YIKANMASI	M³	0,76	52,52	39,92
10.160.1030	ELEKTRİK ENERJİSİ	KW/H	19	2,78	52,82
10.100.1063	ERBAB İŞÇİ	SAAT	0,3	35,00	10,50
10.100.1055	OPERATÖR MAKİNİST	SAAT	0,6	52,00	31,20
10.100.1057	OPERATÖR YARDIMCISI	SAAT	0,6	43,00	25,80
74.004.0012	VİBRATOR	SAAT	0,15	50,67	7,60
10.100.1015	BETONCU USTASI	SAAT	0,8	45,00	36,00
10.100.1062	DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi)	SAAT	8	32,50	260,00
10.300.2037	SU GEÇİRİMSİZLİK KATKISI (SIVI)	KG	5,85	8,60	50,31
					1.027,30
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				256,83
	1 M³ FİYATI:				1.284,13

74.026.0064	**F SINIFI DEMİRSİZ KRONMAN BETONU KIRMATAŞ İLE 325 DOZ**	**M³**			
74.026.0063	F SINIFI DEMİRSİZ BETON KIRMATAŞ İLE 325 DOZ	M³	1	1.027,30	1.027,30
	YAŞ BETON NAKLİYESİ F=0,00017 X K X A X $\sqrt{M}$ X G				. . . . .
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				
	1 M³ FİYATI:				

A=1, M=YAŞ BETON NAKLİYE MESAFESİ (METRE), G=2,4 T/M³ YOĞUNLUK K= 770

74.026.0065	**F SINIFI DEMİRSİZ BETON 300 DOZ**	**M³**	**1.076,13**		
10.120.1126	OTOMATİK BETON SANTRALI 1000 LT, 50M³/SAAT KAPASİTELİ(RADYAL SKYREPE		0,000034	780.000,00	26,52
10.130.1004	KUM (ELENMESİ GEREKMEYEN İNCE AGREGA)	M³	0,5	26,00	13,00
10.130.1001	ÇAKIL (ELENMESİ GEREKMEYEN İRİ AGREGA)	M³	0,7	26,00	18,20
10.130.1241	SÜLFATA DAYANIKLI PORTLAND ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 4:	TON	0,3	1.080,00	324,00
10.130.9991	SU (ŞEHİR)	M³	0,63	14,00	8,82
10.160.1030	ELEKTRİK ENERJİSİ	KW/H	19	2,78	52,82
10.100.1063	ERBAB İŞÇİ	SAAT	0,3	35,00	10,50
10.100.1055	OPERATÖR MAKİNİST	SAAT	0,6	52,00	31,20
10.100.1057	OPERATÖR YARDIMCISI	SAAT	0,6	43,00	25,80
74.004.0012	VİBRATOR	SAAT	0,15	50,67	7,60
10.100.1015	BETONCU USTASI	SAAT	0,8	45,00	36,00
10.100.1062	DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi)	SAAT	8	32,50	260,00
10.300.2037	SU GEÇİRİMSİZLİK KATKISI (SIVI)	KG	5,4	8,60	46,44
					860,90
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				215,23
	1 M³ FİYATI:				1.076,13

(TL)

74.026.0066	**F SINIFI DEMİRSİZ KRONMAN BETONU 300 DOZ**	**M³**			
74.026.0061	F SINIFI DEMİRSİZ BETON 300 DOZ	M³	1	860,90	860,90
	YAŞ BETON NAKLİYESİ F=0,00017 X K X A X √ M X G				. . . . .
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				
	1 M³ FİYATI:				
	A=1, M=YAŞ BETON NAKLİYE MESAFESİ (METRE), G=2,4 T/M³ YOĞUNLUK		K= 770		

74.026.0067	**F SINIFI DEMİRSİZ BETON KIRMATAŞ İLE 300 DOZ**	**M³**	**1.210,20**		
10.120.1126	OTOMATİK BETON SANTRALI 1000 LT, 50M³/SAAT KAPASİTELİ(RADYAL SKYREPE		0,000034	780.000,00	26,52
10.130.1004	KUM (ELENMESİ GEREKMEYEN İNCE AGREGA)	M³	0,55	26,00	14,30
10.130.1028	63 MM'YE KADAR KIRMA TAŞ (ENAZ İKİ'TANE SINIFI'KARIŞTIRILARAK HAZII	M³	0,75	112,23	84,17
10.130.1241	SÜLFATA DAYANIKLI PORTLAND ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 4:	TON	0,3	1.080,00	324,00
10.130.9991	SU (ŞEHİR)	M³	0,635	14,00	8,89
74.002.0008	EL İLE KUM VE ÇAKIL YIKANMASI	M³	0,76	52,52	39,92
10.160.1030	ELEKTRİK ENERJİSİ	KW/H	19	2,78	52,82
10.100.1063	ERBAB İŞÇİ	SAAT	0,3	35,00	10,50
10.100.1055	OPERATÖR MAKİNİST	SAAT	0,6	52,00	31,20
10.100.1057	OPERATÖR YARDIMCISI	SAAT	0,6	43,00	25,80
74.004.0012	VİBRATOR	SAAT	0,15	50,67	7,60
10.100.1015	BETONCU USTASI	SAAT	0,8	45,00	36,00
10.100.1062	DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi)	SAAT	8	32,50	260,00
10.300.2037	SU GEÇİRİMSİZLİK KATKISI (SIVI)	KG	5,4	8,60	46,44
					968,16
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				242,04
	1 M³ FİYATI:				1.210,20

74.026.0068	**F SINIFI DEMİRSİZ KRONMAN BETONU KIRMATAŞ İLE 300 DZ**	**M³**			
74.026.0063	F SINIFI DEMİRSİZ BETON KIRMATAŞ İLE 300 DOZ	M³	1	968,16	968,16
	YAŞ BETON NAKLİYESİ F=0,00017 X K X A X Ö`M X G				. . . . .
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				
	1 M³ FİYATI:				
	A=1, M=YAŞ BETON NAKLİYE MESAFESİ (METRE), G=2,4 T/M³ YOĞUNLUK		K= 770		

74.026.0071	**G SINIFI DEMİRSİZ BETON (SU İÇİ BET. 350 DOZ)**	**M³**	**1.517,14**		
10.120.1126	OTOMATİK BETON SANTRALI 1000 LT, 50M³/SAAT KAPASİTELİ(RADYAL SKYREPE		0,000034	780.000,00	26,52
10.130.1005	KUM (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ VE YIKANMIŞ)	M³	0,5	64,00	32,00
10.130.1002	ÇAKIL (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ VE YIKANMIŞ)	M³	0,68	63,00	42,84
10.130.1241	SÜLFATA DAYANIKLI PORTLAND ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 4:	TON	0,35	1.080,00	378,00
10.130.9991	SU (ŞEHİR)	M³	0,275	14,00	3,85
10.160.1030	ELEKTRİK ENERJİSİ	KW/H	19	2,78	52,82
10.100.1063	ERBAB İŞÇİ	SAAT	0,3	35,00	10,50
10.100.1055	OPERATÖR MAKİNİST	SAAT	0,6	52,00	31,20
10.100.1057	OPERATÖR YARDIMCISI	SAAT	0,6	43,00	25,80
10.100.1015	BETONCU USTASI	SAAT	0,8	45,00	36,00
10.100.1062	DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi)	SAAT	16	32,50	520,00
10.300.2037	SU GEÇİRİMSİZLİK KATKISI (SIVI)	KG	6,3	8,60	54,18
					1.213,71
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				303,43
	1 M³ FİYATI:				1.517,14

74.026.0072	**G SINIFI DEMİRSİZ BETON, KIRMATAŞ İLE (SU İÇİ BETON 350 DOZ)**	**M³**	**1.628,95**		
10.120.1126	OTOMATİK BETON SANTRALI 1000 LT, 50M³/SAAT KAPASİTELİ(RADYAL SKYREPE		0,000034	780.000,00	26,52
10.130.1005	KUM (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ VE YIKANMIŞ)	M³	0,55	64,00	35,20
10.130.1029	32 MM'YE KADAR KIRMATAŞ 19.100.2017	M³	0,73	122,05	89,10
10.130.1241	SÜLFATA DAYANIKLI PORTLAND ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 4:	TON	0,35	1.080,00	378,00
10.130.9991	SU (ŞEHİR)	M³	0,28	14,00	3,92
74.002.0008	EL İLE KUM VE ÇAKIL YIKANMASI	M³	0,76	52,52	39,92
10.160.1030	ELEKTRİK ENERJİSİ	KW/H	19	2,78	52,82
10.100.1063	ERBAB İŞÇİ	SAAT	0,3	35,00	10,50
10.100.1055	OPERATÖR MAKİNİST	SAAT	0,6	52,00	31,20
10.100.1057	OPERATÖR YARDIMCISI	SAAT	0,6	43,00	25,80
10.100.1015	BETONCU USTASI	SAAT	0,8	45,00	36,00
10.100.1062	DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi)	SAAT	16	32,50	520,00
10.300.2037	SU GEÇİRİMSİZLİK KATKISI (SIVI)	KG	6,3	8,60	54,18
					1.303,16
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				325,79
	1 M³ FİYATI:				1.628,95

(TL)

74.026.0081	**H SINIFI DEMİRSİZ BETON 170 DOZ**	**M³**	**865,00**		
10.120.1126	OTOMATİK BETON SANTRALI 1000 LT, 50M³/SAAT KAPASİTELİ(RADYAL SKYREPE		0,000034	780.000,00	26,52
10.130.1004	KUM (ELENMESİ GEREKMEYEN İNCE AGREGA)	M³	0,5	26,00	13,00
10.130.1001	ÇAKIL (ELENMESİ GEREKMEYEN İRİ AGREGA)	M³	0,762	26,00	19,81
10.130.1241	SÜLFATA DAYANIKLI PORTLAND ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 4:	TON	0,17	1.080,00	183,60
10.130.9991	SU (ŞEHİR)	M³	0,658	14,00	9,21
10.160.1030	ELEKTRİK ENERJİSİ	KW/H	19	2,78	52,82
10.100.1063	ERBAB İŞÇİ	SAAT	0,3	35,00	10,50
10.100.1055	OPERATÖR MAKİNİST	SAAT	0,6	52,00	31,20
10.100.1057	OPERATÖR YARDIMCISI	SAAT	0,6	43,00	25,80
74.004.0012	VİBRATOR	SAAT	0,15	50,67	7,60
10.100.1015	BETONCU USTASI	SAAT	0,8	45,00	36,00
10.100.1062	DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi)	SAAT	8	32,50	260,00
10.300.2037	SU GEÇİRİMSİZLİK KATKISI (SIVI)	KG	1,854	8,60	15,94
					692,00
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				173,00
	1 M³ FİYATI:				865,00

74.026.0082	**H SINIFI DEMİRSİZ BETON KIRMATAŞ İLE 170 DOZ**	**M³**	**1.016,70**		
10.120.1126	OTOMATİK BETON SANTRALI 1000 LT, 50M³/SAAT KAPASİTELİ(RADYAL SKYREPE		0,000034	780.000,00	26,52
10.130.1004	KUM (ELENMESİ GEREKMEYEN İNCE AGREGA)	M³	0,55	26,00	14,30
10.130.1029	32 MM'YE KADAR KIRMATAŞ 19.100.2017	M³	0,812	122,05	99,10
10.130.1241	SÜLFATA DAYANIKLI PORTLAND ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 4:	TON	0,17	1.080,00	183,60
10.130.9991	SU (ŞEHİR)	M³	0,663	14,00	9,28
74.002.0008	EL İLE KUM VE ÇAKIL YIKANMASI	M³	0,76	52,52	39,92
10.160.1030	ELEKTRİK ENERJİSİ	KW/H	19	2,78	52,82
10.100.1063	ERBAB İŞÇİ	SAAT	0,3	35,00	10,50
10.100.1055	OPERATÖR MAKİNİST	SAAT	0,6	52,00	31,20
10.100.1057	OPERATÖR YARDIMCISI	SAAT	0,6	43,00	25,80
74.004.0012	VİBRATOR	SAAT	0,15	50,67	7,60
10.100.1015	BETONCU USTASI	SAAT	0,8	45,00	36,00
10.100.1062	DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi)	SAAT	8	32,50	260,00
10.300.2037	SU GEÇİRİMSİZLİK KATKISI (SIVI)	KG	1,944	8,60	16,72
					813,36
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				203,34
	1 M³ FİYATI:				1.016,70

74.026.0083	**H SINIFI DEMİRSİZ BETON 180 DOZ**	**M³**	**882,81**		
10.120.1126	OTOMATİK BETON SANTRALI 1000 LT, 50M³/SAAT KAPASİTELİ(RADYAL SKYREPE		0,000034	780.000,00	26,52
10.130.1004	KUM (ELENMESİ GEREKMEYEN İNCE AGREGA)	M³	0,55	26,00	14,30
10.130.1001	ÇAKIL (ELENMESİ GEREKMEYEN İRİ AGREGA)	M³	0,812	26,00	21,11
10.130.1241	SÜLFATA DAYANIKLI PORTLAND ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 4:	TON	0,18	1.080,00	194,40
10.130.9991	SU (ŞEHİR)	M³	0,663	14,00	9,28
10.160.1030	ELEKTRİK ENERJİSİ	KW/H	19	2,78	52,82
10.100.1063	ERBAB İŞÇİ	SAAT	0,3	35,00	10,50
10.100.1055	OPERATÖR MAKİNİST	SAAT	0,6	52,00	31,20
10.100.1057	OPERATÖR YARDIMCISI	SAAT	0,6	43,00	25,80
74.004.0012	VİBRATOR	SAAT	0,15	50,67	7,60
10.100.1015	BETONCU USTASI	SAAT	0,8	45,00	36,00
10.100.1062	DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi)	SAAT	8	32,50	260,00
10.300.2037	SU GEÇİRİMSİZLİK KATKISI (SIVI)	KG	1,944	8,60	16,72
					706,25
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				176,56
	1 M³ FİYATI:				882,81

74.026.0084	**H SINIFI DEMİRSİZ BETON KIRMATAŞ İLE 180 DOZ**	**M³**	**1.020,24**		
10.120.1126	OTOMATİK BETON SANTRALI 1000 LT, 50M³/SAAT KAPASİTELİ(RADYAL SKYREPE		0,000034	780.000,00	26,52
10.130.1004	KUM (ELENMESİ GEREKMEYEN İNCE AGREGA)	M³	0,55	26,00	14,30
10.130.1028	63 MM'YE KADAR KIRMA TAŞ (ENAZ İKİ'TANE SINIFI'KARIŞTIRILARAK HAZI	M³	0,812	112,23	91,13
10.130.1241	SÜLFATA DAYANIKLI PORTLAND ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 4:	TON	0,18	1.080,00	194,40
10.130.9991	SU (ŞEHİR)	M³	0,663	14,00	9,28
74.002.0008	EL İLE KUM VE ÇAKIL YIKANMASI	M³	0,76	52,52	39,92
10.160.1030	ELEKTRİK ENERJİSİ	KW/H	19	2,78	52,82
10.100.1063	ERBAB İŞÇİ	SAAT	0,3	35,00	10,50
10.100.1055	OPERATÖR MAKİNİST	SAAT	0,6	52,00	31,20
10.100.1057	OPERATÖR YARDIMCISI	SAAT	0,6	43,00	25,80
74.004.0012	VİBRATOR	SAAT	0,15	50,67	7,60
10.100.1015	BETONCU USTASI	SAAT	0,8	45,00	36,00
10.100.1062	DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi)	SAAT	8	32,50	260,00
10.300.2037	SU GEÇİRİMSİZLİK KATKISI (SIVI)	KG	1,944	8,60	16,72
					816,19
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				204,05
	1 M³ FİYATI:				1.020,24

(TL)

74.026.0091	**DEMİRSİZ TETRAPOT BETONU 325 DOZ**	**M³**	**1.540,59**		
10.120.1126	OTOMATİK BETON SANTRALI 1000 LT, 50M³/SAAT KAPASİTELİ(RADYAL SKYREPE		0,000034	780.000,00	26,52
10.130.1005	KUM (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ VE YIKANMIŞ)	M³	0,5	64,00	32,00
10.130.1002	ÇAKIL (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ VE YIKANMIŞ)	M³	0,69	63,00	43,47
10.130.1241	SÜLFATA DAYANIKLI PORTLAND ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 4:	TON	0,325	1.080,00	351,00
10.130.9991	SU (ŞEHİR)	M³	0,69	14,00	9,66
10.160.1030	ELEKTRİK ENERJİSİ	KW/H	19	2,78	52,82
10.100.1063	ERBAB İŞÇİ	SAAT	0,3	35,00	10,50
10.100.1055	OPERATÖR MAKİNİST	SAAT	0,6	52,00	31,20
10.100.1057	OPERATÖR YARDIMCISI	SAAT	0,6	43,00	25,80
74.004.0012	VİBRATOR	SAAT	0,15	50,67	7,60
10.100.1015	BETONCU USTASI	SAAT	0,8	45,00	36,00
10.100.1062	DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi)	SAAT	18	32,50	585,00
10.300.2037	SU GEÇİRİMSİZLİK KATKISI (SIVI)	KG	2,43	8,60	20,90
					1.232,47
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				308,12
		1 M³ FİYATI:			1.540,59

74.026.0092	**DEMİRSİZ TETRAPOT BETONU KIRMATAŞ İLE 325 DOZ**	**M³**	**1.645,01**		
10.120.1126	OTOMATİK BETON SANTRALI 1000 LT, 50M³/SAAT KAPASİTELİ(RADYAL SKYREPE		0,000034	780.000,00	26,52
10.130.1005	KUM (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ VE YIKANMIŞ)	M³	0,55	64,00	35,20
10.130.1028	63 MM'YE KADAR KIRMA TAŞ (ENAZ İKİ'TANE SINIFI'KARIŞTIRILARAK HAZI	M³	0,74	112,23	83,05
10.130.1241	SÜLFATA DAYANIKLI PORTLAND ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 4:	TON	0,325	1.080,00	351,00
10.130.9991	SU (ŞEHİR)	M³	0,695	14,00	9,73
74.002.0008	EL İLE KUM VE ÇAKIL YIKANMASI	M³	0,76	52,52	39,92
10.160.1030	ELEKTRİK ENERJİSİ	KW/H	19	2,78	52,82
10.100.1063	ERBAB İŞÇİ	SAAT	0,3	35,00	10,50
10.100.1055	OPERATÖR MAKİNİST	SAAT	0,6	52,00	31,20
10.100.1057	OPERATÖR YARDIMCISI	SAAT	0,6	43,00	25,80
74.004.0012	VİBRATOR	SAAT	0,15	50,67	7,60
10.100.1015	BETONCU USTASI	SAAT	0,8	45,00	36,00
10.100.1062	DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi)	SAAT	18	32,50	585,00
10.300.2037	SU GEÇİRİMSİZLİK KATKISI (SIVI)	KG	2,52	8,60	21,67
					1.316,01
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				329,00
		1 M³ FİYATI:			1.645,01

(TL)

74.030.0000- HAZIR BETON ELEMANLARIN YERİNE TAŞINMASI VE KONMASI

74.030.0001	**BETON BLOK TAŞINMASI VE YERİNE KONMASI (KARADAN)**	**M³**	**178,16**		
74.004.0002	2,5 YRD³ EKSKAVATÖR	SAAT	0,05	992,92	49,65
74.005.0013	OTO TRAYLER	SAAT	0,06	1.086,99	65,22
74.005.0005	BARDOR VİNCİ	SAAT	0,02	359,20	7,18
74.005.0012	KOMPLE DALGIÇ TAKIMI	SAAT	0,05	409,55	20,48
					142,53
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				35,63
	1 M³ FİYATI:				178,16
74.030.0002	**BETON BLOK TAŞINMASI VE PEL-MEL OLARAK YERİNE KONMASI (KARADAN)**	**M³**	**142,53**		
74.030.0001	BETON BLOK TAŞINMASI VE YERİNE KONMASI (KARADAN)	M³	0,8	178,16	142,53
	1 M³ FİYATI:				142,53
74.030.0003	**BETON BLOK TAŞINMASI VE YERİNE KONMASI (DENİZDEN)**	**M³**	**250,63**		
74.005.0013	OTO TRAYLER	SAAT	0,02	1.086,99	21,74
74.005.0005	BARDOR VİNCİ	SAAT	0,02	359,20	7,18
74.005.0001	DUBA (400 t KLAPELI ANROŞMAN DUBASI)	SAAT	0,05	174,53	8,73
74.005.0002	ROMORKÖR (DİZEL MOTORLU 300 HP)	SAAT	0,02	1.362,41	27,25
74.005.0003	60 TONLUK MAÇUNA	SAAT	0,05	2.302,38	115,12
74.005.0012	KOMPLE DALGIÇ TAKIMI	SAAT	0,05	409,55	20,48
					200,50
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				50,13
	1 M³ FİYATI:				250,63
74.030.0004	**BETON BLOK TAŞINMASI PEL-MEL OLARAK YERİNE KONMASI (DENİZDEN)**	**M³**	**200,50**		
74.030.0003	BETON BLOK TAŞINMASI VE YERİNE KONMASI (DENİZDEN)	M³	0,8	250,63	200,50
	1 M³ FİYATI:				200,50
74.030.0005	**BETON BLOK TAŞINMASI VE YERİNE KONMASI**	**M³**	**192,66**		
74.030.0001	BETON BLOK TAŞINMASI VE YERİNE KONMASI (KARADAN)	M³	0,8	178,16	142,53
74.030.0003	BETON BLOK TAŞINMASI VE YERİNE KONMASI (DENİZDEN)	M³	0,2	250,63	50,13
	1 M³ FİYATI:				192,66
74.030.0006	**BETON BLOK TAŞINMASI VE PEL-MEL OLARAK YERİNE KONMASI**	**M³**	**154,13**		
74.030.0005	BETON BLOK TAŞINMASI VE YERİNE KONMASI	M³	0,8	192,66	154,13
	1 M³ FİYATI:				154,13
74.030.0007	**TETRAPOTLARIN TAŞINMASI VE YERİNE KONMASI**	**M³**	**308,26**		
74.030.0005	BETON BLOK TAŞINMASI VE YERİNE KONMASI	M³	1,6	192,66	308,26
	1 M³ FİYATI:				308,26
74.030.0008	**PREKAST KİRİŞLERİN YERİNE KONMASI**	**M³**	**156,26**		
74.005.0004	5 TONLUK VİNÇ	SAAT	0,1	275,11	27,51
10.100.1062	DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi)	SAAT	3	32,50	97,50
					125,01
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				31,25
	1 M³ FİYATI:				156,26
74.030.0009	**SÜRŞARJ YAPILMASI**	**M³**	**89,08**		
74.030.0001	BETON BLOK TAŞINMASI VE YERİNE KONMASI (KARADAN)	M³	0,5	178,16	89,08
					89,08
	1 M³ FİYATI:				
74.030.0010	**ANTİFER BETON BLOKLARIN TAŞINMASI VE YERİNE KONMASI (KARADAN)**	**M³**	**213,79**		
74.030.0001	BETON BLOK TAŞINMASI VE YERİNE KONMASI (KARADAN)	M³	1,2	178,16	213,79
	1 M³ FİYATI:				213,79
74.030.0011	**ANTİFER BETON BLOKLARIN TAŞINMASI VE YERİNE KONMASI (DENİZDEN)**	**M³**	**300,76**		
74.030.0003	BETON BLOK TAŞINMASI VE YERİNE KONMASI (DENİZDEN)	M³	1,2	250,63	300,76
	1 M³ FİYATI:				300,76
74.030.0012	**ANTİFER BETON BLOKLARIN TAŞINMASI VE YERİNE KONMASI (KARADAN-DENİZDEN)**	**M³**	**231,19**		
74.030.0005	BETON BLOK TAŞINMASI VE YERİNE KONMASI	M³	1,2	192,66	231,19
	1 M³ FİYATI:				231,19

(TL)

74.040.0000- KARGİR İNŞAAT VE PERELER

74.041.0001	**OCAK TAŞI İLE KURU DUVAR YAPILMASI**		**M³**	**315,16**		
19.100.2015	OCAKTA TAŞ HAZIRLANMASI		M³	1,25	92,30	115,38
10.100.1013	DUVARCI USTASI		SAAT	0,75	45,00	33,75
10.100.1045	DUVARCI USTA YARDIMCISI		SAAT	1	33,50	33,50
10.100.1062	DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi)		SAAT	0,5	32,50	16,25
19.100.1027	KAZICI YÜKLEYİCİ (100 HP) (MAKSİMUM 2,5 M³) 1 SAATLİK ÜCRETİ	…	SAAT	0,1	459,06	45,91
					A =	244,79
	% 3 ŞABLON SEHPA VS. KARŞILIĞI				A x 0,03	7,34
						252,13
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER					63,03
		1 M³ FİYATI:				315,16

74.041.0002	**OCAK TAŞI İLE 300 DOZ HARÇLI KARGİR İNŞAAT**		**M³**	**559,51**		
19.100.2015	OCAKTA TAŞ HAZIRLANMASI		M³	1,2	92,30	110,76
74.008.0037	300 KG ÇİMENTO DOZLU HARÇ YAPILMASI		M³	0,33	504,97	166,64
10.100.1013	DUVARCI USTASI		SAAT	1	45,00	45,00
10.100.1045	DUVARCI USTA YARDIMCISI		SAAT	1,25	33,50	41,88
10.100.1062	DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi)		SAAT	0,75	32,50	24,38
19.100.1027	KAZICI YÜKLEYİCİ (100 HP) (MAKSİMUM 2,5 M³) 1 SAATLİK ÜCRETİ	…	SAAT	0,1	459,06	45,91
					A =	434,57
	% 3 ŞABLON SEHPA VS. KARŞILIĞI				A x 0,03	13,04
						447,61
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER					111,90
		1 M³ FİYATI:				559,51

74.041.0003	**ÇAPLANMIŞ OCAK TAŞI İLE 300 DOZ HARÇLI KARGİR İNŞAAT**		**M³**	**971,11**		
74.008.0003	OCAKTA ÇAPLANMIŞ MOLOZ TAŞ HAZIRLANMASI		M³	1,1	244,79	269,27
74.008.0037	300 KG ÇİMENTO DOZLU HARÇ YAPILMASI		M³	0,25	504,97	126,24
10.100.1013	DUVARCI USTASI		SAAT	4	45,00	180,00
10.100.1062	DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi)		SAAT	5,5	32,50	178,75
					A =	754,26
	% 3 ŞABLON SEHPA VS. KARŞILIĞI				A x 0,03	22,63
						776,89
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER					194,22
		1 M³ FİYATI:				971,11

74.041.0004	**MOLOZ TAŞ DUVAR YÜZEY GÖMME DERZ YAPILMASI**		**M²**	**48,46**		
74.008.0039	450 KG ÇİMENTO DOZLU HARÇ YAPILMASI		M³	0,01	667,60	6,68
10.130.9991	SU (ŞEHİR)		M³	0,01	14,00	0,14
10.100.1013	DUVARCI USTASI		SAAT	0,2	45,00	9,00
10.100.1045	DUVARCI USTA YARDIMCISI		SAAT	0,2	33,50	6,70
10.100.1062	DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi)		SAAT	0,5	32,50	16,25
						38,77
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER					9,69
		1 M² FİYATI:				48,46

74.042.0001	**20 cm KALINLIKTA KURU PERE**		**M²**	**208,23**		
19.100.2015	OCAKTA TAŞ HAZIRLANMASI		M³	0,25	92,30	23,08
10.100.1013	DUVARCI USTASI		SAAT	1	45,00	45,00
10.100.1045	DUVARCI USTA YARDIMCISI		SAAT	1	33,50	33,50
10.100.1062	DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi)		SAAT	2	32,50	65,00
						166,58
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER					41,65
		1 M² FİYATI:				208,23

74.042.0002	**30 cm KALINLIKTA KURU PERE**		**M²**	**261,01**		
19.100.2015	OCAKTA TAŞ HAZIRLANMASI		M³	0,35	92,30	32,31
10.100.1013	DUVARCI USTASI		SAAT	1	45,00	45,00
10.100.1045	DUVARCI USTA YARDIMCISI		SAAT	1,5	33,50	50,25
10.100.1062	DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi)		SAAT	2,5	32,50	81,25
						208,81
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER					52,20
		1 M² FİYATI:				261,01

74.042.0003	**40 cm KALINLIKTA KURU PERE**		**M²**	**368,00**		
19.100.2015	OCAKTA TAŞ HAZIRLANMASI		M³	0,5	92,30	46,15
10.100.1013	DUVARCI USTASI		SAAT	1,5	45,00	67,50
10.100.1045	DUVARCI USTA YARDIMCISI		SAAT	2	33,50	67,00
10.100.1062	DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi)		SAAT	3,5	32,50	113,75
						294,40
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER					73,60
		1 M² FİYATI:				368,00

(TL)

74.042.0004	**50 cm KALINLIKTA KURU PERE**	**M²**	**441,10**		
19.100.2015	OCAKTA TAŞ HAZIRLANMASI	M³	0,6	92,30	55,38
10.100.1013	DUVARCI USTASI	SAAT	1,5	45,00	67,50
10.100.1045	DUVARCI USTA YARDIMCISI	SAAT	2,5	33,50	83,75
10.100.1062	DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi)	SAAT	4,5	32,50	146,25
					352,88
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				88,22
	1 M² FİYATI:				441,10

74.042.0005	**20 cm KALINLIKTA HARÇLI PERE**	**M²**	**278,85**		
19.100.2015	OCAKTA TAŞ HAZIRLANMASI	M³	0,25	92,30	23,08
74.008.0038	350 KG ÇİMENTO DOZLU HARÇ YAPILMASI	M³	0,06	559,18	33,55
10.100.1013	DUVARCI USTASI	SAAT	1	45,00	45,00
10.100.1045	DUVARCI USTA YARDIMCISI	SAAT	1,2	33,50	40,20
10.100.1062	DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi)	SAAT	2,5	32,50	81,25
					223,08
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				55,77
	1 M² FİYATI:				278,85

74.042.0006	**30 cm KALINLIKTA HARÇLI PERE**	**M²**	**363,79**		
19.100.2015	OCAKTA TAŞ HAZIRLANMASI	M³	0,35	92,30	32,31
74.008.0038	350 KG ÇİMENTO DOZLU HARÇ YAPILMASI	M³	0,1	559,18	55,92
10.100.1013	DUVARCI USTASI	SAAT	1	45,00	45,00
10.100.1045	DUVARCI USTA YARDIMCISI	SAAT	1,8	33,50	60,30
10.100.1062	DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi)	SAAT	3	32,50	97,50
					291,03
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				72,76
	1 M² FİYATI:				363,79

74.042.0007	**40 cm KALINLIKTA HARÇLI PERE**	**M²**	**493,13**		
19.100.2015	OCAKTA TAŞ HAZIRLANMASI	M³	0,5	92,30	46,15
74.008.0038	350 KG ÇİMENTO DOZLU HARÇ YAPILMASI	M³	0,12	559,18	67,10
10.100.1013	DUVARCI USTASI	SAAT	1,5	45,00	67,50
10.100.1045	DUVARCI USTA YARDIMCISI	SAAT	2,5	33,50	83,75
10.100.1062	DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi)	SAAT	4	32,50	130,00
					394,50
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				98,63
	1 M² FİYATI:				493,13

74.042.0008	**50 cm KALINLIKTA HARÇLI PERE**	**M²**	**595,58**		
19.100.2015	OCAKTA TAŞ HAZIRLANMASI	M³	0,6	92,30	55,38
74.008.0038	350 KG ÇİMENTO DOZLU HARÇ YAPILMASI	M³	0,15	559,18	83,88
10.100.1013	DUVARCI USTASI	SAAT	1,5	45,00	67,50
10.100.1045	DUVARCI USTA YARDIMCISI	SAAT	3,2	33,50	107,20
10.100.1062	DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi)	SAAT	5	32,50	162,50
					476,46
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				119,12
	1 M² FİYATI:				595,58

74.042.0009	**BLOKAJ YAPILMASI**	**M³**	**290,00**		
19.100.2015	OCAKTA TAŞ HAZIRLANMASI	M³	1,1	92,30	101,53
10.100.1013	DUVARCI USTASI	SAAT	1	45,00	45,00
10.100.1062	DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi)	SAAT	1,5	32,50	48,75
19.100.1027	KAZICI YÜKLEYİCİ (100 HP) (MAKSİMUM 2,5 M³) 1 SAATLİK ÜCRETİ …	SAAT	0,08	459,06	36,72
					232,00
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				58,00
	1 M³ FİYATI:				290,00

74.042.0010	**10 CM YÜKSEKLİĞİNDE BEYAZ ÇİMENTOLU BUHAR KÜRLÜ BETON PARKE TAŞI İLE DÖŞEME KAPLAMASI YAPILMASI (HER EBATTA RENK VE DESENDE)**	**M²**	**172,38**		
10.480.1003	10 CM YÜKS. EBATTA. HER RENK VE EBATTA BEYAZ ÇİM. BETON PARKE TA …	M²	1,05	66,00	69,30
10.130.1004	KUM (ELENMESİ GEREKMEYEN İNCE AGREGA)	M³	0,1	26,00	2,60
10.100.1014	KALDIRIMCI USTASI	SAAT	0,6	45,00	27,00
10.100.1062	DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi)	SAAT	0,9	32,50	29,25
10.100.1062	DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi)	SAAT	0,3	32,50	9,75
					137,90
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				34,48
	1 M² FİYATI:				172,38

(TL)

74.050.0000- YIKMA VE SÖKME İŞLERİ

74.050.0001	**HARÇSIZ KARGİR İNŞAATIN YIKILMASI**	**M³**	**142,19**		
10.100.1062	DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi)	SAAT	3,5	32,50	113,75
					113,75
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				28,44
	1 M³ FİYATI:				142,19
74.050.0002	**KİREÇ VE MOLOZ HARÇLI KARGİR İNŞAATIN YIKILMASI**	**M³**	**203,13**		
10.100.1062	DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi)	SAAT	5	32,50	162,50
					162,50
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				40,63
	1 M³ FİYATI:				203,13
74.050.0003	**ÇİMENTO HARÇLI KARGİR, HORASAN İNŞAATIN YIKILMASI**	**M³**	**304,69**		
10.100.1062	DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi)	SAAT	7,5	32,50	243,75
					243,75
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				60,94
	1 M³ FİYATI:				304,69
74.050.0004	**HER TÜRLÜ YIKIMDAN ÇIKAN TAŞ VE TUĞLANIN AYRILMASI**	**M³**	**121,88**		
10.100.1062	DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi)	SAAT	3	32,50	97,50
					97,50
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				24,38
	1 M³ FİYATI:				121,88
74.050.0005	**HER CİNS DEMİRLİ, DEMİRSİZ BETON İNŞAATIN YIKILMASI**	**M³**	**629,69**		
10.100.1062	DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi)	SAAT	15,5	32,50	503,75
					503,75
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				125,94
	1 M³ FİYATI:				629,69
74.050.0006	**DEMİRLİ BETON İNŞAATIN YIKIMDAN ÇIKAN DEMİRİN AYRILMASI**	**KG**	**2,04**		
10.100.1062	DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi)	SAAT	0,05	32,50	1,63
					1,63
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				0,41
	1 KG FİYATI:				2,04
74.050.0007	**HER CİNS HARÇLI KARGİR VE HORASAN İNŞAATIN PATLAYICI MADDE İLE YIKILMASI**	**M³**	**246,28**		
10.160.1001	JEL DİNAMİT	KG	0,08	29,00	2,32
10.160.1004	KATRANLI FİTİL	MT	0,5	2,90	1,45
10.160.1005	KAPSÜL (ADİ)	AD	0,5	4,00	2,00
10.100.1062	DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi)	SAAT	4,5	32,50	146,25
10.100.1011	LAĞIMCI (Ateşleme Ustası)	SAAT	1	45,00	45,00
					197,02
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				49,26
	1 M³ FİYATI:				246,28
74.050.0008	**HER CİNS DEMİRLİ VE DEMİRSİZ BETON İNŞAATIN PATLAYICI MADDE İLE YIKILMASI**	**M³**	**368,50**		
10.160.1001	JEL DİNAMİT	KG	0,1	29,00	2,90
10.160.1004	KATRANLI FİTİL	MT	1	2,90	2,90
10.160.1005	KAPSÜL (ADİ)	AD	1	4,00	4,00
10.100.1062	DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi)	SAAT	6	32,50	195,00
10.100.1011	LAĞIMCI (Ateşleme Ustası)	SAAT	2	45,00	90,00
					294,80
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				73,70
	1 M³ FİYATI:				368,50
74.050.0009	**PARKE, BETON PLAK, ADİ KALDIRIM VE BLOKAJ SÖKÜLMESİ**	**M²**	**40,63**		
10.100.1062	DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi)	SAAT	1	32,50	32,50
					32,50
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				8,13
	1 M² FİYATI:				40,63
74.050.0010	**KIRMATAŞ ŞOSE VE ASFALT SÖKÜLMESİ**	**M³**	**223,44**		
10.100.1062	DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi)	SAAT	5,5	32,50	178,75
					178,75
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				44,69
	1 M³ FİYATI:				223,44
74.050.0011	**BORDÜR SÖKÜLMESİ**	**MT**	**10,16**		
10.100.1062	DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi)	SAAT	0,25	32,50	8,13
					8,13
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				2,03
	1 MT FİYATI:				10,16

(TL)

74.060.0000- 400 DOZLU DRENAJ BÜZÜ DÖŞENMESİ

74.060.0001	**Ø 10 cm BETON DRENAJ BÜZ VE DÖŞENMESİ**	**MT**	**82,21**		
74.008.0004	Ø 10 cm 400 doz BETON BÜZ YAPILMASI	MT	1,05	53,70	56,39
10.100.1015	BETONCU USTASI	SAAT	0,1	45,00	4,50
10.100.1062	DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi)	SAAT	0,15	32,50	4,88
					65,77
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				16,44
		1 MT FİYATI:			82,21
74.060.0002	**Ø 15 cm BETON DRENAJ BÜZ VE DÖŞENMESİ**	**MT**	**101,56**		
74.008.0005	Ø 15 cm 400 doz BETON BÜZ YAPILMASI	MT	1,05	63,83	67,02
10.100.1015	BETONCU USTASI	SAAT	0,15	45,00	6,75
10.100.1062	DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi)	SAAT	0,23	32,50	7,48
					81,25
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				20,31
		1 MT FİYATI:			101,56
74.060.0003	**Ø 20 cm BETON DRENAJ BÜZ VE DÖŞENMESİ**	**MT**	**116,61**		
74.008.0006	Ø 20 cm 400 doz BETON BÜZ YAPILMASI	MT	1,05	74,06	77,76
10.100.1015	BETONCU USTASI	SAAT	0,15	45,00	6,75
10.100.1062	DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi)	SAAT	0,27	32,50	8,78
					93,29
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				23,32
		1 MT FİYATI:			116,61
74.060.0004	**Ø 25 cm BETON DRENAJ BÜZ VE DÖŞENMESİ**	**MT**	**137,51**		
74.008.0007	Ø 25 cm 400 doz BETON BÜZ YAPILMASI	MT	1,05	85,06	89,31
10.100.1015	BETONCU USTASI	SAAT	0,2	45,00	9,00
10.100.1062	DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi)	SAAT	0,36	32,50	11,70
					110,01
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				27,50
		1 MT FİYATI:			137,51
74.060.0005	**Ø 30 cm BETON DRENAJ BÜZ VE DÖŞENMESİ**	**MT**	**177,84**		
74.008.0008	Ø 30 cm 400 doz BETON BÜZ YAPILMASI	MT	1,05	110,23	115,74
10.100.1015	BETONCU USTASI	SAAT	0,25	45,00	11,25
10.100.1062	DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi)	SAAT	0,47	32,50	15,28
					142,27
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				35,57
		1 MT FİYATI:			177,84
74.060.0006	**Ø 35 cm BETON DRENAJ BÜZ VE DÖŞENMESİ**	**MT**	**211,15**		
74.008.0009	Ø 35 cm 400 doz BETON BÜZ YAPILMASI	MT	1,05	128,83	135,27
10.100.1015	BETONCU USTASI	SAAT	0,3	45,00	13,50
10.100.1062	DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi)	SAAT	0,62	32,50	20,15
					168,92
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				42,23
		1 MT FİYATI:			211,15
74.060.0007	**Ø 40 cm BETON DRENAJ BÜZ VE DÖŞENMESİ**	**MT**	**245,31**		
74.008.0010	Ø 40 cm 400 doz BETON BÜZ YAPILMASI	MT	1,05	147,14	154,50
10.100.1015	BETONCU USTASI	SAAT	0,35	45,00	15,75
10.100.1062	DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi)	SAAT	0,8	32,50	26,00
					196,25
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				49,06
		1 MT FİYATI:			245,31
74.060.0008	**Ø 50 cm BETON DRENAJ BÜZ VE DÖŞENMESİ**	**MT**	**318,40**		
74.008.0011	Ø 50 cm 400 doz BETON BÜZ YAPILMASI	MT	1,05	189,26	198,72
10.100.1015	BETONCU USTASI	SAAT	0,45	45,00	20,25
10.100.1062	DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi)	SAAT	1,1	32,50	35,75
					254,72
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				63,68
		1 MT FİYATI:			318,40
74.060.0009	**Ø 60 cm BETON DRENAJ BÜZ VE DÖŞENMESİ**	**MT**	**418,25**		
74.008.0012	Ø 60 cm 400 doz BETON BÜZ YAPILMASI	MT	1,05	244,02	256,22
10.100.1015	BETONCU USTASI	SAAT	0,55	45,00	24,75
10.100.1062	DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi)	SAAT	1,65	32,50	53,63
					334,60
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				83,65
		1 MT FİYATI:			418,25
74.060.0010	**Ø 80 cm BETON DRENAJ BÜZ VE DÖŞENMESİ**	**MT**	**659,33**		
74.008.0013	Ø 80 cm 400 doz BETON BÜZ YAPILMASI	MT	1,05	376,39	395,21
10.100.1015	BETONCU USTASI	SAAT	0,7	45,00	31,50
10.100.1062	DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi)	SAAT	3,1	32,50	100,75
					527,46
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				131,87
		1 MT FİYATI:			659,33

(TL)

74.070.0000- KAZIK VE PALPLANŞ İŞLERİ

74.071.0000- KAZIK İŞLERİ:

74.071.0001	**ŞAHMERDANIN İŞBAŞINA GETİRİLİP HAZIRLANMASI**	**AD**	**220.551,25**		
74.005.0002	ROMORKÖR (DİZEL MOTORLU 300 HP)	SAAT	100	1.362,41	136.241,00
10.100.1068	BİRİNCİ SINIF USTA	SAAT	200	45,00	9.000,00
10.100.1062	DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi)	SAAT	960	32,50	31.200,00
					176.441,00
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				44.110,25
	BIR DEFAYA MAHSUS FİYATI:				220.551,25

74.071.0002	**AHŞAP KAZIK HAZIRLANMASI**	**M³**	**3.412,50**		
10.130.4503	YUVARLAK YAPI ODUNLARI (ÇAM II. SINIF TS EN 1927-1,2,3, TS EN 1310, TS EN 1	M³	1,1	2.400,00	2.640,00
10.100.1009	MARANGOZ USTASI	SAAT	2	45,00	90,00
					2.730,00
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				682,50
	1 M³ FİYATI:				3.412,50

74.071.0003	**ŞAHMERDAN İLE AHŞAP KAZIK ÇAKILMASI 450 CM²'YE KADAR**	**MT**	**234,80**		
74.004.0007	KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE)	SAAT	0,14	602,27	84,32
74.004.0007	ŞAHMERDAN GETİRİLİP HAZIRLANMA KARŞILIĞI	SAAT	0,01	602,27	6,02
10.100.1062	DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi)	SAAT	3	32,50	97,50
					187,84
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				46,96
	1 MT FİYATI:				234,80

74.071.0004	**ŞAHMERDAN İLE AHŞAP KAZIK ÇAKIL. 450-900 CM²'YE KADAR**	**MT**	**350,70**		
74.004.0007	KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE)	SAAT	0,24	602,27	144,54
74.004.0007	ŞAHMERDAN GETİRİLİP HAZIRLANMA KARŞILIĞI	SAAT	0,01	602,27	6,02
10.100.1062	DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi)	SAAT	4	32,50	130,00
					280,56
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				70,14
	1 MT FİYATI:				350,70

74.071.0005	**ŞAHMERDAN İLE AHŞAP KAZIK ÇAKIL. 900 CM² ve 900 CM²'DEN YUKARI**	**MT**	**428,98**		
74.004.0007	KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE)	SAAT	0,29	602,27	174,66
74.004.0007	ŞAHMERDAN GETİRİLİP HAZIRLANMA KARŞILIĞI	SAAT	0,01	602,27	6,02
10.100.1062	DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi)	SAAT	5	32,50	162,50
					343,18
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				85,80
	1 MT FİYATI:				428,98

74.072.0001	**30 X 30 cm KESİTLİ B.A. KAZIKLARIN ÇAKILMASI**	**MT**	**263,49**		
74.004.0007	KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE)	SAAT	0,35	602,27	210,79
					210,79
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				52,70
	1 MT FİYATI:				263,49

74.072.0002	**35 X 35 cm KESİTLİ B.A. KAZIKLARIN ÇAKILMASI**	**MT**	**282,31**		
74.004.0007	KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE)	SAAT	0,375	602,27	225,85
					225,85
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				56,46
	1 MT FİYATI:				282,31

74.072.0003	**40 X 40 cm veya 38 x 42 cm KESİTLİ B.A. KAZIKLARIN ÇAKILMASI**	**MT**	**301,14**		
74.004.0007	KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE)	SAAT	0,4	602,27	240,91
					240,91
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				60,23
	1 MT FİYATI:				301,14

(TL)

74.072.0004	**45 X 45 cm veya 42 x 46 cm KESİTLİ B.A. KAZIKLARIN ÇAKILMASI**	**MT**	**319,95**		
74.004.0007	KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE)	SAAT	0,425	602,27	255,96
					255,96
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				63,99
	1 MT FİYATI:				319,95
74.072.0005	**50 X 50 cm veya 48 x 52 cm KESİTLİ B.A. KAZIKLARIN ÇAKILMASI**	**MT**	**338,78**		
74.004.0007	KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE)	SAAT	0,45	602,27	271,02
					271,02
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				67,76
	1 MT FİYATI:				338,78
74.073.0001	**10 M KADAR (10 m dahil) B.A. KAZIKLARA ZAM**	**AD**	**1.780,10**		
74.005.0001	DUBA (400 t KLAPELI ANROŞMAN DUBASI)	SAAT	0,34	174,53	59,34
74.005.0002	ROMORKÖR (DİZEL MOTORLU 300 HP)	SAAT	0,34	1.362,41	463,22
74.005.0005	BARDOR VİNCİ	SAAT	0,34	359,20	122,13
74.005.0010	PONTON VİNCİ	SAAT	0,34	1.139,36	387,38
74.005.0014	KAYNAK MAKİNASI	SAAT	1,4	117,51	164,51
10.100.1062	DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi)	SAAT	7	32,50	227,50
					1.424,08
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				356,02
	1 AD FİYATI:				1.780,10
74.073.0002	**10-15 M ARASI B.A. KAZIKLARA ZAM (15M DAHİL)**	**AD**	**2.136,12**		
74.073.0001	10 M KADAR (10 m dahil) B.A. KAZIKLARA ZAM	AD	1,2	1.780,10	2.136,12
	1 AD FİYATI:				2.136,12
74.073.0003	**15-20 M ARASI B.A. KAZIKLARA ZAM (20M DAHİL)**	**AD**	**2.670,15**		
74.073.0001	10 M KADAR (10 m dahil) B.A. KAZIKLARA ZAM	AD	1,5	1.780,10	2.670,15
	1 AD FİYATI:				2.670,15
74.073.0004	**20-25 M ARASI B.A. KAZIKLARA ZAM (25M DAHİL)**	**AD**	**3.115,18**		
74.073.0001	10 M KADAR (10 m dahil) B.A. KAZIKLARA ZAM	AD	1,75	1.780,10	3.115,18
	1 AD FİYATI:				3.115,18
74.073.0005	**25-30 M ARASI B.A. KAZIKLARA ZAM (30M DAHİL)**	**AD**	**4.005,23**		
74.073.0001	10 M KADAR (10 m dahil) B.A. KAZIKLARA ZAM	AD	2,25	1.780,10	4.005,23
	1 AD FİYATI:				4.005,23
74.073.0006	**30 M UZUN B.A. KAZIKLARA ZAM**	**AD**	**4.628,26**		
74.073.0001	10 M KADAR (10 m dahil) B.A. KAZIKLARA ZAM	AD	2,6	1.780,10	4.628,26
	1 AD FİYATI:				4.628,26

74.074.0000 - PALPLANŞ İŞLERİ:

74.074.0001	**ÖZEL KESİTLİ AHŞAP PALPLANŞ HAZIRLANMASI LAMBA ZIVANALI**	**M³**	**8.093,75**		
10.130.4502	ÇAM KERESTESİ (II.SINIF) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS El…	M³	1,2	4.000,00	4.800,00
10.100.1009	MARANGOZ USTASI	SAAT	30	45,00	1.350,00
10.100.1062	DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi)	SAAT	10	32,50	325,00
					6.475,00
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				1.618,75
	1 M³ FİYATI:				8.093,75
74.074.0002	**ÖZEL KESİTLİ AHŞAP PALPLANŞ HAZIRLANMASI LAMBA ZIVANASIZ**	**M³**	**5.968,75**		
10.130.4502	ÇAM KERESTESİ (II.SINIF) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS El…	M³	1	4.000,00	4.000,00
10.100.1017	DÜLGER USTASI	SAAT	10	45,00	450,00
10.100.1062	DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi)	SAAT	10	32,50	325,00
					4.775,00
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				1.193,75
	1 M³ FİYATI:				5.968,75
74.074.0003	**ŞAHMERDAN İLE HER KALINLIKTA AHŞAP PALPLANŞ ÇAKILMASI**	**M²**	**513,00**		
10.100.1017	DÜLGER USTASI	SAAT	2,4	45,00	108,00
10.100.1062	DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi)	SAAT	7,2	32,50	234,00
					342,00
	ŞAHMERDAN KARŞILIĞI %20		0,20 X 342		68,40
					410,40
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				102,60
	1 M² FİYATI:				513,00

(TL)

74.074.0004	**ŞAHMERDAN İLE DEMİR PALPLANŞ ÇAKILMASI**	**M²**	**504,25**		
74.004.0007	KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE)	SAAT	0,35	602,27	210,79
74.004.0007	ŞAHMERDAN GETİRİLİP HAZIRLANMA KARŞILIĞI	SAAT	0,05	602,27	30,11
10.100.1062	DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi)	SAAT	5	32,50	162,50
					403,40
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				100,85
	1 M² FİYATI:				504,25
74.074.0005	**ŞAHMERDAN İLE B.A. PALPLANŞ ÇAKILMASI**	**M²**	**880,83**		
74.004.0007	KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE)	SAAT	1,17	602,27	704,66
					704,66
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				176,17
	1 M² FİYATI:				880,83
74.075.0001	**10 MT'YE KADAR (10 m dahil) B.A. PALPLANŞ İÇİN ZAM**	**AD**	**1.780,10**		
74.073.0001	AYNEN UYGULANIR		1	1.780,10	1.780,10
	1 AD FİYATI:				1.780,10
74.075.0002	**10-15 MT'YE KADAR B.A. PALPLANŞ İÇİN ZAM (15M DAHİL)**	**AD**	**2.136,12**		
74.073.0002	AYNEN UYGULANIR		1	2.136,12	2.136,12
	1 AD FİYATI:				2.136,12
74.075.0003	**15-20 MT'YE KADAR B.A. PALPLANŞ İÇİN ZAM (20M DAHİL)**	**AD**	**2.670,15**		
74.073.0003	AYNEN UYGULANIR		1	2.670,15	2.670,15
	1 AD FİYATI:				2.670,15
74.075.0004	**B.A. KAZIK VE PALPLANŞLARIN BİTÜMLENMESİ**	**M²**	**27,81**		
10.330.5441	KATYONİK ASFALT EMÜLSİYONU (CRS-1 TİPİ)	KG	1	6,00	6,00
10.100.1062	DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi)	SAAT	0,5	32,50	16,25
					22,25
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				5,56
	1 M² FİYATI:				27,81
74.075.0005	**İSKELE ALTININ BİTÜMLENMESİ**	**M²**	**59,25**		
10.330.5441	KATYONİK ASFALT EMÜLSİYONU (CRS-1 TİPİ)	KG	1,4	6,00	8,40
10.100.1062	DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi)	SAAT	1,2	32,50	39,00
					47,40
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				11,85
	1 M² FİYATI:				59,25

(TL)

ST37

74.076.0001	**12" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 8 mm)**	**TON**	**30.186,80**		
74.001.0002	12" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 8 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS …	TON	1,05	22.999,47	24.149,44
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				6.037,36
	1 TON FİYATI:				30.186,80
74.076.0002	**12" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 10 mm)**	**TON**	**30.186,80**		
74.001.0003	12" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 10 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (T…	TON	1,05	22.999,47	24.149,44
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				6.037,36
	1 TON FİYATI:				30.186,80
74.076.0003	**12" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 12 mm)**	**TON**	**30.186,80**		
74.001.0004	12" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 12 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (T…	TON	1,05	22.999,47	24.149,44
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				6.037,36
	1 TON FİYATI:				30.186,80
74.076.0004	**16" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 8 mm)**	**TON**	**30.186,80**		
74.001.0005	16" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 8 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS …	TON	1,05	22.999,47	24.149,44
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				6.037,36
	1 TON FİYATI:				30.186,80
74.076.0005	**16" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 10 mm)**	**TON**	**30.186,80**		
74.001.0006	16" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 10 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (T…	TON	1,05	22.999,47	24.149,44
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				6.037,36
	1 TON FİYATI:				30.186,80
74.076.0006	**16" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 12 mm)**	**TON**	**30.186,80**		
74.001.0007	16" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 12 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (T…	TON	1,05	22.999,47	24.149,44
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				6.037,36
	1 TON FİYATI:				30.186,80
74.076.0007	**20" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 8 mm)**	**TON**	**30.186,80**		
74.001.0008	20" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 8 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS …	TON	1,05	22.999,47	24.149,44
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				6.037,36
	1 TON FİYATI:				30.186,80
74.076.0008	**20" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 10 mm)**	**TON**	**30.186,80**		
74.001.0009	20" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 10 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (T…	TON	1,05	22.999,47	24.149,44
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				6.037,36
	1 TON FİYATI:				30.186,80
74.076.0009	**20" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 12 mm)**	**TON**	**30.186,80**		
74.001.0010	20" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 12 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (T…	TON	1,05	22.999,47	24.149,44
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				6.037,36
	1 TON FİYATI:				30.186,80
74.076.0010	**20" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 14 mm)**	**TON**	**30.186,80**		
74.001.0011	20" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 14 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (T…	TON	1,05	22.999,47	24.149,44
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				6.037,36
	1 TON FİYATI:				30.186,80
74.076.0011	**20" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 16 mm)**	**TON**	**30.186,80**		
74.001.0012	20" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (T…	TON	1,05	22.999,47	24.149,44
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				6.037,36
	1 TON FİYATI:				30.186,80
74.076.0012	**20" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 18 mm)**	**TON**	**30.186,80**		
74.001.0013	20" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (T…	TON	1,05	22.999,47	24.149,44
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				6.037,36
	1 TON FİYATI:				30.186,80
74.076.0013	**20" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm)**	**TON**	**30.186,80**		
74.001.0014	20" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (T…	TON	1,05	22.999,47	24.149,44
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				6.037,36
	1 TON FİYATI:				30.186,80
74.076.0014	**24" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 8 mm)**	**TON**	**30.186,80**		
74.001.0015	24" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 8 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS …	TON	1,05	22.999,47	24.149,44
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				6.037,36
	1 TON FİYATI:				30.186,80
74.076.0015	**24" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 10 mm)**	**TON**	**30.186,80**		
74.001.0016	24" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 10 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (T…	TON	1,05	22.999,47	24.149,44
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				6.037,36
	1 TON FİYATI:				30.186,80
74.076.0016	**24" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 12 mm)**	**TON**	**30.186,80**		
74.001.0017	24" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 12 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (T…	TON	1,05	22.999,47	24.149,44
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				6.037,36
	1 TON FİYATI:				30.186,80

(TL)

74.076.0017	**24" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 14 mm)**	**TON**	**30.186,80**		
74.001.0018	24" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 14 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (T …	TON	1,05	22.999,47	24.149,44
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				6.037,36
	1 TON FİYATI:				30.186,80
74.076.0018	**24" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 16 mm)**	**TON**	**30.186,80**		
74.001.0019	24" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (T …	TON	1,05	22.999,47	24.149,44
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				6.037,36
	1 TON FİYATI:				30.186,80
74.076.0019	**24" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 18 mm)**	**TON**	**30.186,80**		
74.001.0020	24" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (T …	TON	1,05	22.999,47	24.149,44
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				6.037,36
	1 TON FİYATI:				30.186,80
74.076.0020	**24" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm)**	**TON**	**30.186,80**		
74.001.0021	24" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (T …	TON	1,05	22.999,47	24.149,44
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				6.037,36
	1 TON FİYATI:				30.186,80
74.076.0021	**28" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 10 mm)**	**TON**	**30.186,80**		
74.001.0022	28" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 10 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (T …	TON	1,05	22.999,47	24.149,44
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				6.037,36
	1 TON FİYATI:				30.186,80
74.076.0022	**28" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 12 mm)**	**TON**	**30.186,80**		
74.001.0023	28" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 12 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (T …	TON	1,05	22.999,47	24.149,44
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				6.037,36
	1 TON FİYATI:				30.186,80
74.076.0023	**28" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 14 mm)**	**TON**	**30.186,80**		
74.001.0024	28" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 14 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (T …	TON	1,05	22.999,47	24.149,44
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				6.037,36
	1 TON FİYATI:				30.186,80
74.076.0024	**28" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 16 mm)**	**TON**	**30.186,80**		
74.001.0025	28" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (T …	TON	1,05	22.999,47	24.149,44
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				6.037,36
	1 TON FİYATI:				30.186,80
74.076.0025	**28" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 18 mm)**	**TON**	**30.186,80**		
74.001.0026	28" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (T …	TON	1,05	22.999,47	24.149,44
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				6.037,36
	1 TON FİYATI:				30.186,80
74.076.0026	**28" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm)**	**TON**	**30.186,80**		
74.001.0027	28" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (T …	TON	1,05	22.999,47	24.149,44
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				6.037,36
	1 TON FİYATI:				30.186,80
74.076.0027	**30" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 10 mm)**	**TON**	**30.186,80**		
74.001.0028	30" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 10 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (T …	TON	1,05	22.999,47	24.149,44
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				6.037,36
	1 TON FİYATI:				30.186,80
74.076.0028	**30" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 12 mm)**	**TON**	**30.186,80**		
74.001.0029	30" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 12 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (T …	TON	1,05	22.999,47	24.149,44
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				6.037,36
	1 TON FİYATI:				30.186,80
74.076.0029	**30" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 14 mm)**	**TON**	**30.186,80**		
74.001.0030	30" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 14 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (T …	TON	1,05	22.999,47	24.149,44
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				6.037,36
	1 TON FİYATI:				30.186,80
74.076.0030	**30" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 16 mm)**	**TON**	**30.186,80**		
74.001.0031	30" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (T …	TON	1,05	22.999,47	24.149,44
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				6.037,36
	1 TON FİYATI:				30.186,80
74.076.0031	**30" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 18 mm)**	**TON**	**30.186,80**		
74.001.0032	30" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (T …	TON	1,05	22.999,47	24.149,44
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				6.037,36
	1 TON FİYATI:				30.186,80
74.076.0032	**30" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm)**	**TON**	**30.186,80**		
74.001.0033	30" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (T …	TON	1,05	22.999,47	24.149,44
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				6.037,36
	1 TON FİYATI:				30.186,80
74.076.0033	**32" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 10 mm)**	**TON**	**30.186,80**		
74.001.0034	32" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 10 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (T …	TON	1,05	22.999,47	24.149,44
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				6.037,36
	1 TON FİYATI:				30.186,80

(TL)

74.076.0034	**32" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 12 mm)**	**TON**	**30.186,80**		
74.001.0035	32" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 12 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (T …	TON	1,05	22.999,47	24.149,44
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				6.037,36
	1 TON FİYATI:				30.186,80
74.076.0035	**32" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 14 mm)**	**TON**	**30.186,80**		
74.001.0036	32" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 14 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (T …	TON	1,05	22.999,47	24.149,44
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				6.037,36
	1 TON FİYATI:				30.186,80
74.076.0036	**32" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 16 mm)**	**TON**	**30.186,80**		
74.001.0037	32" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (T …	TON	1,05	22.999,47	24.149,44
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				6.037,36
	1 TON FİYATI:				30.186,80
74.076.0037	**32" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 18 mm)**	**TON**	**30.186,80**		
74.001.0038	32" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (T …	TON	1,05	22.999,47	24.149,44
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				6.037,36
	1 TON FİYATI:				30.186,80
74.076.0038	**32" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm)**	**TON**	**30.186,80**		
74.001.0039	32" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (T …	TON	1,05	22.999,47	24.149,44
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				6.037,36
	1 TON FİYATI:				30.186,80
74.076.0039	**32" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 22 mm)**	**TON**	**30.186,80**		
74.001.0040	32" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (T …	TON	1,05	22.999,47	24.149,44
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				6.037,36
	1 TON FİYATI:				30.186,80
74.076.0040	**36" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 12 mm)**	**TON**	**30.186,80**		
74.001.0041	36" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 12 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (T …	TON	1,05	22.999,47	24.149,44
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				6.037,36
	1 TON FİYATI:				30.186,80
74.076.0041	**36" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 14 mm)**	**TON**	**30.186,80**		
74.001.0042	36" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 14 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (T …	TON	1,05	22.999,47	24.149,44
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				6.037,36
	1 TON FİYATI:				30.186,80
74.076.0042	**36" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 16 mm)**	**TON**	**30.186,80**		
74.001.0043	36" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (T …	TON	1,05	22.999,47	24.149,44
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				6.037,36
	1 TON FİYATI:				30.186,80
74.076.0043	**36" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 18 mm)**	**TON**	**30.186,80**		
74.001.0044	36" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (T …	TON	1,05	22.999,47	24.149,44
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				6.037,36
	1 TON FİYATI:				30.186,80
74.076.0044	**36" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm)**	**TON**	**30.186,80**		
74.001.0045	36" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (T …	TON	1,05	22.999,47	24.149,44
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				6.037,36
	1 TON FİYATI:				30.186,80
74.076.0045	**36" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 22 mm)**	**TON**	**30.186,80**		
74.001.0046	36" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (T …	TON	1,05	22.999,47	24.149,44
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				6.037,36
	1 TON FİYATI:				30.186,80
74.076.0046	**36" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 24 mm)**	**TON**	**30.186,80**		
74.001.0047	36" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (T …	TON	1,05	22.999,47	24.149,44
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				6.037,36
	1 TON FİYATI:				30.186,80
74.076.0047	**40" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 14 mm)**	**TON**	**30.186,80**		
74.001.0048	40" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 14 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (T …	TON	1,05	22.999,47	24.149,44
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				6.037,36
	1 TON FİYATI:				30.186,80
74.076.0048	**40" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 16 mm)**	**TON**	**30.186,80**		
74.001.0049	40" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (T …	TON	1,05	22.999,47	24.149,44
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				6.037,36
	1 TON FİYATI:				30.186,80
74.076.0049	**40" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 18 mm)**	**TON**	**30.186,80**		
74.001.0050	40" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (T …	TON	1,05	22.999,47	24.149,44
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				6.037,36
	1 TON FİYATI:				30.186,80
74.076.0050	**40" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm)**	**TON**	**30.186,80**		
74.001.0051	40" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (T …	TON	1,05	22.999,47	24.149,44
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				6.037,36
	1 TON FİYATI:				30.186,80

(TL)

74.076.0051	**40" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 22 mm)**	**TON**	**30.186,80**		
74.001.0052	40" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (T …	TON	1,05	22.999,47	24.149,44
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				6.037,36
	1 TON FİYATI:				30.186,80
74.076.0052	**40" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 24 mm)**	**TON**	**30.186,80**		
74.001.0053	40" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (T …	TON	1,05	22.999,47	24.149,44
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				6.037,36
	1 TON FİYATI:				30.186,80
74.076.0053	**40" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 25 mm)**	**TON**	**30.186,80**		
74.001.0054	40" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (T …	TON	1,05	22.999,47	24.149,44
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				6.037,36
	1 TON FİYATI:				30.186,80
74.076.0054	**42" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 14 mm)**	**TON**	**30.186,80**		
74.001.0055	42" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 14 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (T …	TON	1,05	22.999,47	24.149,44
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				6.037,36
	1 TON FİYATI:				30.186,80
74.076.0055	**42" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 16 mm)**	**TON**	**30.186,80**		
74.001.0056	42" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (T …	TON	1,05	22.999,47	24.149,44
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				6.037,36
	1 TON FİYATI:				30.186,80
74.076.0056	**42" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 18 mm)**	**TON**	**30.186,80**		
74.001.0057	42" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (T …	TON	1,05	22.999,47	24.149,44
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				6.037,36
	1 TON FİYATI:				30.186,80
74.076.0057	**42" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm)**	**TON**	**30.186,80**		
74.001.0058	42" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (T …	TON	1,05	22.999,47	24.149,44
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				6.037,36
	1 TON FİYATI:				30.186,80
74.076.0058	**42" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 22 mm)**	**TON**	**30.186,80**		
74.001.0059	42" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (T …	TON	1,05	22.999,47	24.149,44
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				6.037,36
	1 TON FİYATI:				30.186,80
74.076.0059	**42" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 24 mm)**	**TON**	**30.186,80**		
74.001.0060	42" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (T …	TON	1,05	22.999,47	24.149,44
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				6.037,36
	1 TON FİYATI:				30.186,80
74.076.0060	**42" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 25 mm)**	**TON**	**30.186,80**		
74.001.0061	42" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (T …	TON	1,05	22.999,47	24.149,44
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				6.037,36
	1 TON FİYATI:				30.186,80
74.076.0061	**44" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 14 mm)**	**TON**	**30.186,80**		
74.001.0062	44" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 14 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (T …	TON	1,05	22.999,47	24.149,44
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				6.037,36
	1 TON FİYATI:				30.186,80
74.076.0062	**44" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 16 mm)**	**TON**	**30.186,80**		
74.001.0063	44" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (T …	TON	1,05	22.999,47	24.149,44
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				6.037,36
	1 TON FİYATI:				30.186,80
74.076.0063	**44" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 18 mm)**	**TON**	**30.186,80**		
74.001.0064	44" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (T …	TON	1,05	22.999,47	24.149,44
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				6.037,36
	1 TON FİYATI:				30.186,80
74.076.0064	**44" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm)**	**TON**	**30.186,80**		
74.001.0065	44" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (T …	TON	1,05	22.999,47	24.149,44
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				6.037,36
	1 TON FİYATI:				30.186,80
74.076.0065	**44" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 22 mm)**	**TON**	**30.186,80**		
74.001.0066	44" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (T …	TON	1,05	22.999,47	24.149,44
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				6.037,36
	1 TON FİYATI:				30.186,80
74.076.0066	**44" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 24 mm)**	**TON**	**30.186,80**		
74.001.0067	44" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (T …	TON	1,05	22.999,47	24.149,44
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				6.037,36
	1 TON FİYATI:				30.186,80
74.076.0067	**44" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 25 mm)**	**TON**	**30.186,80**		
74.001.0068	44" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (T …	TON	1,05	22.999,47	24.149,44
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				6.037,36
	1 TON FİYATI:				30.186,80

(TL)

74.076.0068	**48" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 16 mm)**	**TON**	**30.186,80**		
74.001.0069	48" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (T …	TON	1,05	22.999,47	24.149,44
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				6.037,36
	1 TON FİYATI:				30.186,80
74.076.0069	**48" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 18 mm)**	**TON**	**30.186,80**		
74.001.0070	48" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (T …	TON	1,05	22.999,47	24.149,44
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				6.037,36
	1 TON FİYATI:				30.186,80
74.076.0070	**48" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm)**	**TON**	**30.186,80**		
74.001.0071	48" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (T …	TON	1,05	22.999,47	24.149,44
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				6.037,36
	1 TON FİYATI:				30.186,80
74.076.0071	**48" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 22 mm)**	**TON**	**30.186,80**		
74.001.0072	48" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (T …	TON	1,05	22.999,47	24.149,44
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				6.037,36
	1 TON FİYATI:				30.186,80
74.076.0072	**48" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 24 mm)**	**TON**	**30.186,80**		
74.001.0073	48" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (T …	TON	1,05	22.999,47	24.149,44
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				6.037,36
	1 TON FİYATI:				30.186,80
74.076.0073	**48" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 25 mm)**	**TON**	**30.186,80**		
74.001.0074	48" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (T …	TON	1,05	22.999,47	24.149,44
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				6.037,36
	1 TON FİYATI:				30.186,80
74.076.0074	**50" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 16 mm)**	**TON**	**30.186,80**		
74.001.0075	50" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (T …	TON	1,05	22.999,47	24.149,44
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				6.037,36
	1 TON FİYATI:				30.186,80
74.076.0075	**50" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 18 mm)**	**TON**	**30.186,80**		
74.001.0076	50" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (T …	TON	1,05	22.999,47	24.149,44
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				6.037,36
	1 TON FİYATI:				30.186,80
74.076.0076	**50" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm)**	**TON**	**30.186,80**		
74.001.0077	50" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (T …	TON	1,05	22.999,47	24.149,44
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				6.037,36
	1 TON FİYATI:				30.186,80
74.076.0077	**50" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 22 mm)**	**TON**	**30.186,80**		
74.001.0078	50" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (T …	TON	1,05	22.999,47	24.149,44
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				6.037,36
	1 TON FİYATI:				30.186,80
74.076.0078	**50" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 24 mm)**	**TON**	**30.186,80**		
74.001.0079	50" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (T …	TON	1,05	22.999,47	24.149,44
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				6.037,36
	1 TON FİYATI:				30.186,80
74.076.0079	**50" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 25 mm)**	**TON**	**30.186,80**		
74.001.0080	50" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (T …	TON	1,05	22.999,47	24.149,44
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				6.037,36
	1 TON FİYATI:				30.186,80
74.076.0080	**52" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 18 mm)**	**TON**	**30.186,80**		
74.001.0081	52" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (T …	TON	1,05	22.999,47	24.149,44
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				6.037,36
	1 TON FİYATI:				30.186,80
74.076.0081	**52" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm)**	**TON**	**30.186,80**		
74.001.0082	52" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (T …	TON	1,05	22.999,47	24.149,44
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				6.037,36
	1 TON FİYATI:				30.186,80
74.076.0082	**52" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 22 mm)**	**TON**	**30.186,80**		
74.001.0083	52" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (T …	TON	1,05	22.999,47	24.149,44
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				6.037,36
	1 TON FİYATI:				30.186,80
74.076.0083	**52" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 24 mm)**	**TON**	**30.186,80**		
74.001.0084	52" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (T …	TON	1,05	22.999,47	24.149,44
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				6.037,36
	1 TON FİYATI:				30.186,80
74.076.0084	**52" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 25 mm)**	**TON**	**30.186,80**		
74.001.0085	52" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (T …	TON	1,05	22.999,47	24.149,44
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				6.037,36
	1 TON FİYATI:				30.186,80

(TL)

74.076.0085	**54" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 18 mm)**	**TON**	**30.186,80**		
74.001.0086	54" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (T …	TON	1,05	22.999,47	24.149,44
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				6.037,36
	1 TON FİYATI:				30.186,80
74.076.0086	**54" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm)**	**TON**	**30.186,80**		
74.001.0087	54" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (T …	TON	1,05	22.999,47	24.149,44
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				6.037,36
	1 TON FİYATI:				30.186,80
74.076.0087	**54" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 22 mm)**	**TON**	**30.186,80**		
74.001.0088	54" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (T …	TON	1,05	22.999,47	24.149,44
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				6.037,36
	1 TON FİYATI:				30.186,80
74.076.0088	**54" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 24 mm)**	**TON**	**30.186,80**		
74.001.0089	54" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (T …	TON	1,05	22.999,47	24.149,44
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				6.037,36
	1 TON FİYATI:				30.186,80
74.076.0089	**54" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 25 mm)**	**TON**	**30.186,80**		
74.001.0090	54" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (T …	TON	1,05	22.999,47	24.149,44
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				6.037,36
	1 TON FİYATI:				30.186,80
74.076.0090	**56" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 18 mm)**	**TON**	**30.186,80**		
74.001.0091	56" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (T …	TON	1,05	22.999,47	24.149,44
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				6.037,36
	1 TON FİYATI:				30.186,80
74.076.0091	**56" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm)**	**TON**	**30.186,80**		
74.001.0092	56" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (T …	TON	1,05	22.999,47	24.149,44
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				6.037,36
	1 TON FİYATI:				30.186,80
74.076.0092	**56" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 22 mm)**	**TON**	**30.186,80**		
74.001.0093	56" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (T …	TON	1,05	22.999,47	24.149,44
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				6.037,36
	1 TON FİYATI:				30.186,80
74.076.0093	**56" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 24 mm)**	**TON**	**30.186,80**		
74.001.0094	56" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (T …	TON	1,05	22.999,47	24.149,44
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				6.037,36
	1 TON FİYATI:				30.186,80
74.076.0094	**56" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 25 mm)**	**TON**	**30.186,80**		
74.001.0095	56" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (T …	TON	1,05	22.999,47	24.149,44
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				6.037,36
	1 TON FİYATI:				30.186,80
74.076.0095	**60" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm)**	**TON**	**30.186,80**		
74.001.0096	60" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (T …	TON	1,05	22.999,47	24.149,44
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				6.037,36
	1 TON FİYATI:				30.186,80
74.076.0096	**60" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 22 mm)**	**TON**	**30.186,80**		
74.001.0097	60" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (T …	TON	1,05	22.999,47	24.149,44
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				6.037,36
	1 TON FİYATI:				30.186,80
74.076.0097	**60" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 24 mm)**	**TON**	**30.186,80**		
74.001.0098	60" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (T …	TON	1,05	22.999,47	24.149,44
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				6.037,36
	1 TON FİYATI:				30.186,80
74.076.0098	**60" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 25 mm)**	**TON**	**30.186,80**		
74.001.0099	60" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (T …	TON	1,05	22.999,47	24.149,44
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				6.037,36
	1 TON FİYATI:				30.186,80
74.076.0099	**64" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm)**	**TON**	**30.186,80**		
74.001.0100	64" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (T …	TON	1,05	22.999,47	24.149,44
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				6.037,36
	1 TON FİYATI:				30.186,80
74.076.0100	**64" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 22 mm)**	**TON**	**30.186,80**		
74.001.0101	64" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (T …	TON	1,05	22.999,47	24.149,44
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				6.037,36
	1 TON FİYATI:				30.186,80
74.076.0101	**64" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 24 mm)**	**TON**	**30.186,80**		
74.001.0102	64" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (T …	TON	1,05	22.999,47	24.149,44
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				6.037,36
	1 TON FİYATI:				30.186,80

(TL)

74.076.0102	**64" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 25 mm)**	**TON**	**30.186,80**		
74.001.0103	64" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (T …	TON	1,05	22.999,47	24.149,44
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				6.037,36
	1 TON FİYATI:				30.186,80
74.076.0103	**68" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 22 mm)**	**TON**	**30.186,80**		
74.001.0104	68" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (T …	TON	1,05	22.999,47	24.149,44
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				6.037,36
	1 TON FİYATI:				30.186,80
74.076.0104	**68" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 24 mm)**	**TON**	**30.186,80**		
74.001.0105	68" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (T …	TON	1,05	22.999,47	24.149,44
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				6.037,36
	1 TON FİYATI:				30.186,80
74.076.0105	**68" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 25 mm)**	**TON**	**30.186,80**		
74.001.0106	68" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (T …	TON	1,05	22.999,47	24.149,44
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				6.037,36
	1 TON FİYATI:				30.186,80
74.076.0106	**72" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 24 mm)**	**TON**	**30.186,80**		
74.001.0107	72" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (T …	TON	1,05	22.999,47	24.149,44
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				6.037,36
	1 TON FİYATI:				30.186,80
74.076.0107	**72" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 25 mm)**	**TON**	**30.186,80**		
74.001.0108	72" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (T …	TON	1,05	22.999,47	24.149,44
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				6.037,36
	1 TON FİYATI:				30.186,80
74.076.0108	**80" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 25 mm)**	**TON**	**30.186,80**		
74.001.0109	80" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (T …	TON	1,05	22.999,47	24.149,44
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				6.037,36
	1 TON FİYATI:				30.186,80

(TL)

ST52

74.076.0109	**12" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 8 mm)**	**TON**	**31.114,59**		
74.001.0110	12" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 8 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS …	TON	1,05	23.706,35	24.891,67
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				6.222,92
	1 TON FİYATI:				31.114,59
74.076.0110	**12" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 10 mm)**	**TON**	**31.114,59**		
74.001.0111	12" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 10 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (T…	TON	1,05	23.706,35	24.891,67
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				6.222,92
	1 TON FİYATI:				31.114,59
74.076.0111	**12" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 12 mm)**	**TON**	**31.114,59**		
74.001.0112	12" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 12 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (T…	TON	1,05	23.706,35	24.891,67
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				6.222,92
	1 TON FİYATI:				31.114,59
74.076.0112	**16" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 8 mm)**	**TON**	**31.114,59**		
74.001.0113	16" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 8 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS …	TON	1,05	23.706,35	24.891,67
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				6.222,92
	1 TON FİYATI:				31.114,59
74.076.0113	**16" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 10 mm)**	**TON**	**31.114,59**		
74.001.0114	16" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 10 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (T…	TON	1,05	23.706,35	24.891,67
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				6.222,92
	1 TON FİYATI:				31.114,59
74.076.0114	**16" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 12 mm)**	**TON**	**31.114,59**		
74.001.0115	16" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 12 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (T…	TON	1,05	23.706,35	24.891,67
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				6.222,92
	1 TON FİYATI:				31.114,59
74.076.0115	**20" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 8 mm)**	**TON**	**31.114,59**		
74.001.0116	20" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 8 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS …	TON	1,05	23.706,35	24.891,67
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				6.222,92
	1 TON FİYATI:				31.114,59
74.076.0116	**20" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 10 mm)**	**TON**	**31.114,59**		
74.001.0117	20" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 10 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (T…	TON	1,05	23.706,35	24.891,67
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				6.222,92
	1 TON FİYATI:				31.114,59
74.076.0117	**20" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 12 mm)**	**TON**	**31.114,59**		
74.001.0118	20" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 12 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (T…	TON	1,05	23.706,35	24.891,67
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				6.222,92
	1 TON FİYATI:				31.114,59
74.076.0118	**20" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 14 mm)**	**TON**	**31.114,59**		
74.001.0119	20" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 14 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (T…	TON	1,05	23.706,35	24.891,67
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				6.222,92
	1 TON FİYATI:				31.114,59
74.076.0119	**20" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 16 mm)**	**TON**	**31.114,59**		
74.001.0120	20" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (T…	TON	1,05	23.706,35	24.891,67
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				6.222,92
	1 TON FİYATI:				31.114,59
74.076.0120	**20" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 18 mm)**	**TON**	**31.114,59**		
74.001.0121	20" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (T…	TON	1,05	23.706,35	24.891,67
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				6.222,92
	1 TON FİYATI:				31.114,59
74.076.0121	**20" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm)**	**TON**	**31.114,59**		
74.001.0122	20" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (T…	TON	1,05	23.706,35	24.891,67
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				6.222,92
	1 TON FİYATI:				31.114,59
74.076.0122	**24" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 8 mm)**	**TON**	**31.114,59**		
74.001.0123	24" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 8 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS …	TON	1,05	23.706,35	24.891,67
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				6.222,92
	1 TON FİYATI:				31.114,59
74.076.0123	**24" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 10 mm)**	**TON**	**31.114,59**		
74.001.0124	24" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 10 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (T…	TON	1,05	23.706,35	24.891,67
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				6.222,92
	1 TON FİYATI:				31.114,59
74.076.0124	**24" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 12 mm)**	**TON**	**31.114,59**		
74.001.0125	24" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 12 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (T…	TON	1,05	23.706,35	24.891,67
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				6.222,92
	1 TON FİYATI:				31.114,59

(TL)

74.076.0125	**24" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 14 mm)**	**TON**	**31.114,59**		
74.001.0126	24" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 14 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (T …	TON	1,05	23.706,35	24.891,67
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				6.222,92
	1 TON FİYATI:				31.114,59
74.076.0126	**24" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 16 mm)**	**TON**	**31.114,59**		
74.001.0127	24" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (T …	TON	1,05	23.706,35	24.891,67
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				6.222,92
	1 TON FİYATI:				31.114,59
74.076.0127	**24" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 18 mm)**	**TON**	**31.114,59**		
74.001.0128	24" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (T …	TON	1,05	23.706,35	24.891,67
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				6.222,92
	1 TON FİYATI:				31.114,59
74.076.0128	**24" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm)**	**TON**	**31.114,59**		
74.001.0129	24" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (T …	TON	1,05	23.706,35	24.891,67
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				6.222,92
	1 TON FİYATI:				31.114,59
74.076.0129	**28" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 10 mm)**	**TON**	**31.114,59**		
74.001.0130	28" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 10 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (T …	TON	1,05	23.706,35	24.891,67
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				6.222,92
	1 TON FİYATI:				31.114,59
74.076.0130	**28" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 12 mm)**	**TON**	**31.114,59**		
74.001.0131	28" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 12 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (T …	TON	1,05	23.706,35	24.891,67
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				6.222,92
	1 TON FİYATI:				31.114,59
74.076.0131	**28" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 14 mm)**	**TON**	**31.114,59**		
74.001.0132	28" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 14 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (T …	TON	1,05	23.706,35	24.891,67
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				6.222,92
	1 TON FİYATI:				31.114,59
74.076.0132	**28" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 16 mm)**	**TON**	**31.114,59**		
74.001.0133	28" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (T …	TON	1,05	23.706,35	24.891,67
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				6.222,92
	1 TON FİYATI:				31.114,59
74.076.0133	**28" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 18 mm)**	**TON**	**31.114,59**		
74.001.0134	28" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (T …	TON	1,05	23.706,35	24.891,67
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				6.222,92
	1 TON FİYATI:				31.114,59
74.076.0134	**28" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm)**	**TON**	**31.114,59**		
74.001.0135	28" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (T …	TON	1,05	23.706,35	24.891,67
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				6.222,92
	1 TON FİYATI:				31.114,59
74.076.0135	**30" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 10 mm)**	**TON**	**31.114,59**		
74.001.0136	30" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 10 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (T …	TON	1,05	23.706,35	24.891,67
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				6.222,92
	1 TON FİYATI:				31.114,59
74.076.0136	**30" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 12 mm)**	**TON**	**31.114,59**		
74.001.0137	30" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 12 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (T …	TON	1,05	23.706,35	24.891,67
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				6.222,92
	1 TON FİYATI:				31.114,59
74.076.0137	**30" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 14 mm)**	**TON**	**31.114,59**		
74.001.0138	30" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 14 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (T …	TON	1,05	23.706,35	24.891,67
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				6.222,92
	1 TON FİYATI:				31.114,59
74.076.0138	**30" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 16 mm)**	**TON**	**31.114,59**		
74.001.0139	30" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (T …	TON	1,05	23.706,35	24.891,67
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				6.222,92
	1 TON FİYATI:				31.114,59
74.076.0139	**30" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 18 mm)**	**TON**	**31.114,59**		
74.001.0140	30" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (T …	TON	1,05	23.706,35	24.891,67
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				6.222,92
	1 TON FİYATI:				31.114,59
74.076.0140	**30" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm)**	**TON**	**31.114,59**		
74.001.0141	30" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (T …	TON	1,05	23.706,35	24.891,67
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				6.222,92
	1 TON FİYATI:				31.114,59
74.076.0141	**32" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 10 mm)**	**TON**	**31.114,59**		
74.001.0142	32" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 10 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (T …	TON	1,05	23.706,35	24.891,67
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				6.222,92
	1 TON FİYATI:				31.114,59

(TL)

74.076.0142	**32" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 12 mm)**	**TON**	**31.114,59**		
74.001.0143	32" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 12 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (T…	TON	1,05	23.706,35	24.891,67
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				6.222,92
	1 TON FİYATI:				31.114,59
74.076.0143	**32" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 14 mm)**	**TON**	**31.114,59**		
74.001.0144	32" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 14 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (T…	TON	1,05	23.706,35	24.891,67
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				6.222,92
	1 TON FİYATI:				31.114,59
74.076.0144	**32" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 16 mm)**	**TON**	**31.114,59**		
74.001.0145	32" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (T…	TON	1,05	23.706,35	24.891,67
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				6.222,92
	1 TON FİYATI:				31.114,59
74.076.0145	**32" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 18 mm)**	**TON**	**31.114,59**		
74.001.0146	32" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (T…	TON	1,05	23.706,35	24.891,67
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				6.222,92
	1 TON FİYATI:				31.114,59
74.076.0146	**32" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm)**	**TON**	**31.114,59**		
74.001.0147	32" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (T…	TON	1,05	23.706,35	24.891,67
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				6.222,92
	1 TON FİYATI:				31.114,59
74.076.0147	**32" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 22 mm)**	**TON**	**31.114,59**		
74.001.0148	32" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (T…	TON	1,05	23.706,35	24.891,67
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				6.222,92
	1 TON FİYATI:				31.114,59
74.076.0148	**36" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 12 mm)**	**TON**	**31.114,59**		
74.001.0149	36" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 12 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (T…	TON	1,05	23.706,35	24.891,67
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				6.222,92
	1 TON FİYATI:				31.114,59
74.076.0149	**36" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 14 mm)**	**TON**	**31.114,59**		
74.001.0150	36" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 14 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (T…	TON	1,05	23.706,35	24.891,67
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				6.222,92
	1 TON FİYATI:				31.114,59
74.076.0150	**36" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 16 mm)**	**TON**	**31.114,59**		
74.001.0151	36" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (T…	TON	1,05	23.706,35	24.891,67
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				6.222,92
	1 TON FİYATI:				31.114,59
74.076.0151	**36" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 18 mm)**	**TON**	**31.114,59**		
74.001.0152	36" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (T…	TON	1,05	23.706,35	24.891,67
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				6.222,92
	1 TON FİYATI:				31.114,59
74.076.0152	**36" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm)**	**TON**	**31.114,59**		
74.001.0153	36" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (T…	TON	1,05	23.706,35	24.891,67
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				6.222,92
	1 TON FİYATI:				31.114,59
74.076.0153	**36" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 22 mm)**	**TON**	**31.114,59**		
74.001.0154	36" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (T…	TON	1,05	23.706,35	24.891,67
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				6.222,92
	1 TON FİYATI:				31.114,59
74.076.0154	**36" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 24 mm)**	**TON**	**31.114,59**		
74.001.0155	36" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (T…	TON	1,05	23.706,35	24.891,67
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				6.222,92
	1 TON FİYATI:				31.114,59
74.076.0155	**40" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 14 mm)**	**TON**	**31.114,59**		
74.001.0156	40" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 14 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (T…	TON	1,05	23.706,35	24.891,67
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				6.222,92
	1 TON FİYATI:				31.114,59
74.076.0156	**40" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 16 mm)**	**TON**	**31.114,59**		
74.001.0157	40" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (T…	TON	1,05	23.706,35	24.891,67
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				6.222,92
	1 TON FİYATI:				31.114,59
74.076.0157	**40" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 18 mm)**	**TON**	**31.114,59**		
74.001.0158	40" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (T…	TON	1,05	23.706,35	24.891,67
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				6.222,92
	1 TON FİYATI:				31.114,59
74.076.0158	**40" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm)**	**TON**	**31.114,59**		
74.001.0159	40" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (T…	TON	1,05	23.706,35	24.891,67
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				6.222,92
	1 TON FİYATI:				31.114,59

(TL)

74.076.0159	**40" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 22 mm)**	**TON**	**31.114,59**		
74.001.0160	40" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (T …	TON	1,05	23.706,35	24.891,67
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				6.222,92
	1 TON FİYATI:				31.114,59
74.076.0160	**40" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 24 mm)**	**TON**	**31.114,59**		
74.001.0161	40" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (T …	TON	1,05	23.706,35	24.891,67
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				6.222,92
	1 TON FİYATI:				31.114,59
74.076.0161	**40" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 25 mm)**	**TON**	**31.114,59**		
74.001.0162	40" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (T …	TON	1,05	23.706,35	24.891,67
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				6.222,92
	1 TON FİYATI:				31.114,59
74.076.0162	**42" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 14 mm)**	**TON**	**31.114,59**		
74.001.0163	42" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 14 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (T …	TON	1,05	23.706,35	24.891,67
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				6.222,92
	1 TON FİYATI:				31.114,59
74.076.0163	**42" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 16 mm)**	**TON**	**31.114,59**		
74.001.0164	42" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (T …	TON	1,05	23.706,35	24.891,67
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				6.222,92
	1 TON FİYATI:				31.114,59
74.076.0164	**42" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 18 mm)**	**TON**	**31.114,59**		
74.001.0165	42" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (T …	TON	1,05	23.706,35	24.891,67
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				6.222,92
	1 TON FİYATI:				31.114,59
74.076.0165	**42" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm)**	**TON**	**31.114,59**		
74.001.0166	42" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (T …	TON	1,05	23.706,35	24.891,67
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				6.222,92
	1 TON FİYATI:				31.114,59
74.076.0166	**42" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 22 mm)**	**TON**	**31.114,59**		
74.001.0167	42" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (T …	TON	1,05	23.706,35	24.891,67
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				6.222,92
	1 TON FİYATI:				31.114,59
74.076.0167	**42" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 24 mm)**	**TON**	**31.114,59**		
74.001.0168	42" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (T …	TON	1,05	23.706,35	24.891,67
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				6.222,92
	1 TON FİYATI:				31.114,59
74.076.0168	**42" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 25 mm)**	**TON**	**31.114,59**		
74.001.0169	42" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (T …	TON	1,05	23.706,35	24.891,67
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				6.222,92
	1 TON FİYATI:				31.114,59
74.076.0169	**44" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 14 mm)**	**TON**	**31.114,59**		
74.001.0170	44" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 14 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (T …	TON	1,05	23.706,35	24.891,67
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				6.222,92
	1 TON FİYATI:				31.114,59
74.076.0170	**44" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 16 mm)**	**TON**	**31.114,59**		
74.001.0171	44" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (T …	TON	1,05	23.706,35	24.891,67
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				6.222,92
	1 TON FİYATI:				31.114,59
74.076.0171	**44" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 18 mm)**	**TON**	**31.114,59**		
74.001.0172	44" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (T …	TON	1,05	23.706,35	24.891,67
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				6.222,92
	1 TON FİYATI:				31.114,59
74.076.0172	**44" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm)**	**TON**	**31.114,59**		
74.001.0173	44" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (T …	TON	1,05	23.706,35	24.891,67
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				6.222,92
	1 TON FİYATI:				31.114,59
74.076.0173	**44" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 22 mm)**	**TON**	**31.114,59**		
74.001.0174	44" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (T …	TON	1,05	23.706,35	24.891,67
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				6.222,92
	1 TON FİYATI:				31.114,59
74.076.0174	**44" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 24 mm)**	**TON**	**31.114,59**		
74.001.0175	44" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (T …	TON	1,05	23.706,35	24.891,67
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				6.222,92
	1 TON FİYATI:				31.114,59
74.076.0175	**44" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 25 mm)**	**TON**	**31.114,59**		
74.001.0176	44" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (T …	TON	1,05	23.706,35	24.891,67
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				6.222,92
	1 TON FİYATI:				31.114,59

(TL)

74.076.0176	**48" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 16 mm)**	**TON**	**31.114,59**		
74.001.0177	48" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (T…	TON	1,05	23.706,35	24.891,67
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				6.222,92
	1 TON FİYATI:				31.114,59
74.076.0177	**48" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 18 mm)**	**TON**	**31.114,59**		
74.001.0178	48" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (T…	TON	1,05	23.706,35	24.891,67
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				6.222,92
	1 TON FİYATI:				31.114,59
74.076.0178	**48" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm)**	**TON**	**31.114,59**		
74.001.0179	48" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (T…	TON	1,05	23.706,35	24.891,67
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				6.222,92
	1 TON FİYATI:				31.114,59
74.076.0179	**48" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 22 mm)**	**TON**	**31.114,59**		
74.001.0180	48" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (T…	TON	1,05	23.706,35	24.891,67
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				6.222,92
	1 TON FİYATI:				31.114,59
74.076.0180	**48" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 24 mm)**	**TON**	**31.114,59**		
74.001.0181	48" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (T…	TON	1,05	23.706,35	24.891,67
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				6.222,92
	1 TON FİYATI:				31.114,59
74.076.0181	**48" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 25 mm)**	**TON**	**31.114,59**		
74.001.0182	48" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (T…	TON	1,05	23.706,35	24.891,67
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				6.222,92
	1 TON FİYATI:				31.114,59
74.076.0182	**50" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 16 mm)**	**TON**	**31.114,59**		
74.001.0183	50" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (T…	TON	1,05	23.706,35	24.891,67
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				6.222,92
	1 TON FİYATI:				31.114,59
74.076.0183	**50" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 18 mm)**	**TON**	**31.114,59**		
74.001.0184	50" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (T…	TON	1,05	23.706,35	24.891,67
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				6.222,92
	1 TON FİYATI:				31.114,59
74.076.0184	**50" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm)**	**TON**	**31.114,59**		
74.001.0185	50" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (T…	TON	1,05	23.706,35	24.891,67
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				6.222,92
	1 TON FİYATI:				31.114,59
74.076.0185	**50" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 22 mm)**	**TON**	**31.114,59**		
74.001.0186	50" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (T…	TON	1,05	23.706,35	24.891,67
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				6.222,92
	1 TON FİYATI:				31.114,59
74.076.0186	**50" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 24 mm)**	**TON**	**31.114,59**		
74.001.0187	50" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (T…	TON	1,05	23.706,35	24.891,67
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				6.222,92
	1 TON FİYATI:				31.114,59
74.076.0187	**50" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 25 mm)**	**TON**	**31.114,59**		
74.001.0188	50" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (T…	TON	1,05	23.706,35	24.891,67
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				6.222,92
	1 TON FİYATI:				31.114,59
74.076.0188	**52" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 18 mm)**	**TON**	**31.114,59**		
74.001.0189	52" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (T…	TON	1,05	23.706,35	24.891,67
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				6.222,92
	1 TON FİYATI:				31.114,59
74.076.0189	**52" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm)**	**TON**	**31.114,59**		
74.001.0190	52" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (T…	TON	1,05	23.706,35	24.891,67
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				6.222,92
	1 TON FİYATI:				31.114,59
74.076.0190	**52" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 22 mm)**	**TON**	**31.114,59**		
74.001.0191	52" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (T…	TON	1,05	23.706,35	24.891,67
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				6.222,92
	1 TON FİYATI:				31.114,59
74.076.0191	**52" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 24 mm)**	**TON**	**31.114,59**		
74.001.0192	52" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (T…	TON	1,05	23.706,35	24.891,67
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				6.222,92
	1 TON FİYATI:				31.114,59
74.076.0192	**52" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 25 mm)**	**TON**	**31.114,59**		
74.001.0193	52" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (T…	TON	1,05	23.706,35	24.891,67
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				6.222,92
	1 TON FİYATI:				31.114,59

(TL)

74.076.0193	**54" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 18 mm)**	**TON**	**31.114,59**		
74.001.0194	54" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (T…	TON	1,05	23.706,35	24.891,67
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				6.222,92
	1 TON FİYATI:				31.114,59
74.076.0194	**54" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm)**	**TON**	**31.114,59**		
74.001.0195	54" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (T…	TON	1,05	23.706,35	24.891,67
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				6.222,92
	1 TON FİYATI:				31.114,59
74.076.0195	**54" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 22 mm)**	**TON**	**31.114,59**		
74.001.0196	54" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (T…	TON	1,05	23.706,35	24.891,67
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				6.222,92
	1 TON FİYATI:				31.114,59
74.076.0196	**54" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 24 mm)**	**TON**	**31.114,59**		
74.001.0197	54" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (T…	TON	1,05	23.706,35	24.891,67
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				6.222,92
	1 TON FİYATI:				31.114,59
74.076.0197	**54" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 25 mm)**	**TON**	**31.114,59**		
74.001.0198	54" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (T…	TON	1,05	23.706,35	24.891,67
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				6.222,92
	1 TON FİYATI:				31.114,59
74.076.0198	**56" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 18 mm)**	**TON**	**31.114,59**		
74.001.0199	56" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (T…	TON	1,05	23.706,35	24.891,67
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				6.222,92
	1 TON FİYATI:				31.114,59
74.076.0199	**56" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm)**	**TON**	**31.114,59**		
74.001.0200	56" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (T…	TON	1,05	23.706,35	24.891,67
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				6.222,92
	1 TON FİYATI:				31.114,59
74.076.0200	**56" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 22 mm)**	**TON**	**31.114,59**		
74.001.0201	56" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (T…	TON	1,05	23.706,35	24.891,67
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				6.222,92
	1 TON FİYATI:				31.114,59
74.076.0201	**56" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 24 mm)**	**TON**	**31.114,59**		
74.001.0202	56" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (T…	TON	1,05	23.706,35	24.891,67
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				6.222,92
	1 TON FİYATI:				31.114,59
74.076.0202	**56" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 25 mm)**	**TON**	**31.114,59**		
74.001.0203	56" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (T…	TON	1,05	23.706,35	24.891,67
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				6.222,92
	1 TON FİYATI:				31.114,59
74.076.0203	**60" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm)**	**TON**	**31.114,59**		
74.001.0204	60" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (T…	TON	1,05	23.706,35	24.891,67
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				6.222,92
	1 TON FİYATI:				31.114,59
74.076.0204	**60" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 22 mm)**	**TON**	**31.114,59**		
74.001.0205	60" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (T…	TON	1,05	23.706,35	24.891,67
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				6.222,92
	1 TON FİYATI:				31.114,59
74.076.0205	**60" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 24 mm)**	**TON**	**31.114,59**		
74.001.0206	60" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (T…	TON	1,05	23.706,35	24.891,67
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				6.222,92
	1 TON FİYATI:				31.114,59
74.076.0206	**60" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 25 mm)**	**TON**	**31.114,59**		
74.001.0207	60" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (T…	TON	1,05	23.706,35	24.891,67
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				6.222,92
	1 TON FİYATI:				31.114,59
74.076.0207	**64" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm)**	**TON**	**31.114,59**		
74.001.0208	64" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (T…	TON	1,05	23.706,35	24.891,67
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				6.222,92
	1 TON FİYATI:				31.114,59
74.076.0208	**64" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 22 mm)**	**TON**	**31.114,59**		
74.001.0209	64" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (T…	TON	1,05	23.706,35	24.891,67
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				6.222,92
	1 TON FİYATI:				31.114,59
74.076.0209	**64" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 24 mm)**	**TON**	**31.114,59**		
74.001.0210	64" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (T…	TON	1,05	23.706,35	24.891,67
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				6.222,92
	1 TON FİYATI:				31.114,59

(TL)

74.076.0210	**64" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 25 mm)**	**TON**	**31.114,59**		
74.001.0211	64" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (T …	TON	1,05	23.706,35	24.891,67
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				6.222,92
	1 TON FİYATI:				31.114,59
74.076.0211	**68" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 22 mm)**	**TON**	**31.114,59**		
74.001.0212	68" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (T …	TON	1,05	23.706,35	24.891,67
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				6.222,92
	1 TON FİYATI:				31.114,59
74.076.0212	**68" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 24 mm)**	**TON**	**31.114,59**		
74.001.0213	68" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (T …	TON	1,05	23.706,35	24.891,67
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				6.222,92
	1 TON FİYATI:				31.114,59
74.076.0213	**68" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 25 mm)**	**TON**	**31.114,59**		
74.001.0214	68" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (T …	TON	1,05	23.706,35	24.891,67
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				6.222,92
	1 TON FİYATI:				31.114,59
74.076.0214	**72" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 24 mm)**	**TON**	**31.114,59**		
74.001.0215	72" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (T …	TON	1,05	23.706,35	24.891,67
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				6.222,92
	1 TON FİYATI:				31.114,59
74.076.0215	**72" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 25 mm)**	**TON**	**31.114,59**		
74.001.0216	72" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (T …	TON	1,05	23.706,35	24.891,67
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				6.222,92
	1 TON FİYATI:				31.114,59
74.076.0216	**80" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 25 mm)**	**TON**	**31.114,59**		
74.001.0217	80" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (T …	TON	1,05	23.706,35	24.891,67
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				6.222,92
	1 TON FİYATI:				31.114,59
74.076.0217	**ÇELİK BORU KAZIKLARIN MANİPLASYONU**	**TON**	**611,90**		
74.090.0013	KAZIK BAŞLIK VE ÇARIKLARININ YAPILMASI YERİNE KONMASI	KG	0,9	38,35	34,52
10.100.1062	DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi)	SAAT	14	32,50	455,00
					489,52
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				122,38
	1 TON FİYATI:				611,90
74.077.0001	**12" / 8mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ**	**AD**	**647,38**		
74.005.0014	KAYNAK MAKİNASI	SAAT	1,45	117,51	170,39
10.160.1035	ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560)	AD	25	0,85	21,25
10.100.1021	KAYNAKÇI USTASI	SAAT	1,45	45,00	65,25
10.100.1056	MAKİNİST YARDIMCISI	SAAT	1,45	36,50	52,93
10.100.1050	BORUCU USTASI	SAAT	1,45	45,00	65,25
10.100.1049	BORUCU USTA YARDIMCISI	SAAT	1,45	33,50	48,58
10.100.1062	DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi)	SAAT	2,9	32,50	94,25
					517,90
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				129,48
	1 EK FİYATI:				647,38
74.077.0002	**12" / 10mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ**	**AD**	**803,59**		
74.005.0014	KAYNAK MAKİNASI	SAAT	1,8	117,51	211,52
10.160.1035	ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560)	AD	31	0,85	26,35
10.100.1021	KAYNAKÇI USTASI	SAAT	1,8	45,00	81,00
10.100.1056	MAKİNİST YARDIMCISI	SAAT	1,8	36,50	65,70
10.100.1050	BORUCU USTASI	SAAT	1,8	45,00	81,00
10.100.1049	BORUCU USTA YARDIMCISI	SAAT	1,8	33,50	60,30
10.100.1062	DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi)	SAAT	3,6	32,50	117,00
					642,87
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				160,72
	1 EK FİYATI:				803,59
74.077.0003	**12" / 12mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ**	**AD**	**959,43**		
74.005.0014	KAYNAK MAKİNASI	SAAT	2,15	117,51	252,65
10.160.1035	ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560)	AD	37	0,85	31,45
10.100.1021	KAYNAKÇI USTASI	SAAT	2,15	45,00	96,75
10.100.1056	MAKİNİST YARDIMCISI	SAAT	2,15	36,50	78,48
10.100.1050	BORUCU USTASI	SAAT	2,15	45,00	96,75
10.100.1049	BORUCU USTA YARDIMCISI	SAAT	2,15	33,50	72,03
10.100.1062	DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi)	SAAT	4,29	32,50	139,43
					767,54
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				191,89
	1 EK FİYATI:				959,43

(TL)

74.077.0004	**16" / 8mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ**	**AD**	**871,00**		
74.005.0014	KAYNAK MAKİNASI	SAAT	1,95	117,51	229,14
10.160.1035	ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560)	AD	34	0,85	28,90
10.100.1021	KAYNAKÇI USTASI	SAAT	1,95	45,00	87,75
10.100.1056	MAKİNİST YARDIMCISI	SAAT	1,95	36,50	71,18
10.100.1050	BORUCU USTASI	SAAT	1,95	45,00	87,75
10.100.1049	BORUCU USTA YARDIMCISI	SAAT	1,95	33,50	65,33
10.100.1062	DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi)	SAAT	3,9	32,50	126,75
					696,80
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				174,20
	1 EK FİYATI:				871,00

74.077.0005	**16" / 10mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ**	**AD**	**1.080,71**		
74.005.0014	KAYNAK MAKİNASI	SAAT	2,42	117,51	284,37
10.160.1035	ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560)	AD	42	0,85	35,70
10.100.1021	KAYNAKÇI USTASI	SAAT	2,42	45,00	108,90
10.100.1056	MAKİNİST YARDIMCISI	SAAT	2,42	36,50	88,33
10.100.1050	BORUCU USTASI	SAAT	2,42	45,00	108,90
10.100.1049	BORUCU USTA YARDIMCISI	SAAT	2,42	33,50	81,07
10.100.1062	DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi)	SAAT	4,84	32,50	157,30
					864,57
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				216,14
	1 EK FİYATI:				1.080,71

74.077.0006	**16" / 12mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ**	**AD**	**1.290,45**		
74.005.0014	KAYNAK MAKİNASI	SAAT	2,89	117,51	339,60
10.160.1035	ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560)	AD	50	0,85	42,50
10.100.1021	KAYNAKÇI USTASI	SAAT	2,89	45,00	130,05
10.100.1056	MAKİNİST YARDIMCISI	SAAT	2,89	36,50	105,49
10.100.1050	BORUCU USTASI	SAAT	2,89	45,00	130,05
10.100.1049	BORUCU USTA YARDIMCISI	SAAT	2,89	33,50	96,82
10.100.1062	DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi)	SAAT	5,78	32,50	187,85
					1.032,36
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				258,09
	1 EK FİYATI:				1.290,45

74.077.0007	**20" / 8mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ**	**AD**	**1.089,28**		
74.005.0014	KAYNAK MAKİNASI	SAAT	2,44	117,51	286,72
10.160.1035	ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560)	AD	42	0,85	35,70
10.100.1021	KAYNAKÇI USTASI	SAAT	2,44	45,00	109,80
10.100.1056	MAKİNİST YARDIMCISI	SAAT	2,44	36,50	89,06
10.100.1050	BORUCU USTASI	SAAT	2,44	45,00	109,80
10.100.1049	BORUCU USTA YARDIMCISI	SAAT	2,44	33,50	81,74
10.100.1062	DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi)	SAAT	4,88	32,50	158,60
					871,42
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				217,86
	1 EK FİYATI:				1.089,28

74.077.0008	**20" / 10mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ**	**AD**	**1.356,79**		
74.005.0014	KAYNAK MAKİNASI	SAAT	3,04	117,51	357,23
10.160.1035	ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560)	AD	52	0,85	44,20
10.100.1021	KAYNAKÇI USTASI	SAAT	3,04	45,00	136,80
10.100.1056	MAKİNİST YARDIMCISI	SAAT	3,04	36,50	110,96
10.100.1050	BORUCU USTASI	SAAT	3,04	45,00	136,80
10.100.1049	BORUCU USTA YARDIMCISI	SAAT	3,04	33,50	101,84
10.100.1062	DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi)	SAAT	6,08	32,50	197,60
					1.085,43
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				271,36
	1 EK FİYATI:				1.356,79

74.077.0009	**20" / 12mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ**	**AD**	**1.621,09**		
74.005.0014	KAYNAK MAKİNASI	SAAT	3,63	117,51	426,56
10.160.1035	ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560)	AD	63	0,85	53,55
10.100.1021	KAYNAKÇI USTASI	SAAT	3,63	45,00	163,35
10.100.1056	MAKİNİST YARDIMCISI	SAAT	3,63	36,50	132,50
10.100.1050	BORUCU USTASI	SAAT	3,63	45,00	163,35
10.100.1049	BORUCU USTA YARDIMCISI	SAAT	3,63	33,50	121,61
10.100.1062	DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi)	SAAT	7,26	32,50	235,95
					1.296,87
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				324,22
	1 EK FİYATI:				1.621,09

(TL)

74.077.0010	**20" / 14mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ**	**AD**	**1.884,30**		
74.005.0014	KAYNAK MAKİNASI	SAAT	4,22	117,51	495,89
10.160.1035	ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560)	AD	73	0,85	62,05
10.100.1021	KAYNAKÇI USTASI	SAAT	4,22	45,00	189,90
10.100.1056	MAKİNİST YARDIMCISI	SAAT	4,22	36,50	154,03
10.100.1050	BORUCU USTASI	SAAT	4,22	45,00	189,90
10.100.1049	BORUCU USTA YARDIMCISI	SAAT	4,22	33,50	141,37
10.100.1062	DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi)	SAAT	8,44	32,50	274,30
					1.507,44
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				376,86
	1 EK FİYATI:				1.884,30

74.077.0011	**20" / 16mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ**	**AD**	**2.147,54**		
74.005.0014	KAYNAK MAKİNASI	SAAT	4,81	117,51	565,22
10.160.1035	ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560)	AD	83	0,85	70,55
10.100.1021	KAYNAKÇI USTASI	SAAT	4,81	45,00	216,45
10.100.1056	MAKİNİST YARDIMCISI	SAAT	4,81	36,50	175,57
10.100.1050	BORUCU USTASI	SAAT	4,81	45,00	216,45
10.100.1049	BORUCU USTA YARDIMCISI	SAAT	4,81	33,50	161,14
10.100.1062	DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi)	SAAT	9,62	32,50	312,65
					1.718,03
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				429,51
	1 EK FİYATI:				2.147,54

74.077.0012	**20" / 18mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ**	**AD**	**2.406,49**		
74.005.0014	KAYNAK MAKİNASI	SAAT	5,39	117,51	633,38
10.160.1035	ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560)	AD	93	0,85	79,05
10.100.1021	KAYNAKÇI USTASI	SAAT	5,39	45,00	242,55
10.100.1056	MAKİNİST YARDIMCISI	SAAT	5,39	36,50	196,74
10.100.1050	BORUCU USTASI	SAAT	5,39	45,00	242,55
10.100.1049	BORUCU USTA YARDIMCISI	SAAT	5,39	33,50	180,57
10.100.1062	DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi)	SAAT	10,78	32,50	350,35
					1.925,19
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				481,30
	1 EK FİYATI:				2.406,49

74.077.0013	**20" / 20mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ**	**AD**	**2.661,14**		
74.005.0014	KAYNAK MAKİNASI	SAAT	5,96	117,51	700,36
10.160.1035	ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560)	AD	103	0,85	87,55
10.100.1021	KAYNAKÇI USTASI	SAAT	5,96	45,00	268,20
10.100.1056	MAKİNİST YARDIMCISI	SAAT	5,96	36,50	217,54
10.100.1050	BORUCU USTASI	SAAT	5,96	45,00	268,20
10.100.1049	BORUCU USTA YARDIMCISI	SAAT	5,96	33,50	199,66
10.100.1062	DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi)	SAAT	11,92	32,50	387,40
					2.128,91
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				532,23
	1 EK FİYATI:				2.661,14

74.077.0014	**24" / 8mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ**	**AD**	**1.312,91**		
74.005.0014	KAYNAK MAKİNASI	SAAT	2,94	117,51	345,48
10.160.1035	ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560)	AD	51	0,85	43,35
10.100.1021	KAYNAKÇI USTASI	SAAT	2,94	45,00	132,30
10.100.1056	MAKİNİST YARDIMCISI	SAAT	2,94	36,50	107,31
10.100.1050	BORUCU USTASI	SAAT	2,94	45,00	132,30
10.100.1049	BORUCU USTA YARDIMCISI	SAAT	2,94	33,50	98,49
10.100.1062	DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi)	SAAT	5,88	32,50	191,10
					1.050,33
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				262,58
	1 EK FİYATI:				1.312,91

74.077.0015	**24" / 10mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ**	**AD**	**1.633,93**		
74.005.0014	KAYNAK MAKİNASI	SAAT	3,66	117,51	430,09
10.160.1035	ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560)	AD	63	0,85	53,55
10.100.1021	KAYNAKÇI USTASI	SAAT	3,66	45,00	164,70
10.100.1056	MAKİNİST YARDIMCISI	SAAT	3,66	36,50	133,59
10.100.1050	BORUCU USTASI	SAAT	3,66	45,00	164,70
10.100.1049	BORUCU USTA YARDIMCISI	SAAT	3,66	33,50	122,61
10.100.1062	DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi)	SAAT	7,32	32,50	237,90
					1.307,14
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				326,79
	1 EK FİYATI:				1.633,93

(TL)

74.077.0016	**24" / 12mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ**	**AD**	**1.954,93**		
74.005.0014	KAYNAK MAKİNASI	SAAT	4,38	117,51	514,69
10.160.1035	ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560)	AD	75	0,85	63,75
10.100.1021	KAYNAKÇI USTASI	SAAT	4,38	45,00	197,10
10.100.1056	MAKİNİST YARDIMCISI	SAAT	4,38	36,50	159,87
10.100.1050	BORUCU USTASI	SAAT	4,38	45,00	197,10
10.100.1049	BORUCU USTA YARDIMCISI	SAAT	4,38	33,50	146,73
10.100.1062	DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi)	SAAT	8,76	32,50	284,70
					1.563,94
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				390,99
	1 EK FİYATI:				1.954,93

74.077.0017	**24" / 14mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ**	**AD**	**2.272,74**		
74.005.0014	KAYNAK MAKİNASI	SAAT	5,09	117,51	598,13
10.160.1035	ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560)	AD	88	0,85	74,80
10.100.1021	KAYNAKÇI USTASI	SAAT	5,09	45,00	229,05
10.100.1056	MAKİNİST YARDIMCISI	SAAT	5,09	36,50	185,79
10.100.1050	BORUCU USTASI	SAAT	5,09	45,00	229,05
10.100.1049	BORUCU USTA YARDIMCISI	SAAT	5,09	33,50	170,52
10.100.1062	DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi)	SAAT	10,18	32,50	330,85
					1.818,19
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				454,55
	1 EK FİYATI:				2.272,74

74.077.0018	**24" / 16mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ**	**AD**	**2.589,45**		
74.005.0014	KAYNAK MAKİNASI	SAAT	5,80	117,51	681,56
10.160.1035	ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560)	AD	100	0,85	85,00
10.100.1021	KAYNAKÇI USTASI	SAAT	5,80	45,00	261,00
10.100.1056	MAKİNİST YARDIMCISI	SAAT	5,80	36,50	211,70
10.100.1050	BORUCU USTASI	SAAT	5,80	45,00	261,00
10.100.1049	BORUCU USTA YARDIMCISI	SAAT	5,80	33,50	194,30
10.100.1062	DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi)	SAAT	11,60	32,50	377,00
					2.071,56
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				517,89
	1 EK FİYATI:				2.589,45

74.077.0019	**24" / 18mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ**	**AD**	**2.901,90**		
74.005.0014	KAYNAK MAKİNASI	SAAT	6,50	117,51	763,82
10.160.1035	ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560)	AD	112	0,85	95,20
10.100.1021	KAYNAKÇI USTASI	SAAT	6,50	45,00	292,50
10.100.1056	MAKİNİST YARDIMCISI	SAAT	6,50	36,50	237,25
10.100.1050	BORUCU USTASI	SAAT	6,50	45,00	292,50
10.100.1049	BORUCU USTA YARDIMCISI	SAAT	6,50	33,50	217,75
10.100.1062	DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi)	SAAT	13,00	32,50	422,50
					2.321,52
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				580,38
	1 EK FİYATI:				2.901,90

74.077.0020	**24" / 20mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ**	**AD**	**3.214,34**		
74.005.0014	KAYNAK MAKİNASI	SAAT	7,20	117,51	846,07
10.160.1035	ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560)	AD	124	0,85	105,40
10.100.1021	KAYNAKÇI USTASI	SAAT	7,20	45,00	324,00
10.100.1056	MAKİNİST YARDIMCISI	SAAT	7,20	36,50	262,80
10.100.1050	BORUCU USTASI	SAAT	7,20	45,00	324,00
10.100.1049	BORUCU USTA YARDIMCISI	SAAT	7,20	33,50	241,20
10.100.1062	DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi)	SAAT	14,40	32,50	468,00
					2.571,47
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				642,87
	1 EK FİYATI:				3.214,34

74.077.0021	**28" / 10mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ**	**AD**	**1.911,05**		
74.005.0014	KAYNAK MAKİNASI	SAAT	4,28	117,51	502,94
10.160.1035	ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560)	AD	74	0,85	62,90
10.100.1021	KAYNAKÇI USTASI	SAAT	4,28	45,00	192,60
10.100.1056	MAKİNİST YARDIMCISI	SAAT	4,28	36,50	156,22
10.100.1050	BORUCU USTASI	SAAT	4,28	45,00	192,60
10.100.1049	BORUCU USTA YARDIMCISI	SAAT	4,28	33,50	143,38
10.100.1062	DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi)	SAAT	8,56	32,50	278,20
					1.528,84
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				382,21
	1 EK FİYATI:				1.911,05

(TL)

74.077.0022	**28" / 12mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ**	**AD**	**2.285,56**		
74.005.0014	KAYNAK MAKİNASI	SAAT	5,12	117,51	601,65
10.160.1035	ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560)	AD	88	0,85	74,80
10.100.1021	KAYNAKÇI USTASI	SAAT	5,12	45,00	230,40
10.100.1056	MAKİNİST YARDIMCISI	SAAT	5,12	36,50	186,88
10.100.1050	BORUCU USTASI	SAAT	5,12	45,00	230,40
10.100.1049	BORUCU USTA YARDIMCISI	SAAT	5,12	33,50	171,52
10.100.1062	DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi)	SAAT	10,24	32,50	332,80
					1.828,45
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				457,11
	1 EK FİYATI:				2.285,56

74.077.0023	**28" / 14mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ**	**AD**	**2.661,14**		
74.005.0014	KAYNAK MAKİNASI	SAAT	5,96	117,51	700,36
10.160.1035	ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560)	AD	103	0,85	87,55
10.100.1021	KAYNAKÇI USTASI	SAAT	5,96	45,00	268,20
10.100.1056	MAKİNİST YARDIMCISI	SAAT	5,96	36,50	217,54
10.100.1050	BORUCU USTASI	SAAT	5,96	45,00	268,20
10.100.1049	BORUCU USTA YARDIMCISI	SAAT	5,96	33,50	199,66
10.100.1062	DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi)	SAAT	11,92	32,50	387,40
					2.128,91
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				532,23
	1 EK FİYATI:				2.661,14

74.077.0024	**28" / 16mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ**	**AD**	**3.031,38**		
74.005.0014	KAYNAK MAKİNASI	SAAT	6,79	117,51	797,89
10.160.1035	ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560)	AD	117	0,85	99,45
10.100.1021	KAYNAKÇI USTASI	SAAT	6,79	45,00	305,55
10.100.1056	MAKİNİST YARDIMCISI	SAAT	6,79	36,50	247,84
10.100.1050	BORUCU USTASI	SAAT	6,79	45,00	305,55
10.100.1049	BORUCU USTA YARDIMCISI	SAAT	6,79	33,50	227,47
10.100.1062	DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi)	SAAT	13,58	32,50	441,35
					2.425,10
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				606,28
	1 EK FİYATI:				3.031,38

74.077.0025	**28" / 18mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ**	**AD**	**3.401,60**		
74.005.0014	KAYNAK MAKİNASI	SAAT	7,62	117,51	895,43
10.160.1035	ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560)	AD	131	0,85	111,35
10.100.1021	KAYNAKÇI USTASI	SAAT	7,62	45,00	342,90
10.100.1056	MAKİNİST YARDIMCISI	SAAT	7,62	36,50	278,13
10.100.1050	BORUCU USTASI	SAAT	7,62	45,00	342,90
10.100.1049	BORUCU USTA YARDIMCISI	SAAT	7,62	33,50	255,27
10.100.1062	DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi)	SAAT	15,24	32,50	495,30
					2.721,28
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				680,32
	1 EK FİYATI:				3.401,60

74.077.0026	**28" / 20mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ**	**AD**	**3.767,54**		
74.005.0014	KAYNAK MAKİNASI	SAAT	8,44	117,51	991,78
10.160.1035	ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560)	AD	145	0,85	123,25
10.100.1021	KAYNAKÇI USTASI	SAAT	8,44	45,00	379,80
10.100.1056	MAKİNİST YARDIMCISI	SAAT	8,44	36,50	308,06
10.100.1050	BORUCU USTASI	SAAT	8,44	45,00	379,80
10.100.1049	BORUCU USTA YARDIMCISI	SAAT	8,44	33,50	282,74
10.100.1062	DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi)	SAAT	16,88	32,50	548,60
					3.014,03
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				753,51
	1 EK FİYATI:				3.767,54

74.077.0027	**30" / 10mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ**	**AD**	**2.049,10**		
74.005.0014	KAYNAK MAKİNASI	SAAT	4,59	117,51	539,37
10.160.1035	ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560)	AD	79	0,85	67,15
10.100.1021	KAYNAKÇI USTASI	SAAT	4,59	45,00	206,55
10.100.1056	MAKİNİST YARDIMCISI	SAAT	4,59	36,50	167,54
10.100.1050	BORUCU USTASI	SAAT	4,59	45,00	206,55
10.100.1049	BORUCU USTA YARDIMCISI	SAAT	4,59	33,50	153,77
10.100.1062	DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi)	SAAT	9,18	32,50	298,35
					1.639,28
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				409,82
	1 EK FİYATI:				2.049,10

(TL)

74.077.0028	**30" / 12mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ**	**AD**	**2.455,70**		
74.005.0014	KAYNAK MAKİNASI	SAAT	5,50	117,51	646,31
10.160.1035	ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560)	AD	95	0,85	80,75
10.100.1021	KAYNAKÇI USTASI	SAAT	5,50	45,00	247,50
10.100.1056	MAKİNİST YARDIMCISI	SAAT	5,50	36,50	200,75
10.100.1050	BORUCU USTASI	SAAT	5,50	45,00	247,50
10.100.1049	BORUCU USTA YARDIMCISI	SAAT	5,50	33,50	184,25
10.100.1062	DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi)	SAAT	11,00	32,50	357,50
					1.964,56
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				491,14
	1 EK FİYATI:				2.455,70

74.077.0029	**30" / 14mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ**	**AD**	**2.852,69**		
74.005.0014	KAYNAK MAKİNASI	SAAT	6,39	117,51	750,89
10.160.1035	ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560)	AD	110	0,85	93,50
10.100.1021	KAYNAKÇI USTASI	SAAT	6,39	45,00	287,55
10.100.1056	MAKİNİST YARDIMCISI	SAAT	6,39	36,50	233,24
10.100.1050	BORUCU USTASI	SAAT	6,39	45,00	287,55
10.100.1049	BORUCU USTA YARDIMCISI	SAAT	6,39	33,50	214,07
10.100.1062	DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi)	SAAT	12,78	32,50	415,35
					2.282,15
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				570,54
	1 EK FİYATI:				2.852,69

74.077.0030	**30" / 16mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ**	**AD**	**3.255,01**		
74.005.0014	KAYNAK MAKİNASI	SAAT	7,29	117,51	856,65
10.160.1035	ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560)	AD	126	0,85	107,10
10.100.1021	KAYNAKÇI USTASI	SAAT	7,29	45,00	328,05
10.100.1056	MAKİNİST YARDIMCISI	SAAT	7,29	36,50	266,09
10.100.1050	BORUCU USTASI	SAAT	7,29	45,00	328,05
10.100.1049	BORUCU USTA YARDIMCISI	SAAT	7,29	33,50	244,22
10.100.1062	DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi)	SAAT	14,58	32,50	473,85
					2.604,01
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				651,00
	1 EK FİYATI:				3.255,01

74.077.0031	**30" / 18mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ**	**AD**	**3.651,98**		
74.005.0014	KAYNAK MAKİNASI	SAAT	8,18	117,51	961,23
10.160.1035	ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560)	AD	141	0,85	119,85
10.100.1021	KAYNAKÇI USTASI	SAAT	8,18	45,00	368,10
10.100.1056	MAKİNİST YARDIMCISI	SAAT	8,18	36,50	298,57
10.100.1050	BORUCU USTASI	SAAT	8,18	45,00	368,10
10.100.1049	BORUCU USTA YARDIMCISI	SAAT	8,18	33,50	274,03
10.100.1062	DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi)	SAAT	16,36	32,50	531,70
					2.921,58
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				730,40
	1 EK FİYATI:				3.651,98

74.077.0032	**30" / 20mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ**	**AD**	**4.044,68**		
74.005.0014	KAYNAK MAKİNASI	SAAT	9,06	117,51	1.064,64
10.160.1035	ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560)	AD	156	0,85	132,60
10.100.1021	KAYNAKÇI USTASI	SAAT	9,06	45,00	407,70
10.100.1056	MAKİNİST YARDIMCISI	SAAT	9,06	36,50	330,69
10.100.1050	BORUCU USTASI	SAAT	9,06	45,00	407,70
10.100.1049	BORUCU USTA YARDIMCISI	SAAT	9,06	33,50	303,51
10.100.1062	DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi)	SAAT	18,12	32,50	588,90
					3.235,74
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				808,94
	1 EK FİYATI:				4.044,68

74.077.0033	**32" / 10mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ**	**AD**	**2.187,13**		
74.005.0014	KAYNAK MAKİNASI	SAAT	4,90	117,51	575,80
10.160.1035	ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560)	AD	84	0,85	71,40
10.100.1021	KAYNAKÇI USTASI	SAAT	4,90	45,00	220,50
10.100.1056	MAKİNİST YARDIMCISI	SAAT	4,90	36,50	178,85
10.100.1050	BORUCU USTASI	SAAT	4,90	45,00	220,50
10.100.1049	BORUCU USTA YARDIMCISI	SAAT	4,90	33,50	164,15
10.100.1062	DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi)	SAAT	9,80	32,50	318,50
					1.749,70
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				437,43
	1 EK FİYATI:				2.187,13

(TL)

74.077.0034	**32" / 12mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ**	**AD**	**2.620,49**		
74.005.0014	KAYNAK MAKİNASI	SAAT	5,87	117,51	689,78
10.160.1035	ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560)	AD	101	0,85	85,85
10.100.1021	KAYNAKÇI USTASI	SAAT	5,87	45,00	264,15
10.100.1056	MAKİNİST YARDIMCISI	SAAT	5,87	36,50	214,26
10.100.1050	BORUCU USTASI	SAAT	5,87	45,00	264,15
10.100.1049	BORUCU USTA YARDIMCISI	SAAT	5,87	33,50	196,65
10.100.1062	DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi)	SAAT	11,74	32,50	381,55
					2.096,39
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				524,10
	1 EK FİYATI:				2.620,49

74.077.0035	**32" / 14mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ**	**AD**	**3.049,56**		
74.005.0014	KAYNAK MAKİNASI	SAAT	6,83	117,51	802,59
10.160.1035	ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560)	AD	118	0,85	100,30
10.100.1021	KAYNAKÇI USTASI	SAAT	6,83	45,00	307,35
10.100.1056	MAKİNİST YARDIMCISI	SAAT	6,83	36,50	249,30
10.100.1050	BORUCU USTASI	SAAT	6,83	45,00	307,35
10.100.1049	BORUCU USTA YARDIMCISI	SAAT	6,83	33,50	228,81
10.100.1062	DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi)	SAAT	13,66	32,50	443,95
					2.439,65
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				609,91
	1 EK FİYATI:				3.049,56

74.077.0036	**32" / 16mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ**	**AD**	**3.473,29**		
74.005.0014	KAYNAK MAKİNASI	SAAT	7,78	117,51	914,23
10.160.1035	ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560)	AD	134	0,85	113,90
10.100.1021	KAYNAKÇI USTASI	SAAT	7,78	45,00	350,10
10.100.1056	MAKİNİST YARDIMCISI	SAAT	7,78	36,50	283,97
10.100.1050	BORUCU USTASI	SAAT	7,78	45,00	350,10
10.100.1049	BORUCU USTA YARDIMCISI	SAAT	7,78	33,50	260,63
10.100.1062	DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi)	SAAT	15,56	32,50	505,70
					2.778,63
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				694,66
	1 EK FİYATI:				3.473,29

74.077.0037	**32" / 18mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ**	**AD**	**3.901,30**		
74.005.0014	KAYNAK MAKİNASI	SAAT	8,74	117,51	1.027,04
10.160.1035	ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560)	AD	150	0,85	127,50
10.100.1021	KAYNAKÇI USTASI	SAAT	8,74	45,00	393,30
10.100.1056	MAKİNİST YARDIMCISI	SAAT	8,74	36,50	319,01
10.100.1050	BORUCU USTASI	SAAT	8,74	45,00	393,30
10.100.1049	BORUCU USTA YARDIMCISI	SAAT	8,74	33,50	292,79
10.100.1062	DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi)	SAAT	17,48	32,50	568,10
					3.121,04
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				780,26
	1 EK FİYATI:				3.901,30

74.077.0038	**32" / 20mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ**	**AD**	**4.321,81**		
74.005.0014	KAYNAK MAKİNASI	SAAT	9,68	117,51	1.137,50
10.160.1035	ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560)	AD	167	0,85	141,95
10.100.1021	KAYNAKÇI USTASI	SAAT	9,68	45,00	435,60
10.100.1056	MAKİNİST YARDIMCISI	SAAT	9,68	36,50	353,32
10.100.1050	BORUCU USTASI	SAAT	9,68	45,00	435,60
10.100.1049	BORUCU USTA YARDIMCISI	SAAT	9,68	33,50	324,28
10.100.1062	DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi)	SAAT	19,36	32,50	629,20
					3.457,45
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				864,36
	1 EK FİYATI:				4.321,81

74.077.0039	**32" / 22mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ**	**AD**	**4.741,26**		
74.005.0014	KAYNAK MAKİNASI	SAAT	10,62	117,51	1.247,96
10.160.1035	ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560)	AD	183	0,85	155,55
10.100.1021	KAYNAKÇI USTASI	SAAT	10,62	45,00	477,90
10.100.1056	MAKİNİST YARDIMCISI	SAAT	10,62	36,50	387,63
10.100.1050	BORUCU USTASI	SAAT	10,62	45,00	477,90
10.100.1049	BORUCU USTA YARDIMCISI	SAAT	10,62	33,50	355,77
10.100.1062	DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi)	SAAT	21,24	32,50	690,30
					3.793,01
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				948,25
	1 EK FİYATI:				4.741,26

(TL)

74.077.0040	**36" / 12mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ**	**AD**	**2.951,13**		
74.005.0014	KAYNAK MAKİNASI	SAAT	6,61	117,51	776,74
10.160.1035	ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560)	AD	114	0,85	96,90
10.100.1021	KAYNAKÇI USTASI	SAAT	6,61	45,00	297,45
10.100.1056	MAKİNİST YARDIMCISI	SAAT	6,61	36,50	241,27
10.100.1050	BORUCU USTASI	SAAT	6,61	45,00	297,45
10.100.1049	BORUCU USTA YARDIMCISI	SAAT	6,61	33,50	221,44
10.100.1062	DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi)	SAAT	13,22	32,50	429,65
					2.360,90
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				590,23
	1 EK FİYATI:				2.951,13

74.077.0041	**36" / 14mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ**	**AD**	**3.437,98**		
74.005.0014	KAYNAK MAKİNASI	SAAT	7,70	117,51	904,83
10.160.1035	ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560)	AD	133	0,85	113,05
10.100.1021	KAYNAKÇI USTASI	SAAT	7,70	45,00	346,50
10.100.1056	MAKİNİST YARDIMCISI	SAAT	7,70	36,50	281,05
10.100.1050	BORUCU USTASI	SAAT	7,70	45,00	346,50
10.100.1049	BORUCU USTA YARDIMCISI	SAAT	7,70	33,50	257,95
10.100.1062	DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi)	SAAT	15,40	32,50	500,50
					2.750,38
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				687,60
	1 EK FİYATI:				3.437,98

74.077.0042	**36" / 16mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ**	**AD**	**3.919,49**		
74.005.0014	KAYNAK MAKİNASI	SAAT	8,78	117,51	1.031,74
10.160.1035	ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560)	AD	151	0,85	128,35
10.100.1021	KAYNAKÇI USTASI	SAAT	8,78	45,00	395,10
10.100.1056	MAKİNİST YARDIMCISI	SAAT	8,78	36,50	320,47
10.100.1050	BORUCU USTASI	SAAT	8,78	45,00	395,10
10.100.1049	BORUCU USTA YARDIMCISI	SAAT	8,78	33,50	294,13
10.100.1062	DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi)	SAAT	17,56	32,50	570,70
					3.135,59
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				783,90
	1 EK FİYATI:				3.919,49

74.077.0043	**36" / 18mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ**	**AD**	**4.397,79**		
74.005.0014	KAYNAK MAKİNASI	SAAT	9,85	117,51	1.157,47
10.160.1035	ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560)	AD	170	0,85	144,50
10.100.1021	KAYNAKÇI USTASI	SAAT	9,85	45,00	443,25
10.100.1056	MAKİNİST YARDIMCISI	SAAT	9,85	36,50	359,53
10.100.1050	BORUCU USTASI	SAAT	9,85	45,00	443,25
10.100.1049	BORUCU USTA YARDIMCISI	SAAT	9,85	33,50	329,98
10.100.1062	DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi)	SAAT	19,70	32,50	640,25
					3.518,23
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				879,56
	1 EK FİYATI:				4.397,79

74.077.0044	**36" / 20mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ**	**AD**	**4.875,01**		
74.005.0014	KAYNAK MAKİNASI	SAAT	10,92	117,51	1.283,21
10.160.1035	ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560)	AD	188	0,85	159,80
10.100.1021	KAYNAKÇI USTASI	SAAT	10,92	45,00	491,40
10.100.1056	MAKİNİST YARDIMCISI	SAAT	10,92	36,50	398,58
10.100.1050	BORUCU USTASI	SAAT	10,92	45,00	491,40
10.100.1049	BORUCU USTA YARDIMCISI	SAAT	10,92	33,50	365,82
10.100.1062	DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi)	SAAT	21,84	32,50	709,80
					3.900,01
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				975,00
	1 EK FİYATI:				4.875,01

74.077.0045	**36" / 22mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ**	**AD**	**5.352,25**		
74.005.0014	KAYNAK MAKİNASI	SAAT	11,99	117,51	1.408,94
10.160.1035	ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560)	AD	206	0,85	175,10
10.100.1021	KAYNAKÇI USTASI	SAAT	11,99	45,00	539,55
10.100.1056	MAKİNİST YARDIMCISI	SAAT	11,99	36,50	437,64
10.100.1050	BORUCU USTASI	SAAT	11,99	45,00	539,55
10.100.1049	BORUCU USTA YARDIMCISI	SAAT	11,99	33,50	401,67
10.100.1062	DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi)	SAAT	23,98	32,50	779,35
					4.281,80
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				1.070,45
	1 EK FİYATI:				5.352,25

(TL)

74.077.0046	**36" / 24mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ**	**AD**	**5.826,28**		
74.005.0014	KAYNAK MAKİNASI	SAAT	13,05	117,51	1.533,51
10.160.1035	ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560)	AD	225	0,85	191,25
10.100.1021	KAYNAKÇI USTASI	SAAT	13,05	45,00	587,25
10.100.1056	MAKİNİST YARDIMCISI	SAAT	13,05	36,50	476,33
10.100.1050	BORUCU USTASI	SAAT	13,05	45,00	587,25
10.100.1049	BORUCU USTA YARDIMCISI	SAAT	13,05	33,50	437,18
10.100.1062	DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi)	SAAT	26,10	32,50	848,25
					4.661,02
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				1.165,26
	1 EK FİYATI:				5.826,28

74.077.0047	**40" / 14mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ**	**AD**	**3.826,40**		
74.005.0014	KAYNAK MAKİNASI	SAAT	8,57	117,51	1.007,06
10.160.1035	ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560)	AD	148	0,85	125,80
10.100.1021	KAYNAKÇI USTASI	SAAT	8,57	45,00	385,65
10.100.1056	MAKİNİST YARDIMCISI	SAAT	8,57	36,50	312,81
10.100.1050	BORUCU USTASI	SAAT	8,57	45,00	385,65
10.100.1049	BORUCU USTA YARDIMCISI	SAAT	8,57	33,50	287,10
10.100.1062	DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi)	SAAT	17,14	32,50	557,05
					3.061,12
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				765,28
	1 EK FİYATI:				3.826,40

74.077.0048	**40" / 16mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ**	**AD**	**4.361,41**		
74.005.0014	KAYNAK MAKİNASI	SAAT	9,77	117,51	1.148,07
10.160.1035	ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560)	AD	168	0,85	142,80
10.100.1021	KAYNAKÇI USTASI	SAAT	9,77	45,00	439,65
10.100.1056	MAKİNİST YARDIMCISI	SAAT	9,77	36,50	356,61
10.100.1050	BORUCU USTASI	SAAT	9,77	45,00	439,65
10.100.1049	BORUCU USTA YARDIMCISI	SAAT	9,77	33,50	327,30
10.100.1062	DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi)	SAAT	19,54	32,50	635,05
					3.489,13
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				872,28
	1 EK FİYATI:				4.361,41

74.077.0049	**40" / 18mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ**	**AD**	**4.897,49**		
74.005.0014	KAYNAK MAKİNASI	SAAT	10,97	117,51	1.289,08
10.160.1035	ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560)	AD	189	0,85	160,65
10.100.1021	KAYNAKÇI USTASI	SAAT	10,97	45,00	493,65
10.100.1056	MAKİNİST YARDIMCISI	SAAT	10,97	36,50	400,41
10.100.1050	BORUCU USTASI	SAAT	10,97	45,00	493,65
10.100.1049	BORUCU USTA YARDIMCISI	SAAT	10,97	33,50	367,50
10.100.1062	DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi)	SAAT	21,94	32,50	713,05
					3.917,99
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				979,50
	1 EK FİYATI:				4.897,49

74.077.0050	**40" / 20mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ**	**AD**	**5.428,63**		
74.005.0014	KAYNAK MAKİNASI	SAAT	12,16	117,51	1.428,92
10.160.1035	ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560)	AD	209	0,85	177,65
10.100.1021	KAYNAKÇI USTASI	SAAT	12,16	45,00	547,20
10.100.1056	MAKİNİST YARDIMCISI	SAAT	12,16	36,50	443,84
10.100.1050	BORUCU USTASI	SAAT	12,16	45,00	547,20
10.100.1049	BORUCU USTA YARDIMCISI	SAAT	12,16	33,50	407,36
10.100.1062	DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi)	SAAT	24,33	32,50	790,73
					4.342,90
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				1.085,73
	1 EK FİYATI:				5.428,63

74.077.0051	**40" / 22mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ**	**AD**	**5.960,03**		
74.005.0014	KAYNAK MAKİNASI	SAAT	13,35	117,51	1.568,76
10.160.1035	ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560)	AD	230	0,85	195,50
10.100.1021	KAYNAKÇI USTASI	SAAT	13,35	45,00	600,75
10.100.1056	MAKİNİST YARDIMCISI	SAAT	13,35	36,50	487,28
10.100.1050	BORUCU USTASI	SAAT	13,35	45,00	600,75
10.100.1049	BORUCU USTA YARDIMCISI	SAAT	13,35	33,50	447,23
10.100.1062	DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi)	SAAT	26,70	32,50	867,75
					4.768,02
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				1.192,01
	1 EK FİYATI:				5.960,03

(TL)

74.077.0052	**40" / 24mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ**	**AD**	**6.490,75**		
74.005.0014	KAYNAK MAKİNASI	SAAT	14,54	117,51	1.708,60
10.160.1035	ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560)	AD	250	0,85	212,50
10.100.1021	KAYNAKÇI USTASI	SAAT	14,54	45,00	654,30
10.100.1056	MAKİNİST YARDIMCISI	SAAT	14,54	36,50	530,71
10.100.1050	BORUCU USTASI	SAAT	14,54	45,00	654,30
10.100.1049	BORUCU USTA YARDIMCISI	SAAT	14,54	33,50	487,09
10.100.1062	DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi)	SAAT	29,08	32,50	945,10
					5.192,60
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				1.298,15
	1 EK FİYATI:				6.490,75

74.077.0053	**40" / 25mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ**	**AD**	**6.755,05**		
74.005.0014	KAYNAK MAKİNASI	SAAT	15,13	117,51	1.777,93
10.160.1035	ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560)	AD	261	0,85	221,85
10.100.1021	KAYNAKÇI USTASI	SAAT	15,13	45,00	680,85
10.100.1056	MAKİNİST YARDIMCISI	SAAT	15,13	36,50	552,25
10.100.1050	BORUCU USTASI	SAAT	15,13	45,00	680,85
10.100.1049	BORUCU USTA YARDIMCISI	SAAT	15,13	33,50	506,86
10.100.1062	DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi)	SAAT	30,26	32,50	983,45
					5.404,04
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				1.351,01
	1 EK FİYATI:				6.755,05

74.077.0054	**42" / 14mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ**	**AD**	**4.017,93**		
74.005.0014	KAYNAK MAKİNASI	SAAT	9,00	117,51	1.057,59
10.160.1035	ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560)	AD	155	0,85	131,75
10.100.1021	KAYNAKÇI USTASI	SAAT	9,00	45,00	405,00
10.100.1056	MAKİNİST YARDIMCISI	SAAT	9,00	36,50	328,50
10.100.1050	BORUCU USTASI	SAAT	9,00	45,00	405,00
10.100.1049	BORUCU USTA YARDIMCISI	SAAT	9,00	33,50	301,50
10.100.1062	DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi)	SAAT	18,00	32,50	585,00
					3.214,34
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				803,59
	1 EK FİYATI:				4.017,93

74.077.0055	**42" / 16mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ**	**AD**	**4.563,63**		
74.005.0014	KAYNAK MAKİNASI	SAAT	10,22	117,51	1.200,95
10.160.1035	ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560)	AD	177	0,85	150,45
10.100.1021	KAYNAKÇI USTASI	SAAT	10,22	45,00	459,90
10.100.1056	MAKİNİST YARDIMCISI	SAAT	10,22	36,50	373,03
10.100.1050	BORUCU USTASI	SAAT	10,22	45,00	459,90
10.100.1049	BORUCU USTA YARDIMCISI	SAAT	10,22	33,50	342,37
10.100.1062	DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi)	SAAT	20,44	32,50	664,30
					3.650,90
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				912,73
	1 EK FİYATI:				4.563,63

74.077.0056	**42" / 18mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ**	**AD**	**5.146,81**		
74.005.0014	KAYNAK MAKİNASI	SAAT	11,53	117,51	1.354,89
10.160.1035	ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560)	AD	198	0,85	168,30
10.100.1021	KAYNAKÇI USTASI	SAAT	11,53	45,00	518,85
10.100.1056	MAKİNİST YARDIMCISI	SAAT	11,53	36,50	420,85
10.100.1050	BORUCU USTASI	SAAT	11,53	45,00	518,85
10.100.1049	BORUCU USTA YARDIMCISI	SAAT	11,53	33,50	386,26
10.100.1062	DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi)	SAAT	23,06	32,50	749,45
					4.117,45
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				1.029,36
	1 EK FİYATI:				5.146,81

74.077.0057	**42" / 20mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ**	**AD**	**5.705,35**		
74.005.0014	KAYNAK MAKİNASI	SAAT	12,78	117,51	1.501,78
10.160.1035	ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560)	AD	220	0,85	187,00
10.100.1021	KAYNAKÇI USTASI	SAAT	12,78	45,00	575,10
10.100.1056	MAKİNİST YARDIMCISI	SAAT	12,78	36,50	466,47
10.100.1050	BORUCU USTASI	SAAT	12,78	45,00	575,10
10.100.1049	BORUCU USTA YARDIMCISI	SAAT	12,78	33,50	428,13
10.100.1062	DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi)	SAAT	25,56	32,50	830,70
					4.564,28
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				1.141,07
	1 EK FİYATI:				5.705,35

(TL)

74.077.0058	**42" / 22mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ**	**AD**	**6.262,85**		
74.005.0014	KAYNAK MAKİNASI	SAAT	14,03	117,51	1.648,67
10.160.1035	ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560)	AD	241	0,85	204,85
10.100.1021	KAYNAKÇI USTASI	SAAT	14,03	45,00	631,35
10.100.1056	MAKİNİST YARDIMCISI	SAAT	14,03	36,50	512,10
10.100.1050	BORUCU USTASI	SAAT	14,03	45,00	631,35
10.100.1049	BORUCU USTA YARDIMCISI	SAAT	14,03	33,50	470,01
10.100.1062	DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi)	SAAT	28,06	32,50	911,95
					5.010,28
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				1.252,57
	1 EK FİYATI:				6.262,85

74.077.0059	**42" / 24mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ**	**AD**	**6.821,38**		
74.005.0014	KAYNAK MAKİNASI	SAAT	15,28	117,51	1.795,55
10.160.1035	ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560)	AD	263	0,85	223,55
10.100.1021	KAYNAKÇI USTASI	SAAT	15,28	45,00	687,60
10.100.1056	MAKİNİST YARDIMCISI	SAAT	15,28	36,50	557,72
10.100.1050	BORUCU USTASI	SAAT	15,28	45,00	687,60
10.100.1049	BORUCU USTA YARDIMCISI	SAAT	15,28	33,50	511,88
10.100.1062	DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi)	SAAT	30,56	32,50	993,20
					5.457,10
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				1.364,28
	1 EK FİYATI:				6.821,38

74.077.0060	**42" / 25mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ**	**AD**	**7.102,80**		
74.005.0014	KAYNAK MAKİNASI	SAAT	15,91	117,51	1.869,58
10.160.1035	ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560)	AD	274	0,85	232,90
10.100.1021	KAYNAKÇI USTASI	SAAT	15,91	45,00	715,95
10.100.1056	MAKİNİST YARDIMCISI	SAAT	15,91	36,50	580,72
10.100.1050	BORUCU USTASI	SAAT	15,91	45,00	715,95
10.100.1049	BORUCU USTA YARDIMCISI	SAAT	15,91	33,50	532,99
10.100.1062	DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi)	SAAT	31,82	32,50	1.034,15
					5.682,24
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				1.420,56
	1 EK FİYATI:				7.102,80

74.077.0061	**44" / 14mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ**	**AD**	**4.209,48**		
74.005.0014	KAYNAK MAKİNASI	SAAT	9,43	117,51	1.108,12
10.160.1035	ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560)	AD	162	0,85	137,70
10.100.1021	KAYNAKÇI USTASI	SAAT	9,43	45,00	424,35
10.100.1056	MAKİNİST YARDIMCISI	SAAT	9,43	36,50	344,20
10.100.1050	BORUCU USTASI	SAAT	9,43	45,00	424,35
10.100.1049	BORUCU USTA YARDIMCISI	SAAT	9,43	33,50	315,91
10.100.1062	DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi)	SAAT	18,86	32,50	612,95
					3.367,58
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				841,90
	1 EK FİYATI:				4.209,48

74.077.0062	**44" / 16mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ**	**AD**	**4.803,33**		
74.005.0014	KAYNAK MAKİNASI	SAAT	10,76	117,51	1.264,41
10.160.1035	ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560)	AD	185	0,85	157,25
10.100.1021	KAYNAKÇI USTASI	SAAT	10,76	45,00	484,20
10.100.1056	MAKİNİST YARDIMCISI	SAAT	10,76	36,50	392,74
10.100.1050	BORUCU USTASI	SAAT	10,76	45,00	484,20
10.100.1049	BORUCU USTA YARDIMCISI	SAAT	10,76	33,50	360,46
10.100.1062	DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi)	SAAT	21,52	32,50	699,40
					3.842,66
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				960,67
	1 EK FİYATI:				4.803,33

74.077.0063	**44" / 18mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ**	**AD**	**5.397,20**		
74.005.0014	KAYNAK MAKİNASI	SAAT	12,09	117,51	1.420,70
10.160.1035	ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560)	AD	208	0,85	176,80
10.100.1021	KAYNAKÇI USTASI	SAAT	12,09	45,00	544,05
10.100.1056	MAKİNİST YARDIMCISI	SAAT	12,09	36,50	441,29
10.100.1050	BORUCU USTASI	SAAT	12,09	45,00	544,05
10.100.1049	BORUCU USTA YARDIMCISI	SAAT	12,09	33,50	405,02
10.100.1062	DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi)	SAAT	24,18	32,50	785,85
					4.317,76
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				1.079,44
	1 EK FİYATI:				5.397,20

(TL)

74.077.0064	**44" / 20mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ**	**AD**	**5.982,48**		
74.005.0014	KAYNAK MAKİNASI	SAAT	13,40	117,51	1.574,63
10.160.1035	ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560)	AD	231	0,85	196,35
10.100.1021	KAYNAKÇI USTASI	SAAT	13,40	45,00	603,00
10.100.1056	MAKİNİST YARDIMCISI	SAAT	13,40	36,50	489,10
10.100.1050	BORUCU USTASI	SAAT	13,40	45,00	603,00
10.100.1049	BORUCU USTA YARDIMCISI	SAAT	13,40	33,50	448,90
10.100.1062	DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi)	SAAT	26,80	32,50	871,00
					4.785,98
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				1.196,50
	1 EK FİYATI:				5.982,48

74.077.0065	**44" / 22mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ**	**AD**	**6.571,00**		
74.005.0014	KAYNAK MAKİNASI	SAAT	14,72	117,51	1.729,75
10.160.1035	ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560)	AD	253	0,85	215,05
10.100.1021	KAYNAKÇI USTASI	SAAT	14,72	45,00	662,40
10.100.1056	MAKİNİST YARDIMCISI	SAAT	14,72	36,50	537,28
10.100.1050	BORUCU USTASI	SAAT	14,72	45,00	662,40
10.100.1049	BORUCU USTA YARDIMCISI	SAAT	14,72	33,50	493,12
10.100.1062	DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi)	SAAT	29,44	32,50	956,80
					5.256,80
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				1.314,20
	1 EK FİYATI:				6.571,00

74.077.0066	**44" / 24mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ**	**AD**	**7.156,31**		
74.005.0014	KAYNAK MAKİNASI	SAAT	16,03	117,51	1.883,69
10.160.1035	ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560)	AD	276	0,85	234,60
10.100.1021	KAYNAKÇI USTASI	SAAT	16,03	45,00	721,35
10.100.1056	MAKİNİST YARDIMCISI	SAAT	16,03	36,50	585,10
10.100.1050	BORUCU USTASI	SAAT	16,03	45,00	721,35
10.100.1049	BORUCU USTA YARDIMCISI	SAAT	16,03	33,50	537,01
10.100.1062	DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi)	SAAT	32,06	32,50	1.041,95
					5.725,05
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				1.431,26
	1 EK FİYATI:				7.156,31

74.077.0067	**44" / 25mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ**	**AD**	**7.446,28**		
74.005.0014	KAYNAK MAKİNASI	SAAT	16,68	117,51	1.960,07
10.160.1035	ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560)	AD	287	0,85	243,95
10.100.1021	KAYNAKÇI USTASI	SAAT	16,68	45,00	750,60
10.100.1056	MAKİNİST YARDIMCISI	SAAT	16,68	36,50	608,82
10.100.1050	BORUCU USTASI	SAAT	16,68	45,00	750,60
10.100.1049	BORUCU USTA YARDIMCISI	SAAT	16,68	33,50	558,78
10.100.1062	DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi)	SAAT	33,36	32,50	1.084,20
					5.957,02
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				1.489,26
	1 EK FİYATI:				7.446,28

74.077.0068	**48" / 16mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ**	**AD**	**5.245,25**		
74.005.0014	KAYNAK MAKİNASI	SAAT	11,75	117,51	1.380,74
10.160.1035	ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560)	AD	202	0,85	171,70
10.100.1021	KAYNAKÇI USTASI	SAAT	11,75	45,00	528,75
10.100.1056	MAKİNİST YARDIMCISI	SAAT	11,75	36,50	428,88
10.100.1050	BORUCU USTASI	SAAT	11,75	45,00	528,75
10.100.1049	BORUCU USTA YARDIMCISI	SAAT	11,75	33,50	393,63
10.100.1062	DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi)	SAAT	23,50	32,50	763,75
					4.196,20
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				1.049,05
	1 EK FİYATI:				5.245,25

74.077.0069	**48" / 18mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ**	**AD**	**5.892,60**		
74.005.0014	KAYNAK MAKİNASI	SAAT	13,20	117,51	1.551,13
10.160.1035	ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560)	AD	227	0,85	192,95
10.100.1021	KAYNAKÇI USTASI	SAAT	13,20	45,00	594,00
10.100.1056	MAKİNİST YARDIMCISI	SAAT	13,20	36,50	481,80
10.100.1050	BORUCU USTASI	SAAT	13,20	45,00	594,00
10.100.1049	BORUCU USTA YARDIMCISI	SAAT	13,20	33,50	442,20
10.100.1062	DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi)	SAAT	26,40	32,50	858,00
					4.714,08
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				1.178,52
	1 EK FİYATI:				5.892,60

(TL)

74.077.0070	**48" / 20mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ**	**AD**	**6.535,69**		
74.005.0014	KAYNAK MAKİNASI	SAAT	14,64	117,51	1.720,35
10.160.1035	ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560)	AD	252	0,85	214,20
10.100.1021	KAYNAKÇI USTASI	SAAT	14,64	45,00	658,80
10.100.1056	MAKİNİST YARDIMCISI	SAAT	14,64	36,50	534,36
10.100.1050	BORUCU USTASI	SAAT	14,64	45,00	658,80
10.100.1049	BORUCU USTA YARDIMCISI	SAAT	14,64	33,50	490,44
10.100.1062	DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi)	SAAT	29,28	32,50	951,60
					5.228,55
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				1.307,14
	1 EK FİYATI:				6.535,69

74.077.0071	**48" / 22mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ**	**AD**	**7.178,76**		
74.005.0014	KAYNAK MAKİNASI	SAAT	16,08	117,51	1.889,56
10.160.1035	ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560)	AD	277	0,85	235,45
10.100.1021	KAYNAKÇI USTASI	SAAT	16,08	45,00	723,60
10.100.1056	MAKİNİST YARDIMCISI	SAAT	16,08	36,50	586,92
10.100.1050	BORUCU USTASI	SAAT	16,08	45,00	723,60
10.100.1049	BORUCU USTA YARDIMCISI	SAAT	16,08	33,50	538,68
10.100.1062	DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi)	SAAT	32,16	32,50	1.045,20
					5.743,01
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				1.435,75
	1 EK FİYATI:				7.178,76

74.077.0072	**48" / 24mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ**	**AD**	**7.817,58**		
74.005.0014	KAYNAK MAKİNASI	SAAT	17,51	117,51	2.057,60
10.160.1035	ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560)	AD	302	0,85	256,70
10.100.1021	KAYNAKÇI USTASI	SAAT	17,51	45,00	787,95
10.100.1056	MAKİNİST YARDIMCISI	SAAT	17,51	36,50	639,12
10.100.1050	BORUCU USTASI	SAAT	17,51	45,00	787,95
10.100.1049	BORUCU USTA YARDIMCISI	SAAT	17,51	33,50	586,59
10.100.1062	DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi)	SAAT	35,02	32,50	1.138,15
					6.254,06
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				1.563,52
	1 EK FİYATI:				7.817,58

74.077.0073	**48" / 25mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ**	**AD**	**8.138,59**		
74.005.0014	KAYNAK MAKİNASI	SAAT	18,23	117,51	2.142,21
10.160.1035	ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560)	AD	314	0,85	266,90
10.100.1021	KAYNAKÇI USTASI	SAAT	18,23	45,00	820,35
10.100.1056	MAKİNİST YARDIMCISI	SAAT	18,23	36,50	665,40
10.100.1050	BORUCU USTASI	SAAT	18,23	45,00	820,35
10.100.1049	BORUCU USTA YARDIMCISI	SAAT	18,23	33,50	610,71
10.100.1062	DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi)	SAAT	36,46	32,50	1.184,95
					6.510,87
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				1.627,72
	1 EK FİYATI:				8.138,59

74.077.0074	**50" / 16mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ**	**AD**	**5.467,84**		
74.005.0014	KAYNAK MAKİNASI	SAAT	12,26	117,51	1.440,67
10.160.1035	ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560)	AD	206	0,85	175,10
10.100.1021	KAYNAKÇI USTASI	SAAT	12,26	45,00	551,70
10.100.1056	MAKİNİST YARDIMCISI	SAAT	12,26	36,50	447,49
10.100.1050	BORUCU USTASI	SAAT	12,26	45,00	551,70
10.100.1049	BORUCU USTA YARDIMCISI	SAAT	12,26	33,50	410,71
10.100.1062	DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi)	SAAT	24,52	32,50	796,90
					4.374,27
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				1.093,57
	1 EK FİYATI:				5.467,84

74.077.0075	**50" / 18mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ**	**AD**	**6.142,99**		
74.005.0014	KAYNAK MAKİNASI	SAAT	13,76	117,51	1.616,94
10.160.1035	ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560)	AD	237	0,85	201,45
10.100.1021	KAYNAKÇI USTASI	SAAT	13,76	45,00	619,20
10.100.1056	MAKİNİST YARDIMCISI	SAAT	13,76	36,50	502,24
10.100.1050	BORUCU USTASI	SAAT	13,76	45,00	619,20
10.100.1049	BORUCU USTA YARDIMCISI	SAAT	13,76	33,50	460,96
10.100.1062	DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi)	SAAT	27,52	32,50	894,40
					4.914,39
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				1.228,60
	1 EK FİYATI:				6.142,99

(TL)

74.077.0076	**50" / 20mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ**	**AD**	**6.812,81**		
74.005.0014	KAYNAK MAKİNASI	SAAT	15,26	117,51	1.793,20
10.160.1035	ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560)	AD	263	0,85	223,55
10.100.1021	KAYNAKÇI USTASI	SAAT	15,26	45,00	686,70
10.100.1056	MAKİNİST YARDIMCISI	SAAT	15,26	36,50	556,99
10.100.1050	BORUCU USTASI	SAAT	15,26	45,00	686,70
10.100.1049	BORUCU USTA YARDIMCISI	SAAT	15,26	33,50	511,21
10.100.1062	DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi)	SAAT	30,52	32,50	991,90
					5.450,25
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				1.362,56
	1 EK FİYATI:				6.812,81

74.077.0077	**50" / 22mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ**	**AD**	**7.481,59**		
74.005.0014	KAYNAK MAKİNASI	SAAT	16,76	117,51	1.969,47
10.160.1035	ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560)	AD	288	0,85	244,80
10.100.1021	KAYNAKÇI USTASI	SAAT	16,76	45,00	754,20
10.100.1056	MAKİNİST YARDIMCISI	SAAT	16,76	36,50	611,74
10.100.1050	BORUCU USTASI	SAAT	16,76	45,00	754,20
10.100.1049	BORUCU USTA YARDIMCISI	SAAT	16,76	33,50	561,46
10.100.1062	DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi)	SAAT	33,52	32,50	1.089,40
					5.985,27
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				1.496,32
	1 EK FİYATI:				7.481,59

74.077.0078	**50" / 24mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ**	**AD**	**8.152,48**		
74.005.0014	KAYNAK MAKİNASI	SAAT	18,26	117,51	2.145,73
10.160.1035	ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560)	AD	315	0,85	267,75
10.100.1021	KAYNAKÇI USTASI	SAAT	18,26	45,00	821,70
10.100.1056	MAKİNİST YARDIMCISI	SAAT	18,26	36,50	666,49
10.100.1050	BORUCU USTASI	SAAT	18,26	45,00	821,70
10.100.1049	BORUCU USTA YARDIMCISI	SAAT	18,26	33,50	611,71
10.100.1062	DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi)	SAAT	36,52	32,50	1.186,90
					6.521,98
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				1.630,50
	1 EK FİYATI:				8.152,48

74.077.0079	**50" / 25mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ**	**AD**	**8.487,41**		
74.005.0014	KAYNAK MAKİNASI	SAAT	19,01	117,51	2.233,87
10.160.1035	ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560)	AD	328	0,85	278,80
10.100.1021	KAYNAKÇI USTASI	SAAT	19,01	45,00	855,45
10.100.1056	MAKİNİST YARDIMCISI	SAAT	19,01	36,50	693,87
10.100.1050	BORUCU USTASI	SAAT	19,01	45,00	855,45
10.100.1049	BORUCU USTA YARDIMCISI	SAAT	19,01	33,50	636,84
10.100.1062	DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi)	SAAT	38,02	32,50	1.235,65
					6.789,93
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				1.697,48
	1 EK FİYATI:				8.487,41

74.077.0080	**52" / 18mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ**	**AD**	**6.393,36**		
74.005.0014	KAYNAK MAKİNASI	SAAT	14,32	117,51	1.682,74
10.160.1035	ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560)	AD	247	0,85	209,95
10.100.1021	KAYNAKÇI USTASI	SAAT	14,32	45,00	644,40
10.100.1056	MAKİNİST YARDIMCISI	SAAT	14,32	36,50	522,68
10.100.1050	BORUCU USTASI	SAAT	14,32	45,00	644,40
10.100.1049	BORUCU USTA YARDIMCISI	SAAT	14,32	33,50	479,72
10.100.1062	DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi)	SAAT	28,64	32,50	930,80
					5.114,69
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				1.278,67
	1 EK FİYATI:				6.393,36

74.077.0081	**52" / 20mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ**	**AD**	**7.089,95**		
74.005.0014	KAYNAK MAKİNASI	SAAT	15,88	117,51	1.866,06
10.160.1035	ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560)	AD	274	0,85	232,90
10.100.1021	KAYNAKÇI USTASI	SAAT	15,88	45,00	714,60
10.100.1056	MAKİNİST YARDIMCISI	SAAT	15,88	36,50	579,62
10.100.1050	BORUCU USTASI	SAAT	15,88	45,00	714,60
10.100.1049	BORUCU USTA YARDIMCISI	SAAT	15,88	33,50	531,98
10.100.1062	DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi)	SAAT	31,76	32,50	1.032,20
					5.671,96
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				1.417,99
	1 EK FİYATI:				7.089,95

(TL)

74.077.0082	**52" / 22mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ**	**AD**	**7.789,76**		
74.005.0014	KAYNAK MAKİNASI	SAAT	17,45	117,51	2.050,55
10.160.1035	ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560)	AD	300	0,85	255,00
10.100.1021	KAYNAKÇI USTASI	SAAT	17,45	45,00	785,25
10.100.1056	MAKİNİST YARDIMCISI	SAAT	17,45	36,50	636,93
10.100.1050	BORUCU USTASI	SAAT	17,45	45,00	785,25
10.100.1049	BORUCU USTA YARDIMCISI	SAAT	17,45	33,50	584,58
10.100.1062	DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi)	SAAT	34,90	32,50	1.134,25
					6.231,81
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				1.557,95
	1 EK FİYATI:				7.789,76

74.077.0083	**52" / 24mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ**	**AD**	**8.482,05**		
74.005.0014	KAYNAK MAKİNASI	SAAT	19,00	117,51	2.232,69
10.160.1035	ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560)	AD	327	0,85	277,95
10.100.1021	KAYNAKÇI USTASI	SAAT	19,00	45,00	855,00
10.100.1056	MAKİNİST YARDIMCISI	SAAT	19,00	36,50	693,50
10.100.1050	BORUCU USTASI	SAAT	19,00	45,00	855,00
10.100.1049	BORUCU USTA YARDIMCISI	SAAT	19,00	33,50	636,50
10.100.1062	DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi)	SAAT	38,00	32,50	1.235,00
					6.785,64
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				1.696,41
	1 EK FİYATI:				8.482,05

74.077.0084	**52" / 25mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ**	**AD**	**8.830,88**		
74.005.0014	KAYNAK MAKİNASI	SAAT	19,78	117,51	2.324,35
10.160.1035	ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560)	AD	341	0,85	289,85
10.100.1021	KAYNAKÇI USTASI	SAAT	19,78	45,00	890,10
10.100.1056	MAKİNİST YARDIMCISI	SAAT	19,78	36,50	721,97
10.100.1050	BORUCU USTASI	SAAT	19,78	45,00	890,10
10.100.1049	BORUCU USTA YARDIMCISI	SAAT	19,78	33,50	662,63
10.100.1062	DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi)	SAAT	39,56	32,50	1.285,70
					7.064,70
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				1.766,18
	1 EK FİYATI:				8.830,88

74.077.0085	**54" / 18mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ**	**AD**	**6.643,75**		
74.005.0014	KAYNAK MAKİNASI	SAAT	14,88	117,51	1.748,55
10.160.1035	ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560)	AD	257	0,85	218,45
10.100.1021	KAYNAKÇI USTASI	SAAT	14,88	45,00	669,60
10.100.1056	MAKİNİST YARDIMCISI	SAAT	14,88	36,50	543,12
10.100.1050	BORUCU USTASI	SAAT	14,88	45,00	669,60
10.100.1049	BORUCU USTA YARDIMCISI	SAAT	14,88	33,50	498,48
10.100.1062	DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi)	SAAT	29,76	32,50	967,20
					5.315,00
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				1.328,75
	1 EK FİYATI:				6.643,75

74.077.0086	**54" / 20mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ**	**AD**	**7.370,31**		
74.005.0014	KAYNAK MAKİNASI	SAAT	16,51	117,51	1.940,09
10.160.1035	ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560)	AD	284	0,85	241,40
10.100.1021	KAYNAKÇI USTASI	SAAT	16,51	45,00	742,95
10.100.1056	MAKİNİST YARDIMCISI	SAAT	16,51	36,50	602,62
10.100.1050	BORUCU USTASI	SAAT	16,51	45,00	742,95
10.100.1049	BORUCU USTA YARDIMCISI	SAAT	16,51	33,50	553,09
10.100.1062	DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi)	SAAT	33,02	32,50	1.073,15
					5.896,25
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				1.474,06
	1 EK FİYATI:				7.370,31

74.077.0087	**54" / 22mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ**	**AD**	**8.093,65**		
74.005.0014	KAYNAK MAKİNASI	SAAT	18,13	117,51	2.130,46
10.160.1035	ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560)	AD	312	0,85	265,20
10.100.1021	KAYNAKÇI USTASI	SAAT	18,13	45,00	815,85
10.100.1056	MAKİNİST YARDIMCISI	SAAT	18,13	36,50	661,75
10.100.1050	BORUCU USTASI	SAAT	18,13	45,00	815,85
10.100.1049	BORUCU USTA YARDIMCISI	SAAT	18,13	33,50	607,36
10.100.1062	DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi)	SAAT	36,26	32,50	1.178,45
					6.474,92
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				1.618,73
	1 EK FİYATI:				8.093,65

(TL)

74.077.0088	**54" / 24mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ**	**AD**	**8.816,98**		
74.005.0014	KAYNAK MAKİNASI	SAAT	19,75	117,51	2.320,82
10.160.1035	ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560)	AD	340	0,85	289,00
10.100.1021	KAYNAKÇI USTASI	SAAT	19,75	45,00	888,75
10.100.1056	MAKİNİST YARDIMCISI	SAAT	19,75	36,50	720,88
10.100.1050	BORUCU USTASI	SAAT	19,75	45,00	888,75
10.100.1049	BORUCU USTA YARDIMCISI	SAAT	19,75	33,50	661,63
10.100.1062	DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi)	SAAT	39,50	32,50	1.283,75
					7.053,58
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				1.763,40
	1 EK FİYATI:				8.816,98

74.077.0089	**54" / 25mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ**	**AD**	**9.178,64**		
74.005.0014	KAYNAK MAKİNASI	SAAT	20,56	117,51	2.416,01
10.160.1035	ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560)	AD	354	0,85	300,90
10.100.1021	KAYNAKÇI USTASI	SAAT	20,56	45,00	925,20
10.100.1056	MAKİNİST YARDIMCISI	SAAT	20,56	36,50	750,44
10.100.1050	BORUCU USTASI	SAAT	20,56	45,00	925,20
10.100.1049	BORUCU USTA YARDIMCISI	SAAT	20,56	33,50	688,76
10.100.1062	DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi)	SAAT	41,12	32,50	1.336,40
					7.342,91
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				1.835,73
	1 EK FİYATI:				9.178,64

74.077.0090	**56" / 18mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ**	**AD**	**6.893,06**		
74.005.0014	KAYNAK MAKİNASI	SAAT	15,44	117,51	1.814,35
10.160.1035	ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560)	AD	266	0,85	226,10
10.100.1021	KAYNAKÇI USTASI	SAAT	15,44	45,00	694,80
10.100.1056	MAKİNİST YARDIMCISI	SAAT	15,44	36,50	563,56
10.100.1050	BORUCU USTASI	SAAT	15,44	45,00	694,80
10.100.1049	BORUCU USTA YARDIMCISI	SAAT	15,44	33,50	517,24
10.100.1062	DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi)	SAAT	30,88	32,50	1.003,60
					5.514,45
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				1.378,61
	1 EK FİYATI:				6.893,06

74.077.0091	**56" / 20mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ**	**AD**	**7.647,45**		
74.005.0014	KAYNAK MAKİNASI	SAAT	17,13	117,51	2.012,95
10.160.1035	ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560)	AD	295	0,85	250,75
10.100.1021	KAYNAKÇI USTASI	SAAT	17,13	45,00	770,85
10.100.1056	MAKİNİST YARDIMCISI	SAAT	17,13	36,50	625,25
10.100.1050	BORUCU USTASI	SAAT	17,13	45,00	770,85
10.100.1049	BORUCU USTA YARDIMCISI	SAAT	17,13	33,50	573,86
10.100.1062	DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi)	SAAT	34,26	32,50	1.113,45
					6.117,96
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				1.529,49
	1 EK FİYATI:				7.647,45

74.077.0092	**56" / 22mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ**	**AD**	**8.397,53**		
74.005.0014	KAYNAK MAKİNASI	SAAT	18,81	117,51	2.210,36
10.160.1035	ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560)	AD	324	0,85	275,40
10.100.1021	KAYNAKÇI USTASI	SAAT	18,81	45,00	846,45
10.100.1056	MAKİNİST YARDIMCISI	SAAT	18,81	36,50	686,57
10.100.1050	BORUCU USTASI	SAAT	18,81	45,00	846,45
10.100.1049	BORUCU USTA YARDIMCISI	SAAT	18,81	33,50	630,14
10.100.1062	DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi)	SAAT	37,62	32,50	1.222,65
					6.718,02
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				1.679,51
	1 EK FİYATI:				8.397,53

74.077.0093	**56" / 24mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ**	**AD**	**9.147,61**		
74.005.0014	KAYNAK MAKİNASI	SAAT	20,49	117,51	2.407,78
10.160.1035	ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560)	AD	353	0,85	300,05
10.100.1021	KAYNAKÇI USTASI	SAAT	20,49	45,00	922,05
10.100.1056	MAKİNİST YARDIMCISI	SAAT	20,49	36,50	747,89
10.100.1050	BORUCU USTASI	SAAT	20,49	45,00	922,05
10.100.1049	BORUCU USTA YARDIMCISI	SAAT	20,49	33,50	686,42
10.100.1062	DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi)	SAAT	40,98	32,50	1.331,85
					7.318,09
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				1.829,52
	1 EK FİYATI:				9.147,61

(TL)

74.077.0094	**56" / 25mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ**	**AD**	**9.522,13**		
74.005.0014	KAYNAK MAKİNASI	SAAT	21,33	117,51	2.506,49
10.160.1035	ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560)	AD	367	0,85	311,95
10.100.1021	KAYNAKÇI USTASI	SAAT	21,33	45,00	959,85
10.100.1056	MAKİNİST YARDIMCISI	SAAT	21,33	36,50	778,55
10.100.1050	BORUCU USTASI	SAAT	21,33	45,00	959,85
10.100.1049	BORUCU USTA YARDIMCISI	SAAT	21,33	33,50	714,56
10.100.1062	DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi)	SAAT	42,66	32,50	1.386,45
					7.617,70
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				1.904,43
	1 EK FİYATI:				9.522,13

74.077.0095	**60" / 20mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ**	**AD**	**8.200,65**		
74.005.0014	KAYNAK MAKİNASI	SAAT	18,37	117,51	2.158,66
10.160.1035	ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560)	AD	316	0,85	268,60
10.100.1021	KAYNAKÇI USTASI	SAAT	18,37	45,00	826,65
10.100.1056	MAKİNİST YARDIMCISI	SAAT	18,37	36,50	670,51
10.100.1050	BORUCU USTASI	SAAT	18,37	45,00	826,65
10.100.1049	BORUCU USTA YARDIMCISI	SAAT	18,37	33,50	615,40
10.100.1062	DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi)	SAAT	36,74	32,50	1.194,05
					6.560,52
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				1.640,13
	1 EK FİYATI:				8.200,65

74.077.0096	**60" / 22mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ**	**AD**	**9.008,50**		
74.005.0014	KAYNAK MAKİNASI	SAAT	20,18	117,51	2.371,35
10.160.1035	ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560)	AD	347	0,85	294,95
10.100.1021	KAYNAKÇI USTASI	SAAT	20,18	45,00	908,10
10.100.1056	MAKİNİST YARDIMCISI	SAAT	20,18	36,50	736,57
10.100.1050	BORUCU USTASI	SAAT	20,18	45,00	908,10
10.100.1049	BORUCU USTA YARDIMCISI	SAAT	20,18	33,50	676,03
10.100.1062	DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi)	SAAT	40,36	32,50	1.311,70
					7.206,80
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				1.801,70
	1 EK FİYATI:				9.008,50

74.077.0097	**60" / 24mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ**	**AD**	**9.813,15**		
74.005.0014	KAYNAK MAKİNASI	SAAT	21,98	117,51	2.582,87
10.160.1035	ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560)	AD	379	0,85	322,15
10.100.1021	KAYNAKÇI USTASI	SAAT	21,98	45,00	989,10
10.100.1056	MAKİNİST YARDIMCISI	SAAT	21,98	36,50	802,27
10.100.1050	BORUCU USTASI	SAAT	21,98	45,00	989,10
10.100.1049	BORUCU USTA YARDIMCISI	SAAT	21,98	33,50	736,33
10.100.1062	DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi)	SAAT	43,96	32,50	1.428,70
					7.850,52
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				1.962,63
	1 EK FİYATI:				9.813,15

74.077.0098	**60" / 25mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ**	**AD**	**10.214,41**		
74.005.0014	KAYNAK MAKİNASI	SAAT	22,88	117,51	2.688,63
10.160.1035	ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560)	AD	394	0,85	334,90
10.100.1021	KAYNAKÇI USTASI	SAAT	22,88	45,00	1.029,60
10.100.1056	MAKİNİST YARDIMCISI	SAAT	22,88	36,50	835,12
10.100.1050	BORUCU USTASI	SAAT	22,88	45,00	1.029,60
10.100.1049	BORUCU USTA YARDIMCISI	SAAT	22,88	33,50	766,48
10.100.1062	DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi)	SAAT	45,76	32,50	1.487,20
					8.171,53
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				2.042,88
	1 EK FİYATI:				10.214,41

74.077.0099	**64" / 20mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ**	**AD**	**8.754,91**		
74.005.0014	KAYNAK MAKİNASI	SAAT	19,61	117,51	2.304,37
10.160.1035	ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560)	AD	338	0,85	287,30
10.100.1021	KAYNAKÇI USTASI	SAAT	19,61	45,00	882,45
10.100.1056	MAKİNİST YARDIMCISI	SAAT	19,61	36,50	715,77
10.100.1050	BORUCU USTASI	SAAT	19,61	45,00	882,45
10.100.1049	BORUCU USTA YARDIMCISI	SAAT	19,61	33,50	656,94
10.100.1062	DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi)	SAAT	39,22	32,50	1.274,65
					7.003,93
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				1.750,98
	1 EK FİYATI:				8.754,91

(TL)

74.077.0100	**64" / 22mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ**	**AD**	**9.616,28**		
74.005.0014	KAYNAK MAKİNASI	SAAT	21,54	117,51	2.531,17
10.160.1035	ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560)	AD	371	0,85	315,35
10.100.1021	KAYNAKÇI USTASI	SAAT	21,54	45,00	969,30
10.100.1056	MAKİNİST YARDIMCISI	SAAT	21,54	36,50	786,21
10.100.1050	BORUCU USTASI	SAAT	21,54	45,00	969,30
10.100.1049	BORUCU USTA YARDIMCISI	SAAT	21,54	33,50	721,59
10.100.1062	DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi)	SAAT	43,08	32,50	1.400,10
					7.693,02
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				1.923,26
	1 EK FİYATI:				9.616,28

74.077.0101	**64" / 24mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ**	**AD**	**10.477,65**		
74.005.0014	KAYNAK MAKİNASI	SAAT	23,47	117,51	2.757,96
10.160.1035	ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560)	AD	404	0,85	343,40
10.100.1021	KAYNAKÇI USTASI	SAAT	23,47	45,00	1.056,15
10.100.1056	MAKİNİST YARDIMCISI	SAAT	23,47	36,50	856,66
10.100.1050	BORUCU USTASI	SAAT	23,47	45,00	1.056,15
10.100.1049	BORUCU USTA YARDIMCISI	SAAT	23,47	33,50	786,25
10.100.1062	DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi)	SAAT	46,94	32,50	1.525,55
					8.382,12
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				2.095,53
	1 EK FİYATI:				10.477,65

74.077.0102	**64" / 25mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ**	**AD**	**10.906,73**		
74.005.0014	KAYNAK MAKİNASI	SAAT	24,43	117,51	2.870,77
10.160.1035	ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560)	AD	421	0,85	357,85
10.100.1021	KAYNAKÇI USTASI	SAAT	24,43	45,00	1.099,35
10.100.1056	MAKİNİST YARDIMCISI	SAAT	24,43	36,50	891,70
10.100.1050	BORUCU USTASI	SAAT	24,43	45,00	1.099,35
10.100.1049	BORUCU USTA YARDIMCISI	SAAT	24,43	33,50	818,41
10.100.1062	DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi)	SAAT	48,86	32,50	1.587,95
					8.725,38
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				2.181,35
	1 EK FİYATI:				10.906,73

74.077.0103	**68" / 22mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ**	**AD**	**10.227,26**		
74.005.0014	KAYNAK MAKİNASI	SAAT	22,91	117,51	2.692,15
10.160.1035	ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560)	AD	394	0,85	334,90
10.100.1021	KAYNAKÇI USTASI	SAAT	22,91	45,00	1.030,95
10.100.1056	MAKİNİST YARDIMCISI	SAAT	22,91	36,50	836,22
10.100.1050	BORUCU USTASI	SAAT	22,91	45,00	1.030,95
10.100.1049	BORUCU USTA YARDIMCISI	SAAT	22,91	33,50	767,49
10.100.1062	DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi)	SAAT	45,82	32,50	1.489,15
					8.181,81
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				2.045,45
	1 EK FİYATI:				10.227,26

74.077.0104	**68" / 24mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ**	**AD**	**11.143,19**		
74.005.0014	KAYNAK MAKİNASI	SAAT	24,96	117,51	2.933,05
10.160.1035	ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560)	AD	430	0,85	365,50
10.100.1021	KAYNAKÇI USTASI	SAAT	24,96	45,00	1.123,20
10.100.1056	MAKİNİST YARDIMCISI	SAAT	24,96	36,50	911,04
10.100.1050	BORUCU USTASI	SAAT	24,96	45,00	1.123,20
10.100.1049	BORUCU USTA YARDIMCISI	SAAT	24,96	33,50	836,16
10.100.1062	DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi)	SAAT	49,92	32,50	1.622,40
					8.914,55
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				2.228,64
	1 EK FİYATI:				11.143,19

74.077.0105	**68" / 25mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ**	**AD**	**11.597,95**		
74.005.0014	KAYNAK MAKİNASI	SAAT	25,98	117,51	3.052,91
10.160.1035	ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560)	AD	447	0,85	379,95
10.100.1021	KAYNAKÇI USTASI	SAAT	25,98	45,00	1.169,10
10.100.1056	MAKİNİST YARDIMCISI	SAAT	25,98	36,50	948,27
10.100.1050	BORUCU USTASI	SAAT	25,98	45,00	1.169,10
10.100.1049	BORUCU USTA YARDIMCISI	SAAT	25,98	33,50	870,33
10.100.1062	DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi)	SAAT	51,96	32,50	1.688,70
					9.278,36
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				2.319,59
	1 EK FİYATI:				11.597,95

(TL)

74.077.0106	**72" / 24mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ**	**AD**	**11.807,69**		
74.005.0014	KAYNAK MAKİNASI	SAAT	26,45	117,51	3.108,14
10.160.1035	ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560)	AD	455	0,85	386,75
10.100.1021	KAYNAKÇI USTASI	SAAT	26,45	45,00	1.190,25
10.100.1056	MAKİNİST YARDIMCISI	SAAT	26,45	36,50	965,43
10.100.1050	BORUCU USTASI	SAAT	26,45	45,00	1.190,25
10.100.1049	BORUCU USTA YARDIMCISI	SAAT	26,45	33,50	886,08
10.100.1062	DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi)	SAAT	52,90	32,50	1.719,25
					9.446,15
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				2.361,54
	1 EK FİYATI:				11.807,69
74.077.0107	**72" / 25mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ**	**AD**	**12.290,26**		
74.005.0014	KAYNAK MAKİNASI	SAAT	27,53	117,51	3.235,05
10.160.1035	ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560)	AD	474	0,85	402,90
10.100.1021	KAYNAKÇI USTASI	SAAT	27,53	45,00	1.238,85
10.100.1056	MAKİNİST YARDIMCISI	SAAT	27,53	36,50	1.004,85
10.100.1050	BORUCU USTASI	SAAT	27,53	45,00	1.238,85
10.100.1049	BORUCU USTA YARDIMCISI	SAAT	27,53	33,50	922,26
10.100.1062	DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi)	SAAT	55,06	32,50	1.789,45
					9.832,21
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				2.458,05
	1 EK FİYATI:				12.290,26
74.077.0108	**80" / 25mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ**	**AD**	**13.679,14**		
74.005.0014	KAYNAK MAKİNASI	SAAT	30,64	117,51	3.600,51
10.160.1035	ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560)	AD	528	0,85	448,80
10.100.1021	KAYNAKÇI USTASI	SAAT	30,64	45,00	1.378,80
10.100.1056	MAKİNİST YARDIMCISI	SAAT	30,64	36,50	1.118,36
10.100.1050	BORUCU USTASI	SAAT	30,64	45,00	1.378,80
10.100.1049	BORUCU USTA YARDIMCISI	SAAT	30,64	33,50	1.026,44
10.100.1062	DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi)	SAAT	61,28	32,50	1.991,60
					10.943,31
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				2.735,83
	1 EK FİYATI:				13.679,14
74.078.0001	**12"/8mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI**	**MT**	**203,26**		
74.004.0007	KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE)	SAAT	0,270	602,27	162,61
					162,61
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				40,65
	1 MT FİYATI:				203,26
74.078.0002	**12"/10mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI**	**MT**	**252,20**		
74.004.0007	KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE)	SAAT	0,335	602,27	201,76
					201,76
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				50,44
	1 MT FİYATI:				252,20
74.078.0003	**12"/12mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI**	**MT**	**300,39**		
74.004.0007	KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE)	SAAT	0,399	602,27	240,31
					240,31
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				60,08
	1 MT FİYATI:				300,39
74.078.0004	**16"/8mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI**	**MT**	**237,15**		
74.004.0007	KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE)	SAAT	0,315	602,27	189,72
					189,72
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				47,43
	1 MT FİYATI:				237,15
74.078.0005	**16"/10mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI**	**MT**	**286,08**		
74.004.0007	KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE)	SAAT	0,380	602,27	228,86
					228,86
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				57,22
	1 MT FİYATI:				286,08
74.078.0006	**16"/12mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI**	**MT**	**334,26**		
74.004.0007	KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE)	SAAT	0,444	602,27	267,41
					267,41
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				66,85
	1 MT FİYATI:				334,26
74.078.0007	**20"/8mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI**	**MT**	**271,03**		
74.004.0007	KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE)	SAAT	0,360	602,27	216,82
					216,82
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				54,21
	1 MT FİYATI:				271,03

(TL)

74.078.0008	**20"/10mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI**	**MT**	**319,95**		
74.004.0007	KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE)	SAAT	0,425	602,27	255,96
					255,96
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				63,99
	1 MT FİYATI:				319,95
74.078.0009	**20"/12mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI**	**MT**	**368,14**		
74.004.0007	KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE)	SAAT	0,489	602,27	294,51
					294,51
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				73,63
	1 MT FİYATI:				368,14
74.078.0010	**20"/14mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI**	**MT**	**427,61**		
74.004.0007	KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE)	SAAT	0,568	602,27	342,09
					342,09
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				85,52
	1 MT FİYATI:				427,61
74.078.0011	**20"/16mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI**	**MT**	**487,09**		
74.004.0007	KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE)	SAAT	0,647	602,27	389,67
					389,67
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				97,42
	1 MT FİYATI:				487,09
74.078.0012	**20"/18mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI**	**MT**	**545,81**		
74.004.0007	KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE)	SAAT	0,725	602,27	436,65
					436,65
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				109,16
	1 MT FİYATI:				545,81
74.078.0013	**20"/20mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI**	**MT**	**603,78**		
74.004.0007	KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE)	SAAT	0,802	602,27	483,02
					483,02
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				120,76
	1 MT FİYATI:				603,78
74.078.0014	**24"/8mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI**	**MT**	**304,90**		
74.004.0007	KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE)	SAAT	0,405	602,27	243,92
					243,92
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				60,98
	1 MT FİYATI:				304,90
74.078.0015	**24"/10mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI**	**MT**	**353,84**		
74.004.0007	KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE)	SAAT	0,470	602,27	283,07
					283,07
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				70,77
	1 MT FİYATI:				353,84
74.078.0016	**24"/12mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI**	**MT**	**402,01**		
74.004.0007	KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE)	SAAT	0,534	602,27	321,61
					321,61
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				80,40
	1 MT FİYATI:				402,01
74.078.0017	**24"/14mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI**	**MT**	**529,25**		
74.004.0007	KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE)	SAAT	0,703	602,27	423,40
					423,40
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				105,85
	1 MT FİYATI:				529,25
74.078.0018	**24"/16mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI**	**MT**	**587,96**		
74.004.0007	KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE)	SAAT	0,781	602,27	470,37
					470,37
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				117,59
	1 MT FİYATI:				587,96
74.078.0019	**24"/18mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI**	**MT**	**646,69**		
74.004.0007	KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE)	SAAT	0,859	602,27	517,35
					517,35
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				129,34
	1 MT FİYATI:				646,69

(TL)

74.078.0020	**24"/20mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI**	**MT**	**705,41**		
74.004.0007	KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE)	SAAT	0,937	602,27	564,33
					564,33
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				141,08
	1 MT FİYATI:				705,41
74.078.0021	**28"/10mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI**	**MT**	**387,71**		
74.004.0007	KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE)	SAAT	0,515	602,27	310,17
					310,17
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				77,54
	1 MT FİYATI:				387,71
74.078.0022	**28"/12mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI**	**MT**	**435,89**		
74.004.0007	KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE)	SAAT	0,579	602,27	348,71
					348,71
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				87,18
	1 MT FİYATI:				435,89
74.078.0023	**28"/14mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI**	**MT**	**563,13**		
74.004.0007	KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE)	SAAT	0,748	602,27	450,50
					450,50
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				112,63
	1 MT FİYATI:				563,13
74.078.0024	**28"/16mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI**	**MT**	**621,85**		
74.004.0007	KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE)	SAAT	0,826	602,27	497,48
					497,48
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				124,37
	1 MT FİYATI:				621,85
74.078.0025	**28"/18mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI**	**MT**	**680,56**		
74.004.0007	KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE)	SAAT	0,904	602,27	544,45
					544,45
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				136,11
	1 MT FİYATI:				680,56
74.078.0026	**28"/20mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI**	**MT**	**738,54**		
74.004.0007	KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE)	SAAT	0,981	602,27	590,83
					590,83
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				147,71
	1 MT FİYATI:				738,54
74.078.0027	**30"/10mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI**	**MT**	**404,28**		
74.004.0007	KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE)	SAAT	0,537	602,27	323,42
					323,42
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				80,86
	1 MT FİYATI:				404,28
74.078.0028	**30"/12mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI**	**MT**	**452,45**		
74.004.0007	KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE)	SAAT	0,601	602,27	361,96
					361,96
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				90,49
	1 MT FİYATI:				452,45
74.078.0029	**30"/14mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI**	**MT**	**579,69**		
74.004.0007	KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE)	SAAT	0,770	602,27	463,75
					463,75
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				115,94
	1 MT FİYATI:				579,69
74.078.0030	**30"/16mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI**	**MT**	**639,16**		
74.004.0007	KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE)	SAAT	0,849	602,27	511,33
					511,33
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				127,83
	1 MT FİYATI:				639,16
74.078.0031	**30"/18mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI**	**MT**	**697,88**		
74.004.0007	KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE)	SAAT	0,927	602,27	558,30
					558,30
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				139,58
	1 MT FİYATI:				697,88

(TL)

74.078.0032	**30"/20mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI**	**MT**	**755,85**		
74.004.0007	KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE)	SAAT	1,004	602,27	604,68
					604,68
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				151,17
	1 MT FİYATI:				755,85
74.078.0033	**32"/10mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI**	**MT**	**421,59**		
74.004.0007	KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE)	SAAT	0,560	602,27	337,27
					337,27
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				84,32
	1 MT FİYATI:				421,59
74.078.0034	**32"/12mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI**	**MT**	**469,78**		
74.004.0007	KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE)	SAAT	0,624	602,27	375,82
					375,82
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				93,96
	1 MT FİYATI:				469,78
74.078.0035	**32"/14mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI**	**MT**	**597,00**		
74.004.0007	KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE)	SAAT	0,793	602,27	477,60
					477,60
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				119,40
	1 MT FİYATI:				597,00
74.078.0036	**32"/16mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI**	**MT**	**655,73**		
74.004.0007	KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE)	SAAT	0,871	602,27	524,58
					524,58
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				131,15
	1 MT FİYATI:				655,73
74.078.0037	**32"/18mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI**	**MT**	**714,44**		
74.004.0007	KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE)	SAAT	0,949	602,27	571,55
					571,55
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				142,89
	1 MT FİYATI:				714,44
74.078.0038	**32"/20mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI**	**MT**	**772,41**		
74.004.0007	KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE)	SAAT	1,026	602,27	617,93
					617,93
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				154,48
	1 MT FİYATI:				772,41
74.078.0039	**32"/22mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI**	**MT**	**847,70**		
74.004.0007	KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE)	SAAT	1,126	602,27	678,16
					678,16
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				169,54
	1 MT FİYATI:				847,70
74.078.0040	**36"/12mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI**	**MT**	**503,65**		
74.004.0007	KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE)	SAAT	0,669	602,27	402,92
					402,92
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				100,73
	1 MT FİYATI:				503,65
74.078.0041	**36"/14mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI**	**MT**	**630,88**		
74.004.0007	KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE)	SAAT	0,838	602,27	504,70
					504,70
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				126,18
	1 MT FİYATI:				630,88
74.078.0042	**36"/16mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI**	**MT**	**689,60**		
74.004.0007	KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE)	SAAT	0,916	602,27	551,68
					551,68
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				137,92
	1 MT FİYATI:				689,60
74.078.0043	**36"/18mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI**	**MT**	**748,33**		
74.004.0007	KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE)	SAAT	0,994	602,27	598,66
					598,66
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				149,67
	1 MT FİYATI:				748,33

(TL)

74.078.0044	**36"/20mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI**	**MT**	**806,29**		
74.004.0007	KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE)	SAAT	1,071	602,27	645,03
					645,03
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				161,26
	1 MT FİYATI:				806,29
74.078.0045	**36"/22mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI**	**MT**	**1.050,21**		
74.004.0007	KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE)	SAAT	1,395	602,27	840,17
					840,17
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				210,04
	1 MT FİYATI:				1.050,21
74.078.0046	**36"/24mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI**	**MT**	**1.142,81**		
74.004.0007	KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE)	SAAT	1,518	602,27	914,25
					914,25
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				228,56
	1 MT FİYATI:				1.142,81
74.078.0047	**40"/14mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI**	**MT**	**664,00**		
74.004.0007	KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE)	SAAT	0,882	602,27	531,20
					531,20
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				132,80
	1 MT FİYATI:				664,00
74.078.0048	**40"/16mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI**	**MT**	**723,48**		
74.004.0007	KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE)	SAAT	0,961	602,27	578,78
					578,78
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				144,70
	1 MT FİYATI:				723,48
74.078.0049	**40"/18mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI**	**MT**	**782,20**		
74.004.0007	KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE)	SAAT	1,039	602,27	625,76
					625,76
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				156,44
	1 MT FİYATI:				782,20
74.078.0050	**40"/20mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI**	**MT**	**840,16**		
74.004.0007	KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE)	SAAT	1,116	602,27	672,13
					672,13
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				168,03
	1 MT FİYATI:				840,16
74.078.0051	**40"/22mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI**	**MT**	**1.084,09**		
74.004.0007	KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE)	SAAT	1,440	602,27	867,27
					867,27
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				216,82
	1 MT FİYATI:				1.084,09
74.078.0052	**40"/24mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI**	**MT**	**1.379,95**		
74.004.0007	KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE)	SAAT	1,833	602,27	1.103,96
					1.103,96
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				275,99
	1 MT FİYATI:				1.379,95
74.078.0053	**40"/25mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI**	**MT**	**1.435,66**		
74.004.0007	KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE)	SAAT	1,907	602,27	1.148,53
					1.148,53
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				287,13
	1 MT FİYATI:				1.435,66
74.078.0054	**42"/14mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI**	**MT**	**681,31**		
74.004.0007	KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE)	KG	0,905	602,27	545,05
					545,05
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				136,26
	1 MT FİYATI:				681,31
74.078.0055	**42"/16mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI**	**MT**	**740,79**		
74.004.0007	KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE)	KG	0,984	602,27	592,63
					592,63
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				148,16
	1 MT FİYATI:				740,79

(TL)

74.078.0056	**42"/18mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI**	**MT**	**799,51**		
74.004.0007	KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE)	KG	1,062	602,27	639,61
					639,61
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				159,90
	1 MT FİYATI:				799,51
74.078.0057	**42"/20mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI**	**MT**	**849,95**		
74.004.0007	KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE)	KG	1,129	602,27	679,96
					679,96
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				169,99
	1 MT FİYATI:				849,95
74.078.0058	**42"/22mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI**	**MT**	**1.101,40**		
74.004.0007	KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE)	KG	1,463	602,27	881,12
					881,12
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				220,28
	1 MT FİYATI:				1.101,40
74.078.0059	**42"/24mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI**	**MT**	**1.397,26**		
74.004.0007	KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE)	KG	1,856	602,27	1.117,81
					1.117,81
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				279,45
	1 MT FİYATI:				1.397,26
74.078.0060	**42"/25mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI**	**MT**	**1.571,18**		
74.004.0007	KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE)	KG	2,087	602,27	1.256,94
					1.256,94
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				314,24
	1 MT FİYATI:				1.571,18
74.078.0061	**44"/14mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI**	**MT**	**697,88**		
74.004.0007	KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE)	SAAT	0,927	602,27	558,30
					558,30
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				139,58
	1 MT FİYATI:				697,88
74.078.0062	**44"/16mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI**	**MT**	**757,35**		
74.004.0007	KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE)	SAAT	1,006	602,27	605,88
					605,88
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				151,47
	1 MT FİYATI:				757,35
74.078.0063	**44"/18mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI**	**MT**	**816,08**		
74.004.0007	KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE)	SAAT	1,084	602,27	652,86
					652,86
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				163,22
	1 MT FİYATI:				816,08
74.078.0064	**44"/20mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI**	**MT**	**874,05**		
74.004.0007	KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE)	SAAT	1,161	602,27	699,24
					699,24
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				174,81
	1 MT FİYATI:				874,05
74.078.0065	**44"/22mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI**	**MT**	**1.117,96**		
74.004.0007	KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE)	SAAT	1,485	602,27	894,37
					894,37
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				223,59
	1 MT FİYATI:				1.117,96
74.078.0066	**44"/24mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI**	**MT**	**1.413,83**		
74.004.0007	KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE)	SAAT	1,878	602,27	1.131,06
					1.131,06
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				282,77
	1 MT FİYATI:				1.413,83
74.078.0067	**44"/25mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI**	**MT**	**1.706,69**		
74.004.0007	KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE)	SAAT	2,267	602,27	1.365,35
					1.365,35
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				341,34
	1 MT FİYATI:				1.706,69

(TL)

74.078.0068	**48"/16mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI**	**MT**	**791,24**		
74.004.0007	KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE)	SAAT	1,051	602,27	632,99
					632,99
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				158,25
	1 MT FİYATI:				791,24
74.078.0069	**48"/18mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI**	**MT**	**849,95**		
74.004.0007	KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE)	SAAT	1,129	602,27	679,96
					679,96
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				169,99
	1 MT FİYATI:				849,95
74.078.0070	**48"/20mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI**	**MT**	**907,93**		
74.004.0007	KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE)	SAAT	1,206	602,27	726,34
					726,34
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				181,59
	1 MT FİYATI:				907,93
74.078.0071	**48"/22mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI**	**MT**	**1.151,84**		
74.004.0007	KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE)	SAAT	1,530	602,27	921,47
					921,47
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				230,37
	1 MT FİYATI:				1.151,84
74.078.0072	**48"/24mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI**	**MT**	**1.447,71**		
74.004.0007	KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE)	SAAT	1,923	602,27	1.158,17
					1.158,17
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				289,54
	1 MT FİYATI:				1.447,71
74.078.0073	**48"/25mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI**	**MT**	**1.740,56**		
74.004.0007	KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE)	SAAT	2,312	602,27	1.392,45
					1.392,45
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				348,11
	1 MT FİYATI:				1.740,56
74.078.0074	**50"/16mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI**	**MT**	**801,03**		
74.004.0007	KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE)	SAAT	1,064	602,27	640,82
					640,82
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				160,21
	1 MT FİYATI:				801,03
74.078.0075	**50"/18mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI**	**MT**	**867,28**		
74.004.0007	KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE)	SAAT	1,152	602,27	693,82
					693,82
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				173,46
	1 MT FİYATI:				867,28
74.078.0076	**50"/20mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI**	**MT**	**925,24**		
74.004.0007	KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE)	SAAT	1,229	602,27	740,19
					740,19
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				185,05
	1 MT FİYATI:				925,24
74.078.0077	**50"/22mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI**	**MT**	**1.169,16**		
74.004.0007	KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE)	SAAT	1,553	602,27	935,33
					935,33
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				233,83
	1 MT FİYATI:				1.169,16
74.078.0078	**50"/24mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI**	**MT**	**1.464,28**		
74.004.0007	KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE)	SAAT	1,945	602,27	1.171,42
					1.171,42
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				292,86
	1 MT FİYATI:				1.464,28
74.078.0079	**50"/25mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI**	**MT**	**1.757,88**		
74.004.0007	KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE)	SAAT	2,335	602,27	1.406,30
					1.406,30
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				351,58
	1 MT FİYATI:				1.757,88

(TL)

74.078.0080	**52"/18mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI**	**MT**	**883,83**		
74.004.0007	KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE)	SAAT	1,174	602,27	707,06
					707,06
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				176,77
	1 MT FİYATI:				883,83
74.078.0081	**52"/20mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI**	**MT**	**941,80**		
74.004.0007	KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE)	SAAT	1,251	602,27	753,44
					753,44
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				188,36
	1 MT FİYATI:				941,80
74.078.0082	**52"/22mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI**	**MT**	**1.185,73**		
74.004.0007	KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE)	SAAT	1,575	602,27	948,58
					948,58
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				237,15
	1 MT FİYATI:				1.185,73
74.078.0083	**52"/24mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI**	**MT**	**1.480,84**		
74.004.0007	KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE)	SAAT	1,967	602,27	1.184,67
					1.184,67
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				296,17
	1 MT FİYATI:				1.480,84
74.078.0084	**52"/25mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI**	**MT**	**1.773,69**		
74.004.0007	KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE)	SAAT	2,356	602,27	1.418,95
					1.418,95
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				354,74
	1 MT FİYATI:				1.773,69
74.078.0085	**54"/18mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI**	**MT**	**901,15**		
74.004.0007	KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE)	SAAT	1,197	602,27	720,92
					720,92
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				180,23
	1 MT FİYATI:				901,15
74.078.0086	**54"/20mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI**	**MT**	**959,11**		
74.004.0007	KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE)	SAAT	1,274	602,27	767,29
					767,29
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				191,82
	1 MT FİYATI:				959,11
74.078.0087	**54"/22mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI**	**MT**	**1.203,04**		
74.004.0007	KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE)	SAAT	1,598	602,27	962,43
					962,43
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				240,61
	1 MT FİYATI:				1.203,04
74.078.0088	**54"/24mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI**	**MT**	**1.498,15**		
74.004.0007	KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE)	SAAT	1,990	602,27	1.198,52
					1.198,52
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				299,63
	1 MT FİYATI:				1.498,15
74.078.0089	**54"/25mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI**	**MT**	**1.791,00**		
74.004.0007	KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE)	SAAT	2,379	602,27	1.432,80
					1.432,80
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				358,20
	1 MT FİYATI:				1.791,00
74.078.0090	**56"/18mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI**	**MT**	**917,71**		
74.004.0007	KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE)	SAAT	1,219	602,27	734,17
					734,17
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				183,54
	1 MT FİYATI:				917,71
74.078.0091	**56"/20mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI**	**MT**	**975,68**		
74.004.0007	KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE)	SAAT	1,296	602,27	780,54
					780,54
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				195,14
	1 MT FİYATI:				975,68

(TL)

74.078.0092	**56"/22mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI**	**MT**	**1.219,60**		
74.004.0007	KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE)	SAAT	1,620	602,27	975,68
					975,68
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				243,92
	1 MT FİYATI:				1.219,60
74.078.0093	**56"/24mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI**	**MT**	**1.514,71**		
74.004.0007	KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE)	SAAT	2,012	602,27	1.211,77
					1.211,77
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				302,94
	1 MT FİYATI:				1.514,71
74.078.0094	**56"/25mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI**	**MT**	**1.807,56**		
74.004.0007	KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE)	SAAT	2,401	602,27	1.446,05
					1.446,05
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				361,51
	1 MT FİYATI:				1.807,56
74.078.0095	**60"/20mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI**	**MT**	**1.009,55**		
74.004.0007	KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE)	SAAT	1,341	602,27	807,64
					807,64
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				201,91
	1 MT FİYATI:				1.009,55
74.078.0096	**60"/22mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI**	**MT**	**1.253,48**		
74.004.0007	KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE)	SAAT	1,665	602,27	1.002,78
					1.002,78
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				250,70
	1 MT FİYATI:				1.253,48
74.078.0097	**60"/24mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI**	**MT**	**1.548,59**		
74.004.0007	KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE)	SAAT	2,057	602,27	1.238,87
					1.238,87
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				309,72
	1 MT FİYATI:				1.548,59
74.078.0098	**60"/25mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI**	**MT**	**1.841,44**		
74.004.0007	KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE)	SAAT	2,446	602,27	1.473,15
					1.473,15
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				368,29
	1 MT FİYATI:				1.841,44
74.078.0099	**64"/20mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI**	**MT**	**1.043,44**		
74.004.0007	KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE)	SAAT	1,386	602,27	834,75
					834,75
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				208,69
	1 MT FİYATI:				1.043,44
74.078.0100	**64"/22mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI**	**MT**	**1.286,60**		
74.004.0007	KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE)	SAAT	1,709	602,27	1.029,28
					1.029,28
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				257,32
	1 MT FİYATI:				1.286,60
74.078.0101	**64"/24mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI**	**MT**	**1.582,46**		
74.004.0007	KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE)	SAAT	2,102	602,27	1.265,97
					1.265,97
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				316,49
	1 MT FİYATI:				1.582,46
74.078.0102	**64"/25mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI**	**MT**	**1.875,31**		
74.004.0007	KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE)	SAAT	2,491	602,27	1.500,25
					1.500,25
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				375,06
	1 MT FİYATI:				1.875,31
74.078.0103	**68"/22mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI**	**MT**	**1.320,48**		
74.004.0007	KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE)	SAAT	1,754	602,27	1.056,38
					1.056,38
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				264,10
	1 MT FİYATI:				1.320,48

(TL)

74.078.0104	**68"/24mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI**	**MT**	**1.616,34**		
74.004.0007	KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE)	SAAT	2,147	602,27	1.293,07
					1.293,07
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				323,27
	1 MT FİYATI:				1.616,34
74.078.0105	**68"/25mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI**	**MT**	**1.909,20**		
74.004.0007	KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE)	SAAT	2,536	602,27	1.527,36
					1.527,36
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				381,84
	1 MT FİYATI:				1.909,20
74.078.0106	**72"/24mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI**	**MT**	**1.650,23**		
74.004.0007	KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE)	SAAT	2,192	602,27	1.320,18
					1.320,18
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				330,05
	1 MT FİYATI:				1.650,23
74.078.0107	**72"/25mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI**	**MT**	**1.943,08**		
74.004.0007	KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE)	SAAT	2,581	602,27	1.554,46
					1.554,46
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				388,62
	1 MT FİYATI:				1.943,08
74.078.0108	**80"/25mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI**	**MT**	**2.010,83**		
74.004.0007	KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE)	SAAT	2,671	602,27	1.608,66
					1.608,66
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				402,17
	1 MT FİYATI:				2.010,83
74.079.0001	**ÇELİK BORU KAZIKLARIN İÇİNE KUM DOLDURULMASI**	**M³**	**276,25**		
10.130.1004	KUM (ELENMESİ GEREKMEYEN İNCE AGREGA)	M³	1	26,00	26,00
10.100.1062	DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi)	SAAT	6	32,50	195,00
					221,00
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				55,25
	1 M³ FİYATI:				276,25
74.079.0002	**ÇELİK BORU KAZIK.İÇİNE BETON DOLDURULMASI**	**M³**	**1.234,71**		
10.130.1005	KUM (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ VE YIKANMIŞ)	M³	0,5	64,00	32,00
10.130.1002	ÇAKIL (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ VE YIKANMIŞ)	M³	0,7	63,00	44,10
10.130.1241	SÜLFATA DAYANIKLI PORTLAND ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 R-S	TON	0,3	1.080,00	324,00
10.130.9991	SU (ŞEHİR)	M³	0,115	14,00	1,61
74.004.0011	BETONİYER	SAAT	0,25	174,22	43,56
10.100.1015	BETONCU USTASI	SAAT	0,5	45,00	22,50
10.100.1062	DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi)	SAAT	16	32,50	520,00
					987,77
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				246,94
	1 M³ FİYATI:				1.234,71
74.079.0003	**ÇELİK BORU KAZIK İÇİNE B.A. BETONU DOLDURULMASI (Granülometrik agrega ile)**	**M³**	**1.396,13**		
10.130.1006	KUM (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ, YIKANMIŞ VE EN AZ İKİ TANE SINIFI ...	M³	0,5	70,00	35,00
10.130.1003	ÇAKIL (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ, YIKANMIŞ VE EN AZ İKİ TANE SINI ...	M³	0,725	70,00	50,75
10.130.1241	SÜLFATA DAYANIKLI PORTLAND ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 R-S	TON	0,35	1.080,00	378,00
10.130.9991	SU (ŞEHİR)	M³	0,14	14,00	1,96
74.004.0011	BETONİYER	SAAT	0,25	174,22	43,56
74.004.0012	VİBRATOR	SAAT	0,2	50,67	10,13
10.100.1015	BETONCU USTASI	SAAT	1	45,00	45,00
10.100.1062	DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi)	SAAT	17	32,50	552,50
					1.116,90
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				279,23
	1 M³ FİYATI:				1.396,13
74.079.0004	**ÇELİK BORU KAZIKLARIN İÇİNE B.A. BETONU DOLDURULMASI (KIRMATAŞ İLE)**	**M³**	**1.458,01**		
10.130.1006	KUM (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ, YIKANMIŞ VE EN AZ İKİ TANE SINIFI ...	M³	0,58	70,00	40,60
10.130.1029	32 MM'YE KADAR KIRMATAŞ 19.100.2017	M³	0,775	122,05	94,59
10.130.1241	SÜLFATA DAYANIKLI PORTLAND ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 R-S	TON	0,35	1.080,00	378,00
10.130.9991	SU (ŞEHİR)	M³	0,145	14,00	2,03
74.004.0011	BETONİYER	SAAT	0,25	174,22	43,56
74.004.0012	VİBRATOR	SAAT	0,2	50,67	10,13
10.100.1015	BETONCU USTASI	SAAT	1	45,00	45,00
10.100.1062	DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi)	SAAT	17	32,50	552,50
					1.166,41
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				291,60
	1 M³ FİYATI:				1.458,01

(TL)

74.080.0000- KALIP İŞLERİ

74.080.0001	**AHŞAPTAN SERİ KALIP YAPILMASI**	**M²**	**67,28**		
10.130.4502	ÇAM KERESTESİ (II.SINIF) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EI …	M³	0,005	4.000,00	20,00
10.420.1006	ÇİVİLER (TS. 155)	KG	0,1	7,80	0,78
10.300.2191	YAĞ BAZLI KALIP AYIRICI	KG	0,1	11,00	1,10
10.100.1009	MARANGOZ USTASI	SAAT	0,3	45,00	13,50
19.100.1091	AHŞAP DOĞRAMA İMALAT ATELYESİNİN 1 SAATLİK ÜCRETİ	SAAT	0,005	1.027,93	5,14
10.100.1041	MARANGOZ USTA YARDIMCISI	SAAT	0,3	33,50	10,05
10.100.1062	DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi)	SAAT	0,1	32,50	3,25
					53,82
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				13,46
	1 M² FİYATI:				67,28

74.080.0002	**AHŞAPTAN DÜZ YÜZEYLİ BETON VE BETONARME KALIBI YAPILMASI**	**M²**	**173,19**		
10.130.4502	ÇAM KERESTESİ (II.SINIF) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1 …	M³	0,0123	4.000,00	49,20
10.420.1006	ÇİVİLER (TS. 155)	KG	0,1	7,80	0,78
10.300.2191	YAĞ BAZLI KALIP AYIRICI	KG	0,1	11,00	1,10
10.100.1009	MARANGOZ USTASI	SAAT	0,75	45,00	33,75
19.100.1091	AHŞAP DOĞRAMA İMALAT ATELYESİNİN 1 SAATLİK ÜCRETİ	SAAT	0,012	1.027,93	12,34
10.100.1041	MARANGOZ USTA YARDIMCISI	SAAT	0,75	33,50	25,13
10.100.1062	DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi)	SAAT	0,5	32,50	16,25
					138,55
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				34,64
	1 M² FİYATI:				173,19

74.080.0003	**SACDAN KAZIK VE PALPLANŞ KALIBI**	**M²**	**84,98**		
10.200.1003	DÜZ SİYAH SAC(2,5mm VE YUKARI 1200X2400HRU,DİĞER.)	KG	0,5	18,69	9,35
10.130.1709	SICAK HADDELENMİŞ KÖŞEBENTLER (S235 JR) (TS EN 10056-1,2)	KG	0,2	14,00	2,80
74.005.0004	5 TONLUK VİNÇ	SAAT	0,05	275,11	13,76
10.160.1028	YANMIŞ MAKİNA YAĞI	KG	0,05	1,45	0,07
10.100.1018	SICAK DEMİRCİ USTASI	SAAT	0,5	45,00	22,50
10.100.1062	DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi)	SAAT	0,6	32,50	19,50
					67,98
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				17,00
	1 M² FİYATI:				84,98

74.080.0004	**PREKAST KİRİŞ KALIBI**	**M²**	**87,79**		
10.200.1003	DÜZ SİYAH SAC(2,5mm VE YUKARI 1200X2400HRU,DİĞER.)	KG	0,5	18,69	9,35
10.130.1709	SICAK HADDELENMİŞ KÖŞEBENTLER (S235 JR) (TS EN 10056-1,2)	KG	0,2	14,00	2,80
10.160.1028	YANMIŞ MAKİNA YAĞI	KG	0,05	1,45	0,07
74.005.0004	5 TONLUK VİNÇ	SAAT	0,05	275,11	13,76
10.100.1018	SICAK DEMİRCİ USTASI	SAAT	0,55	45,00	24,75
10.100.1062	DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi)	SAAT	0,6	32,50	19,50
					70,23
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				17,56
	1 M² FİYATI:				87,79

74.080.0005	**SACDAN BETON BLOK KALIBI YAPILMASI**	**M²**	**73,10**		
10.200.1003	DÜZ SİYAH SAC(2,5mm VE YUKARI 1200X2400HRU,DİĞER.)	KG	0,25	18,69	4,67
10.130.1708	SICAK HADDELENMİŞ PROFİL DEMİRLER (S235 JR) (I-U-T-Omega) (TS 910,91 …	KG	0,38	13,80	5,24
10.160.1028	YANMIŞ MAKİNA YAĞI	KG	0,05	1,45	0,07
74.005.0004	5 TONLUK VİNÇ	SAAT	0,04	275,11	11,00
10.100.1018	SICAK DEMİRCİ USTASI	SAAT	0,4	45,00	18,00
10.100.1062	DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi)	SAAT	0,6	32,50	19,50
					58,48
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				14,62
	1 M² FİYATI:				73,10

(TL)

74.080.0006	**SACDAN ANTİFER BETON BLOK KALIBI YAPILMASI**	**M²**	**94,86**		
10.200.1003	DÜZ SİYAH SAC(2,5mm VE YUKARI 1200X2400HRU,DİĞER.)	KG	0,3	18,69	5,61
10.130.1708	SICAK HADDELENMİŞ PROFİL DEMİRLER (S235 JR) (I-U-T-Omega) (TS 910,91…	KG	0,45	13,80	6,21
10.160.1028	YANMIŞ MAKİNA YAĞI	KG	0,05	1,45	0,07
74.005.0004	5 TONLUK VİNÇ	SAAT	0,04	275,11	11,00
10.100.1018	SICAK DEMİRCİ USTASI	SAAT	0,6	45,00	27,00
10.100.1062	DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi)	SAAT	0,8	32,50	26,00
					75,89
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				18,97
	1 M² FİYATI:				94,86

74.080.0007	**SU İÇİNDE BETON VEYA B.A. KALIBI (-1m ila - 2m) ARASI**	**M²**	**173,73**		
10.130.4502	ÇAM KERESTESİ (II.SINIF) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EI…	M³	0,012	4.000,00	48,00
10.420.1006	ÇİVİLER (TS. 155)	KG	0,1	7,80	0,78
10.100.1017	DÜLGER USTASI	SAAT	0,75	45,00	33,75
10.100.1062	DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi)	SAAT	0,75	32,50	24,38
				A =	106,91
	SU İÇİ MÜŞKÜLAT ZAMMI %30			0,3 x A	32,07
					138,98
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				34,75
	1 M² FİYATI:				173,73

74.080.0008	**SU İÇİNDE BETON VEYA B.A. KALIBI (-2m'DEN FAZLA)**	**M²**	**200,46**		
10.130.4502	ÇAM KERESTESİ (II.SINIF) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EI…	M³	0,012	4.000,00	48,00
10.420.1006	ÇİVİLER (TS. 155)	KG	0,1	7,80	0,78
10.100.1017	DÜLGER USTASI	SAAT	0,75	45,00	33,75
10.100.1062	DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi)	SAAT	0,75	32,50	24,38
				A =	106,91
	SU İÇİ MÜŞKÜLAT ZAMMI %50			0,5 x A	53,46
					160,37
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				40,09
	1 M² FİYATI:				200,46

74.080.0009	**SACDAN BETON KRONMAN KALIBI**	**M²**	**155,74**		
10.200.1003	DÜZ SİYAH SAC(2,5mm VE YUKARI 1200X2400HRU,DİĞER.)	KG	0,6	18,69	11,21
10.130.1708	SICAK HADDELENMİŞ PROFİL DEMİRLER (S235 JR) (I-U-T-Omega) (TS 910,91…	KG	1	13,80	13,80
10.160.1028	YANMIŞ MAKİNA YAĞI	KG	0,05	1,45	0,07
74.005.0004	5 TONLUK VİNÇ	SAAT	0,08	275,11	22,01
10.100.1018	SICAK DEMİRCİ USTASI	SAAT	1	45,00	45,00
10.100.1062	DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi)	SAAT	1	32,50	32,50
					124,59
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				31,15
	1 M² FİYATI:				155,74

74.080.0010	**SU İÇİ SACDAN BETON VEYA B.A. KALIBI (-1m,-2m ARASI)**	**M²**	**202,46**		
10.200.1003	DÜZ SİYAH SAC(2,5mm VE YUKARI 1200X2400HRU,DİĞER.)	KG	0,6	18,69	11,21
10.130.1708	SICAK HADDELENMİŞ PROFİL DEMİRLER (S235 JR) (I-U-T-Omega) (TS 910,91…	KG	1	13,80	13,80
10.160.1028	YANMIŞ MAKİNA YAĞI	KG	0,05	1,45	0,07
74.005.0004	5 TONLUK VİNÇ	SAAT	0,08	275,11	22,01
10.100.1018	SICAK DEMİRCİ USTASI	SAAT	1	45,00	45,00
10.100.1062	DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi)	SAAT	1	32,50	32,50
				A =	124,59
	SU İÇİ MÜŞKÜLAT ZAMMI %30			0,3 x A	37,38
					161,97
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				40,49
	1 M² FİYATI:				202,46

74.080.0011	**SU İÇİ BETON VEYA B.A.KALIBI (-2m'DEN FAZLA)**	**M²**	**233,61**		
10.200.1003	DÜZ SİYAH SAC(2,5mm VE YUKARI 1200X2400HRU,DİĞER.)	KG	0,6	18,69	11,21
10.130.1708	SICAK HADDELENMİŞ PROFİL DEMİRLER (S235 JR) (I-U-T-Omega) (TS 910,91…	KG	1	13,80	13,80
10.160.1028	YANMIŞ MAKİNA YAĞI	KG	0,05	1,45	0,07
74.005.0004	5 TONLUK VİNÇ	SAAT	0,08	275,11	22,01
10.100.1018	SICAK DEMİRCİ USTASI	SAAT	1	45,00	45,00
10.100.1062	DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi)	SAAT	1	32,50	32,50
				A =	124,59
	SU İÇİ MÜŞKÜLAT ZAMMI %50			0,5 x A	62,30
					186,89
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				46,72
	1 M² FİYATI:				233,61

(TL)

74.080.0012	**EĞRİ YÜZEYLİ BETON VEYA B.A. KALIBI**	**M²**	**236,78**		
10.130.4502	ÇAM KERESTESİ (II.SINIF) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EI…	M³	0,018	4.000,00	72,00
10.420.1006	ÇİVİLER (TS. 155)	KG	0,15	7,80	1,17
10.100.1017	DÜLGER USTASI	SAAT	1,5	45,00	67,50
10.100.1062	DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi)	SAAT	1,5	32,50	48,75
					189,42
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				47,36
	1 M² FİYATI:				236,78
74.080.0013	**SU İÇİ EĞRİ YÜZEYLİ BETON, B.A. KALIBI (-1m;-2m ARASI)**	**M²**	**307,81**		
10.130.4502	ÇAM KERESTESİ (II.SINIF) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EI…	M³	0,018	4.000,00	72,00
10.420.1006	ÇİVİLER (TS. 155)	KG	0,15	7,80	1,17
10.100.1017	DÜLGER USTASI	SAAT	1,5	45,00	67,50
10.100.1062	DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi)	SAAT	1,5	32,50	48,75
				A =	189,42
	SU İÇİ MÜŞKÜLAT ZAMMI %30			0,3 x A	56,83
					246,25
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				61,56
	1 M² FİYATI:				307,81
74.080.0014	**SU İÇİ EĞRİ YÜZEYLİ BET, B.A. KALIBI (-2m'DEN FAZLA)**	**M²**	**355,16**		
10.130.4502	ÇAM KERESTESİ (II.SINIF) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EI…	M³	0,018	4.000,00	72,00
10.420.1006	ÇİVİLER (TS. 155)	KG	0,15	7,80	1,17
10.100.1017	DÜLGER USTASI	SAAT	1,5	45,00	67,50
10.100.1062	DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi)	SAAT	1,5	32,50	48,75
				A =	189,42
	SU İÇİ MÜŞKÜLAT ZAMMI %50			0,5 x A	94,71
					284,13
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				71,03
	1 M² FİYATI:				355,16
74.080.0015	**SACDAN TETRAPOT KALIBI**	**M²**	**160,21**		
10.200.1003	DÜZ SİYAH SAC(2,5mm VE YUKARI 1200X2400HRU,DİĞER.)	KG	0,5	18,69	9,35
10.130.1709	SICAK HADDELENMİŞ KÖŞEBENTLER (S235 JR) (TS EN 10056-1,2)	KG	0,5	14,00	7,00
10.160.1028	YANMIŞ MAKİNA YAĞI	KG	0,05	1,45	0,07
74.005.0004	5 TONLUK VİNÇ	SAAT	0,04	275,11	11,00
10.100.1018	SICAK DEMİRCİ USTASI	SAAT	1,3	45,00	58,50
10.100.1062	DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi)	SAAT	1,3	32,50	42,25
					128,17
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				32,04
	1 M² FİYATI:				160,21
74.081.0001	**SU DERİNLİĞİ 5M'DEN FAZLA OLAN KISIMLARDA İSKELE BOŞLUĞU**	**M³**	**224,55**		
10.130.4502	ÇAM KERESTESİ (II.SINIF) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EI…	M³	0,01	4.000,00	40,00
10.420.1006	ÇİVİLER (TS. 155)	KG	0,1	7,80	0,78
74.076.0002	12" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 10 mm)	TON	0,00032	24.149,44	7,73
74.077.0002	12" / 10mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ	AD	0,000018	642,87	0,01
74.078.0002	12"/10mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI	MT	0,2	201,76	40,35
74.090.0008	BİLEŞİK OLARAK KULLANILAN HERCİNS PROFİL DEMİR İM...	TON	0,000115	21.939,97	2,52
10.100.1017	DÜLGER USTASI	SAAT	0,8	45,00	36,00
10.100.1019	SOĞUK DEMİRCİ USTASI	SAAT	0,8	45,00	36,00
10.100.1062	DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi)	SAAT	0,5	32,50	16,25
					179,64
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				44,91
	1 M³ FİYATI:				224,55
74.081.0002	**SU DERİNLİĞİ 5M'DEN FAZLA OLAN KISIMLARDA İSKELE BOŞLUĞU (DENİZDEN ÇAKIM)**	**M³**	**157,19**		
74.081.0001	SU DERİNLİĞİ 5M'DEN FAZLA OLAN KISIMLARDA İSKELE ...	M³	0,7	224,55	157,19
	1 M³ FİYATI:				157,19
74.081.0003	**SU DERİNLİĞİ 5M'YE KADAR OLAN KISIMLARDA İSKELE BOŞLUĞU**	**M³**	**280,69**		
74.081.0001	SU DERİNLİĞİ 5M'DEN FAZLA OLAN KISIMLARDA İSKELE ...	M³	1,25	224,55	280,69
	1 M³ FİYATI:				280,69
74.081.0004	**SU DERİNLİĞİ 5M'YE KADAR OLAN KISIMLARDA İSKELE BOŞLUĞU (DENİZDEN ÇAKIM)**	**M³**	**196,48**		
74.081.0003	SU DERİNLİĞİ 5M'YE KADAR OLAN KISIMLARDA İSKELE B...	M³	0,7	280,69	196,48
	1 M³ FİYATI:				196,48
74.081.0005	**AHŞAP KAZIKLI MAHMUZ İNŞAATINDA İSKELE BOŞLUĞU**	**M³**	**280,69**		
74.081.0003	SU DERİNLİĞİ 5M'YE KADAR OLAN KISIMLARDA İSKELE B...	M³	1	280,69	280,69
	1 M³ FİYATI:				280,69

(TL)

74.081.0006	**BATARDOLARIN TAKVİYE KERESTESİ VE YERİNE KONMASI**	**M³**	**3.366,69**		
10.130.4502	ÇAM KERESTESİ (II.SINIF) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EI …	M³	0,35	4.000,00	1.400,00
10.420.1006	ÇİVİLER (TS. 155)	KG	2	7,80	15,60
10.420.1051	BULDOK KÖR BULON	KG	5	7,55	37,75
10.100.1017	DÜLGER USTASI	SAAT	16	45,00	720,00
10.100.1062	DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi)	SAAT	16	32,50	520,00
					2.693,35
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				673,34
	1 M³ FİYATI:				3.366,69

74.081.0007	**AHŞAP KAZIKLARIN 10x15 CM BAĞLAMA TAHTASI İLE TAKVİYESİ**	**MT**	**117,08**		
10.130.4502	ÇAM KERESTESİ (II.SINIF) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EI …	M³	0,015	4.000,00	60,00
10.420.1006	ÇİVİLER (TS. 155)	KG	0,05	7,80	0,39
10.420.1051	BULDOK KÖR BULON	KG	0,3	7,55	2,27
10.100.1017	DÜLGER USTASI	SAAT	0,4	45,00	18,00
10.100.1062	DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi)	SAAT	0,4	32,50	13,00
					93,66
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				23,42
	1 M³ FİYATI:				117,08

74.090.0000- DEMİR İŞLERİ

74.090.0001	**Ø 6mm 'LIK B.A. DEMİRİ**	**TON**	**21.995,00**		
10.130.1701	BETON ÇELİK ÇUBUĞU DÜZ Ø 6mm	KG	1070	12,30	13.161,00
10.100.1019	SOĞUK DEMİRCİ USTASI	SAAT	25	45,00	1.125,00
10.100.1047	SOĞUK DEMİRCİ USTA YARDIMCISI	SAAT	60	33,50	2.010,00
10.100.1062	DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi)	SAAT	40	32,50	1.300,00
					17.596,00
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				4.399,00
	1 TON FİYATI:				21.995,00

74.090.0004	**İNCE NERVÜRLÜ ÇELİĞİN BÜKÜLÜP YERİNE KONMASI Ø 8- Ø 12 MM NERVÜRLÜ BETON ÇELİK ÇUBUĞU, ÇUBUKLARIN KESİLMESİ, BÜKÜLMESİ VE YERİNE KONULMASI**	**TON**	**19.325,13**		
10.130.1704	BETON ÇELİK ÇUBUĞU NERVÜRLÜ (BÇ IIIa), (BÇ IVa), Ø 8-12 mm (S420, B42(…	KG	1050	13,00	13.650,00
19.100.1111	DEMİR KESME VE BÜKME MAKİNASI'NIN 1 SAATLİK ÜCRETİ , (KESİLMESİ, BÜKÜLMESİ, YERİNE KONULMASI) …	SAAT	2	22,55	45,10
10.100.1019	SOĞUK DEMİRCİ USTASI	SAAT	10	45,00	450,00
10.100.1047	SOĞUK DEMİRCİ USTA YARDIMCISI	SAAT	15	33,50	502,50
10.100.1062	DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi)	SAAT	25	32,50	812,50
					15.460,10
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				3.865,03
	1 TON FİYATI:				19.325,13

74.090.0005	**KALIN NERVÜRLÜ ÇELİĞİN BÜKÜLÜP YERİNE KONMASI Ø 14- Ø 28 MM NERVÜRLÜ BETON ÇELİK ÇUBUĞU, ÇUBUKLARIN KESİLMESİ, BÜKÜLMESİ VE YERİNE KONULMASI.**	**TON**	**19.290,13**		
10.130.1705	BETON ÇELİK ÇUBUĞU NERVÜRLÜ(BETON ÇELİK ÇUBUGU, NERVÜRLÜ Ø14 - Ø32MM (S420, B420B-C, B500B-C)) …	KG	1070	13,00	13.910,00
19.100.1111	DEMİR KESME VE BÜKME MAKİNASI'NIN 1 SAATLİK ÜCRETİ , (KESİLMESİ, BÜKÜLMESİ, YERİNE KONULMASI) …	SAAT	2	22,55	45,10
10.100.1019	SOĞUK DEMİRCİ USTASI	SAAT	8	45,00	360,00
10.100.1047	SOĞUK DEMİRCİ USTA YARDIMCISI	SAAT	12	33,50	402,00
10.100.1062	DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi)	SAAT	22	32,50	715,00
					15.432,10
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				3.858,03
	1 TON FİYATI:				19.290,13

74.090.0006	**Ø 28 MM DEN BÜYÜK NERVÜRLÜ BETON ÇELİK ÇUBUĞU BÜKÜLÜP YERİNE KONULMASI.**	**TON**	**19.151,38**		
10.130.1705	BETON ÇELİK ÇUBUĞU NERVÜRLÜ(BETON ÇELİK ÇUBUGU, NERVÜRLÜ Ø14 - Ø32MM (S420, B420B-C, B500B-C)) …	KG	1070	13,00	13.910,00
19.100.1111	DEMİR KESME VE BÜKME MAKİNASI'NIN 1 SAATLİK ÜCRETİ , (KESİLMESİ, BÜKÜLMESİ, YERİNE KONULMASI) …	SAAT	2	22,55	45,10
10.100.1019	SOĞUK DEMİRCİ USTASI	SAAT	7	45,00	315,00
10.100.1047	SOĞUK DEMİRCİ USTA YARDIMCISI	SAAT	11	33,50	368,50
10.100.1062	DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi)	SAAT	21	32,50	682,50
					15.321,10
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				3.830,28
	1 TON FİYATI:				19.151,38

(TL)

74.090.0007	**TEK BAŞINA OLARAK KULLANILAN HER TÜRLÜ PROFİL DEMİR İMALAT VE YERİNE KONMASI (34 kg/m'YE KADAR)**		**TON**	**27.021,63**		
10.130.1708	SICAK HADDELENMİŞ PROFİL DEMİRLER (S235 JR) (I-U-T-Omega) (TS 910,911,912, TS 911 EN 10055)	…	KG	1020	13,80	14.076,00
10.130.1708	KAYNAK VE PERÇİN KARŞILIĞI		KG	51	13,80	703,80
10.100.1019	SOĞUK DEMİRCİ USTASI		SAAT	40	45,00	1.800,00
10.100.1062	DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi)		SAAT	155	32,50	5.037,50
						21.617,30
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER					5.404,33
	1 TON FİYATI:					27.021,63
74.090.0008	**BİLEŞİK OLARAK KULLANILAN HERCİNS PROFİL DEMİR İMALATI VE YERİNE KONMASI**		**TON**	**27.424,96**		
10.130.1708	SICAK HADDELENMİŞ PROFİL DEMİRLER (S235 JR) (I-U-T-Omega) (TS 910,911,912, TS 911 EN 10055)	…	KG	1020	13,80	14.076,00
10.130.1708	KAYNAK VE PERÇİN KARŞILIĞI		KG	51	13,80	703,80
19.100.1089	DEMİR DOĞRAMA İMALAT ATELYESİNİN 1 SAATLİ ÜCRETİ		SAAT	7	891,37	6.239,59
19.100.1113	MOBİL VİNÇIN 1 SAATLİK ÜCRETİ		SAAT	2	382,79	765,58
10.100.1019	SOĞUK DEMİRCİ USTASI		SAAT	2	45,00	90,00
10.100.1062	DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi)		SAAT	2	32,50	65,00
						21.939,97
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER					5.484,99
	1 TON FİYATI:					27.424,96
74.090.0009	**DEMİR ÇERÇEVE İMALATI VE YERİNE KONMASI**		**TON**	**29.196,14**		
10.130.1708	SICAK HADDELENMİŞ PROFİL DEMİRLER (S235 JR) (I-U-T-Omega) (TS 910,911,912, TS 911 EN 10055)	…	KG	880	13,80	12.144,00
10.200.1001	DÜZ SİYAH SAC (1,5 mm KALINLIKTA)		KG	220	18,84	4.144,80
19.100.1089	DEMİR DOĞRAMA İMALAT ATELYESİNİN 1 SAATLİ ÜCRETİ		SAAT	7	891,37	6.239,59
19.100.1113	MOBİL VİNÇIN 1 SAATLİK ÜCRETİ		SAAT	1,8	382,79	689,02
10.100.1019	SOĞUK DEMİRCİ USTASI		SAAT	1,8	45,00	81,00
10.100.1062	DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi)		SAAT	1,8	32,50	58,50
						23.356,91
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER					5.839,23
	1 TON FİYATI:					29.196,14
74.090.0010	**ÇESİTLİ DEMİR İMALAT VE YERİNE KONMASI**		**KG**	**51,80**		
10.130.1707	LAMALAR (TS EN 10058)		KG	0,5	13,80	6,90
10.130.1708	SICAK HADDELENMİŞ PROFİL DEMİRLER (S235 JR) (I-U-T-Omega) (TS 910,911,912, TS 911 EN 10055)	…	KG	0,6	13,80	8,28
10.130.1707	LAMALAR (TS EN 10058)		KG	0,025	13,80	0,35
10.130.1708	SICAK HADDELENMİŞ PROFİL DEMİRLER (S235 JR) (I-U-T-Omega) (TS 910,911,912, TS 911 EN 10055)	…	KG	0,03	13,80	0,41
10.100.1013	DUVARCI USTASI		SAAT	0,1	45,00	4,50
10.100.1018	SICAK DEMİRCİ USTASI		SAAT	0,25	45,00	11,25
10.100.1062	DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi)		SAAT	0,3	32,50	9,75
						41,44
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER					10,36
	1 KG FİYATI:					51,80
74.090.0011	**BASİT DÖVME DEMİR İŞLERİ YAPILMASI VE YERİNE KONMASI**		**KG**	**56,65**		
10.130.1707	LAMALAR (TS EN 10058)		KG	0,5	13,80	6,90
10.130.1708	SICAK HADDELENMİŞ PROFİL DEMİRLER (S235 JR) (I-U-T-Omega) (TS 910,911,912, TS 911 EN 10055)	…	KG	0,6	13,80	8,28
10.130.1707	KAYNAK PERÇİN V.S.(KARŞILIĞI)		KG	0,025	13,80	0,35
10.130.1708	KAYNAK PERÇİN V.S.(KARŞILIĞI)		KG	0,03	13,80	0,41
10.100.1013	DUVARCI USTASI		SAAT	0,1	45,00	4,50
10.100.1018	SICAK DEMİRCİ USTASI		SAAT	0,3	45,00	13,50
10.100.1062	DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi)		SAAT	0,35	32,50	11,38
						45,32
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER					11,33
	1 KG FİYATI:					56,65
74.090.0012	**FONTTAN IZGARA, KAPAK, GARGUY İMALATI VE YERİNE KONMASI**		**KG**	**23,25**		
10.480.1471	FONT MAMUL IZGARA,KAPAK,GARGUY,KAZIK ÇARIĞI		KG	1	7,60	7,60
10.100.1018	SICAK DEMİRCİ USTASI		SAAT	0,1	45,00	4,50
10.100.1062	DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi)		SAAT	0,2	32,50	6,50
						18,60
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER					4,65
	1 KG FİYATI:					23,25

(TL)

74.090.0013	**KAZIK BAŞLIK VE ÇARIKLARININ YAPILMASI YERİNE KONMASI**	**KG**	**47,94**		
10.130.1707	LAMALAR (TS EN 10058)	KG	0,2	13,80	2,76
10.480.1471	FONT MAMUL IZGARA,KAPAK,GARGUY,KAZIK ÇARIĞI	KG	0,9	7,60	6,84
10.100.1063	ERBAB İŞÇİ	SAAT	0,35	45,00	15,75
10.100.1064	ÇIRAK	SAAT	0,4	32,50	13,00
					38,35
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				9,59
	1 KG FİYATI:				47,94

74.090.0014	**ÇELİK BORU KAZIKLAR İÇİN ÇARIK YAPILMASI YERİNE KONMASI**	**KG**	**77,30**		
10.200.1003	DÜZ SİYAH SAC(2,5mm VE YUKARI 1200X2400HRU,DİĞER.)	KG	1,1	18,69	20,56
10.200.1003	KAYNAK KARŞILIĞI	KG	0,55	18,69	10,28
10.100.1018	SICAK DEMİRCİ USTASI	SAAT	0,4	45,00	18,00
10.100.1064	ÇIRAK	SAAT	0,4	32,50	13,00
					61,84
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				15,46
	1 KG FİYATI:				77,30

74.090.0015	**HALAT HALKASI VE USTURMAÇA ASKI DÜZENİ YAPILMASI**	**KG**	**59,40**		
10.130.1707	LAMALAR (TS EN 10058)	KG	1,1	13,80	15,18
10.130.1703	KAYNAK,KÖMÜR V.S. KARŞILIĞI	KG	0,11	12,20	1,34
10.100.1018	SICAK DEMİRCİ USTASI	SAAT	0,4	45,00	18,00
10.100.1064	ÇIRAK	SAAT	0,4	32,50	13,00
					47,52
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				11,88
	1 KG FİYATI:				59,40

74.090.0016	**HALAT HALKASI VE USTURMAÇA ASKI DÜZENİNİN YERİNE KONMASI**	**KG**	**2,20**		
10.100.1018	SICAK DEMİRCİ USTASI	SAAT	0,01	45,00	0,45
10.100.1064	ÇIRAK	SAAT	0,03	32,50	0,98
10.100.1062	DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi)	SAAT	0,01	32,50	0,33
					1,76
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				0,44
	1 KG FİYATI:				2,20

74.090.0017	**FONT BABA İHZARI**	**KG**	**37,88**		
74.002.0002	FONT DÖKÜM (BABA)	KG	1	30,30	30,30
					30,30
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				7,58
	1 KG FİYATI:				37,88

74.090.0018	**DÖKME ÇELİK BABA İHZARI**	**KG**	**45,51**		
74.002.0001	ÇELİK DÖKÜM (BABA)	KG	1	36,41	36,41
					36,41
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				9,10
	1 KG FİYATI:				45,51

74.090.0019	**BABA ANKRAJ DÜZENİ, PALPLANŞ GERGİ ÇUBUĞU İMALATI VE İHZARATI**	**KG**	**58,33**		
10.130.1703	BETON ÇELİK ÇUBUĞU DÜZ Ø 14- Ø 50 mm	KG	0,65	12,20	7,93
10.130.1708	SICAK HADDELENMİŞ PROFİL DEMİRLER (S235 JR) (I-U-T-Omega) (TS 910,911,912, TS 911 EN 10055) …	KG	0,45	13,80	6,21
10.130.1708	SICAK HADDELENMİŞ PROFİL DEMİRLER (S235 JR) (I-U-T-Omega) (TS 910,911,912, TS 911 EN 10055) …	KG	0,11	13,80	1,52
10.100.1018	SICAK DEMİRCİ USTASI	SAAT	0,4	45,00	18,00
10.100.1064	ÇIRAK	SAAT	0,4	32,50	13,00
					46,66
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				11,67
	1 KG FİYATI:				58,33

74.090.0020	**BABA ANKRAJ DÜZENİ, PALPLANŞ GERGİ ÇUBUKLARININ YERİNE KONMASI**	**KG**	**2,20**		
10.100.1018	SICAK DEMİRCİ USTASI	SAAT	0,01	45,00	0,45
10.100.1064	ÇIRAK	SAAT	0,03	32,50	0,98
10.100.1062	DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi)	SAAT	0,01	32,50	0,33
					1,76
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				0,44
	1 KG FİYATI:				2,20

(TL)

74.090.0021	**DİLATASYON DÜZENİ YAPILMASI**	**KG**	**507,58**		
10.200.2853	BAKIRDAN YAPILMIŞ MUHTELİF PROFİL VE LEVHALAR (TS EN 1652)	KG	1,2	195,00	234,00
10.330.5401	ASFALT (ÇATI ÖRTÜLERİNDE KULLANILAN) (TS 105) TİP 1 (YUMUŞAMA NOK ...	KG	1,2	3,80	4,56
10.100.1031	BAKIRCI USTASI	SAAT	3	45,00	135,00
10.100.1062	DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi)	SAAT	1	32,50	32,50
					406,06
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				101,52
	1 KG FİYATI:				507,58

74.090.0022	**DEMİR DİLATASYON DÜZENİ YAPILMASI**	**KG**	**187,09**		
10.200.1001	DÜZ SİYAH SAC (1,5 mm KALINLIKTA)	KG	1,2	18,84	22,61
10.330.5401	ASFALT (ÇATI ÖRTÜLERİNDE KULLANILAN) (TS 105) TİP 1 (YUMUŞAMA ...	KG	1,2	3,80	4,56
10.100.1018	SICAK DEMİRCİ USTASI	SAAT	2	45,00	90,00
10.100.1062	DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi)	SAAT	1	32,50	32,50
					149,67
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				37,42
	1 KG FİYATI:				187,09

74.090.0023	**GALVANİZE DALDIRMA DEMİR DİLATASYON DÜZENİ YAPILMASI**	**KG**	**91,56**		
74.090.0022	DEMİR DİLATASYON DÜZENİ YAPILMASI	KG	1	69,05	69,05
10.200.2809	ÇİNKO (KÜLÇE) (TS EN ISO 3146+AC)	KG	0,092	19,45	1,79
10.160.1031	KARPİT	KG	0,1	2,7	0,27
10.160.1030	ELEKTRİK ENERJİSİ	KWH	1,53	0,85	1,30
10.100.1046	SICAK DEMİRCİ USTASI YARDIMCISI	SAAT	0,05	16,75	0,84
					73,25
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				18,31
	1 KG FİYATI:				91,56

74.100.0000- ANROŞMAN İŞLERİ

74.101.0001	**(0-0,250) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (KARADAN)**	**TON**	**51,78**		
74.008.0014	(0 - 0,250) ton KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI	TON	1	32,34	32,34
74.004.0006	TRAKTÖR BULDOZER	SAAT	0,01	907,70	9,08
					41,42
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				10,36
	1 TON FİYATI:				51,78

74.101.0002	**(0-0,400) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (KARADAN)**	**TON**	**54,70**		
74.008.0015	(0 - 0,400) ton KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI	TON	1	34,68	34,68
74.004.0006	TRAKTÖR BULDOZER	SAAT	0,01	907,70	9,08
					43,76
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				10,94
	1 TON FİYATI:				54,70

74.101.0003	**(0,400 - 2) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (KARADAN)**	**TON**	**59,36**		
74.008.0016	(0,400 - 2) ton KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI	TON	1	37,56	37,56
74.004.0002	2,5 YRD³ EKSKAVATÖR	SAAT	0,01	992,92	9,93
					47,49
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				11,87
	1 TON FİYATI:				59,36

74.101.0004	**(0 - 2) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (KARADAN)**	**TON**	**56,56**		
74.101.0002	(0-0,400) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (KARADAN)	TON	0,6	54,70	32,82
74.101.0003	(0,400 - 2) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (KAR...	TON	0,4	59,36	23,74
	1 TON FİYATI:				56,56

74.101.0005	**(2 - 6) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (KARADAN)**	**TON**	**74,91**		
74.008.0017	(2 - 6) ton KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI	TON	1	48,01	48,01
74.004.0002	2,5 YRD³ EKSKAVATÖR	SAAT	0,012	992,92	11,92
					59,93
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				14,98
	1 TON FİYATI:				74,91

74.101.0006	**(2 - 4) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (KARADAN)**	**TON**	**69,20**		
74.008.0018	(2 - 4) ton KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI	TON	1	44,44	44,44
74.004.0002	2,5 YRD³ EKSKAVATÖR	SAAT	0,011	992,92	10,92
					55,36
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				13,84
	1 TON FİYATI:				69,20

(TL)

74.101.0007	**(4 - 6) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (KARADAN)**	**TON**	**80,61**		
74.008.0019	(4 - 6) ton KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI	TON	1	51,58	51,58
74.004.0002	2,5 YRD³ EKSKAVATÖR	SAAT	0,013	992,92	12,91
					64,49
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				16,12
	1 TON FİYATI:				80,61
74.101.0008	**(6 - 10) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (KARADAN)**	**TON**	**90,56**		
74.008.0022	(6 - 10) ton KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI	TON	1	55,57	55,57
74.004.0002	2,5 YRD³ EKSKAVATÖR	SAAT	0,017	992,92	16,88
					72,45
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				18,11
	1 TON FİYATI:				90,56
74.101.0009	**(6 - 8) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (KARADAN)**	**TON**	**85,85**		
74.008.0021	(6 - 8) ton KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI	TON	1	53,79	53,79
74.004.0002	2,5 YRD³ EKSKAVATÖR	SAAT	0,015	992,92	14,89
					68,68
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				17,17
	1 TON FİYATI:				85,85
74.101.0010	**(8 - 10) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (KARADAN)**	**TON**	**94,04**		
74.008.0023	(8 - 10) ton KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI	TON	1	57,36	57,36
74.004.0002	2,5 YRD³ EKSKAVATÖR	SAAT	0,018	992,92	17,87
					75,23
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				18,81
	1 TON FİYATI:				94,04
74.101.0011	**(10 - 15) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (KARADAN)**	**TON**	**111,24**		
74.008.0025	(10 - 15) ton KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI	TON	1	66,15	66,15
74.004.0002	2,5 YRD³ EKSKAVATÖR	SAAT	0,023	992,92	22,84
					88,99
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				22,25
	1 TON FİYATI:				111,24
74.101.0012	**(10 - 12) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (KARADAN)**	**TON**	**104,98**		
74.008.0024	(10 - 12) ton KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI	TON	1	63,13	63,13
74.004.0002	2,5 YRD³ EKSKAVATÖR	SAAT	0,021	992,92	20,85
					83,98
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				21,00
	1 TON FİYATI:				104,98
74.101.0013	**(12 - 15) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (KARADAN)**	**TON**	**116,25**		
74.008.0026	(12 - 15) ton KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI	TON	1	69,17	69,17
74.004.0002	2,5 YRD³ EKSKAVATÖR	SAAT	0,024	992,92	23,83
					93,00
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				23,25
	1 TON FİYATI:				116,25
74.101.0014	**15 TONDAN BÜYÜK TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (KARADAN)**	**TON**	**128,00**		
74.008.0027	15 ton'DAN YUKARI KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI	TON	1	72,61	72,61
74.004.0002	2,5 YRD³ EKSKAVATÖR	SAAT	0,03	992,92	29,79
					102,40
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				25,60
	1 TON FİYATI:				128,00
74.101.0015	**OCAK ARTIĞI İLE DOLGU YAPILMASI (KARADAN)**	**M³**	**26,56**		
74.008.0028	OCAK ARTIĞI MALZEME HAZIRLANMASI	M³	1	9,50	9,50
74.004.0002	2,5 YRD³ EKSKAVATÖR	SAAT	0,01	992,92	9,93
74.004.0006	TRAKTÖR BULDOZER	SAAT	0,002	907,70	1,82
					21,25
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				5,31
	1 M³ FİYATI:				26,56

NOT : ÖLÇÜ TON ÜZERİNDEN YAPILACAK İSE OCAK ARTIĞI YOĞUNLUĞU 1,8 TON/M³ 'DÜR.

74.101.0016	**OCAK ARTIĞININ OCAKTA DEPO EDİLMESİ**	**M³**	**23,23**		
74.008.0028	OCAK ARTIĞI MALZEME HAZIRLANMASI	M³	1	9,50	9,50
74.004.0006	TRAKTÖR BULDOZER	SAAT	0,01	907,70	9,08
					18,58
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				4,65
	1 M³ FİYATI:				23,23

(TL)

74.101.0017	**OCAKTA KALAN KATEGORİ FAZLASI TAŞ**	**M³**	**18,41**		
74.008.0015	(0 - 0,400) ton KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI	TON	0,4	34,68	13,87
74.004.0006	TRAKTÖR BULDOZER	SAAT	0,005	907,70	4,54
	1 M³ FİYATI:				18,41
	1 TON FİYATI:				10,00
74.101.0018	**(0 - 0,250) TON TAŞLARLA BETON ALTI TIKAMA TABAKASI**	**TON**	**84,28**		
74.008.0014	(0 - 0,250) ton KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI	TON	1	32,34	32,34
74.004.0006	TRAKTÖR BULDOZER	SAAT	0,01	907,70	9,08
10.100.1062	DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi)	SAAT	0,8	32,50	26,00
					67,42
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				16,86
	1 TON FİYATI:				84,28
74.101.0019	**KATEGORİLERİNE AYRILMAMIŞ TAŞ DOLGU YAPILMASI (KARADAN)**	**TON**	**39,58**		
74.008.0029	KATEGORİLERİNE AYRILMAMIŞ TAŞIN HAZIRLANMASI	TON	1	27,12	27,12
74.004.0006	TRAKTÖR BULDOZER	SAAT	0,005	907,70	4,54
					31,66
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				7,92
	1 TON FİYATI:				39,58
74.102.0001	**MAX. 60 mm TAŞL. SU ALTI TIKAMA TABAKASI**	**M²**	**256,40**		
74.008.0014	(0 - 0,250) ton KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI	M³	0,2	58,21	11,64
74.005.0008	KAVRAR KEPÇELİ EKSKAVATÖR	SAAT	0,005	1.117,94	5,59
74.005.0001	DUBA (400 t KLAPELI ANROŞMAN DUBASI)	SAAT	0,005	174,53	0,87
74.005.0002	ROMORKÖR (DİZEL MOTORLU 300 HP)	SAAT	0,002	1.362,41	2,72
74.005.0012	KOMPLE DALGIÇ TAKIMI	SAAT	0,45	409,55	184,30
					205,12
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				51,28
	1 M² FİYATI:				256,40
74.102.0002	**(0 - 0,250) TON TAŞLARLA RIHTIM ALTI ANROŞMANI DENİZDEN**	**TON**	**73,48**		
74.008.0014	(0 - 0,250) ton KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI	TON	1	32,34	32,34
74.005.0008	KAVRAR KEPÇELİ EKSKAVATÖR	SAAT	0,005	1.117,94	5,59
74.005.0001	DUBA (400 t KLAPELI ANROŞMAN DUBASI)	SAAT	0,01	174,53	1,75
74.005.0002	ROMORKÖR (DİZEL MOTORLU 300 HP)	SAAT	0,005	1.362,41	6,81
74.005.0012	KOMPLE DALGIÇ TAKIMI	SAAT	0,03	409,55	12,29
					58,78
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				14,70
	1 TON FİYATI:				73,48
74.102.0003	**(50 - 200) KG TAŞLARLA ÖNLÜK ANROŞMANI DENİZDEN**	**TON**	**63,92**		
74.102.0004	(0 - 0,250) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (DENİ...	TON	1,1	58,11	63,92
	1 TON FİYATI:				63,92
74.102.0004	**(0 - 0,250) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (DENİZDEN)**	**TON**	**58,11**		
74.008.0014	(0 - 0,250) ton KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI	TON	1	32,34	32,34
74.005.0008	KAVRAR KEPÇELİ EKSKAVATÖR	SAAT	0,005	1.117,94	5,59
74.005.0001	DUBA (400 t KLAPELI ANROŞMAN DUBASI)	SAAT	0,01	174,53	1,75
74.005.0002	ROMORKÖR (DİZEL MOTORLU 300 HP)	SAAT	0,005	1.362,41	6,81
					46,49
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				11,62
	1 TON FİYATI:				58,11
74.102.0005	**(0 - 0,400) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (DENİZDEN)**	**TON**	**61,04**		
74.008.0015	(0 - 0,400) ton KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI	TON	1	34,68	34,68
74.005.0008	KAVRAR KEPÇELİ EKSKAVATÖR	SAAT	0,005	1.117,94	5,59
74.005.0001	DUBA (400 t KLAPELI ANROŞMAN DUBASI)	SAAT	0,01	174,53	1,75
74.005.0002	ROMORKÖR (DİZEL MOTORLU 300 HP)	SAAT	0,005	1.362,41	6,81
					48,83
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				12,21
	1 TON FİYATI:				61,04
74.102.0006	**(0,400 - 2) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (DENİZDEN)**	**TON**	**66,04**		
74.008.0016	(0,400 - 2) ton KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI	TON	1	37,56	37,56
74.005.0008	KAVRAR KEPÇELİ EKSKAVATÖR	SAAT	0,006	1.117,94	6,71
74.005.0001	DUBA (400 t KLAPELI ANROŞMAN DUBASI)	SAAT	0,01	174,53	1,75
74.005.0002	ROMORKÖR (DİZEL MOTORLU 300 HP)	SAAT	0,005	1.362,41	6,81
					52,83
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				13,21
	1 TON FİYATI:				66,04
74.102.0007	**(0 - 2) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (DENİZDEN)**	**TON**	**63,04**		
74.102.0005	(0 - 0,400) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (DENİ...	TON	0,6	61,04	36,62
74.102.0006	(0,400 - 2) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (DEN...	TON	0,4	66,04	26,42
	1 TON FİYATI:				63,04

(TL)

74.102.0008	**(2 - 6) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI DENİZDEN**	**TON**	**82,63**		
74.008.0017	(2 - 6) ton KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI	TON	1	48,01	48,01
74.005.0008	KAVRAR KEPÇELİ EKSKAVATÖR	SAAT	0,007	1.117,94	7,83
74.005.0001	DUBA (400 t KLAPELI ANROŞMAN DUBASI)	SAAT	0,012	174,53	2,09
74.005.0002	ROMORKÖR (DİZEL MOTORLU 300 HP)	SAAT	0,006	1.362,41	8,17
					66,10
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				16,53
	1 TON FİYATI:				82,63

74.102.0009	**(2 - 4) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (DENİZDEN)**	**TON**	**74,85**		
74.008.0018	(2 - 4) ton KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI	TON	1	44,44	44,44
74.005.0008	KAVRAR KEPÇELİ EKSKAVATÖR	SAAT	0,006	1.117,94	6,71
74.005.0001	DUBA (400 t KLAPELI ANROŞMAN DUBASI)	SAAT	0,011	174,53	1,92
74.005.0002	ROMORKÖR (DİZEL MOTORLU 300 HP)	SAAT	0,005	1.362,41	6,81
					59,88
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				14,97
	1 TON FİYATI:				74,85

74.102.0010	**(4 - 6) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (DENİZDEN)**	**TON**	**90,41**		
74.008.0019	(4 - 6) ton KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI	TON	1	51,58	51,58
74.005.0008	KAVRAR KEPÇELİ EKSKAVATÖR	SAAT	0,008	1.117,94	8,94
74.005.0001	DUBA (400 t KLAPELI ANROŞMAN DUBASI)	SAAT	0,013	174,53	2,27
74.005.0002	ROMORKÖR (DİZEL MOTORLU 300 HP)	SAAT	0,007	1.362,41	9,54
					72,33
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				18,08
	1 TON FİYATI:				90,41

74.102.0011	**(6 - 10) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (DENİZDEN)**	**TON**	**120,90**		
74.008.0022	(6 - 10) ton KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI	TON	1	55,57	55,57
74.005.0001	DUBA (400 t KLAPELI ANROŞMAN DUBASI)	SAAT	0,015	174,53	2,62
74.005.0002	ROMORKÖR (DİZEL MOTORLU 300 HP)	SAAT	0,008	1.362,41	10,90
74.005.0003	60 TONLUK MAÇUNA	SAAT	0,012	2.302,38	27,63
					96,72
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				24,18
	1 TON FİYATI:				120,90

74.102.0012	**(6 - 8) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (DENİZDEN)**	**TON**	**113,88**		
74.008.0021	(6 - 8) ton KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI	TON	1	53,79	53,79
74.005.0001	DUBA (400 t KLAPELI ANROŞMAN DUBASI)	SAAT	0,014	174,53	2,44
74.005.0002	ROMORKÖR (DİZEL MOTORLU 300 HP)	SAAT	0,007	1.362,41	9,54
74.005.0003	60 TONLUK MAÇUNA	SAAT	0,011	2.302,38	25,33
					91,10
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				22,78
	1 TON FİYATI:				113,88

74.102.0013	**(8 - 10) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (DENİZDEN)**	**TON**	**127,93**		
74.008.0023	(8 - 10) ton KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI	TON	1	57,36	57,36
74.005.0001	DUBA (400 t KLAPELI ANROŞMAN DUBASI)	SAAT	0,016	174,53	2,79
74.005.0002	ROMORKÖR (DİZEL MOTORLU 300 HP)	SAAT	0,009	1.362,41	12,26
74.005.0003	60 TONLUK MAÇUNA	SAAT	0,013	2.302,38	29,93
					102,34
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				25,59
	1 TON FİYATI:				127,93

74.102.0014	**(10 - 15) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (DENİZDEN)**	**TON**	**151,39**		
74.008.0025	(10 - 15) ton KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI	TON	1	66,15	66,15
74.005.0001	DUBA (400 t KLAPELI ANROŞMAN DUBASI)	SAAT	0,015	174,53	2,62
74.005.0002	ROMORKÖR (DİZEL MOTORLU 300 HP)	SAAT	0,008	1.362,41	10,90
74.005.0003	60 TONLUK MAÇUNA	SAAT	0,018	2.302,38	41,44
					121,11
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				30,28
	1 TON FİYATI:				151,39

74.102.0015	**(10 - 12) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (DENİZDEN)**	**TON**	**142,81**		
74.008.0024	(10 - 12) ton KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI	TON	1	63,13	63,13
74.005.0001	DUBA (400 t KLAPELI ANROŞMAN DUBASI)	SAAT	0,014	174,53	2,44
74.005.0002	ROMORKÖR (DİZEL MOTORLU 300 HP)	SAAT	0,007	1.362,41	9,54
74.005.0003	60 TONLUK MAÇUNA	SAAT	0,017	2.302,38	39,14
					114,25
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				28,56
	1 TON FİYATI:				142,81

(TL)

74.102.0016	**(12 - 15) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (DENİZDEN)**	**TON**	**159,96**		
74.008.0026	(12 - 15) ton KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI	TON	1	69,17	69,17
74.005.0001	DUBA (400 t KLAPELI ANROŞMAN DUBASI)	SAAT	0,016	174,53	2,79
74.005.0002	ROMORKÖR (DİZEL MOTORLU 300 HP)	SAAT	0,009	1.362,41	12,26
74.005.0003	60 TONLUK MAÇUNA	SAAT	0,019	2.302,38	43,75
					127,97
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				31,99
	1 TON FİYATI:				159,96

74.102.0017	**15 TON'DAN BÜYÜK TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (DENİZDEN)**	**TON**	**184,10**		
74.008.0027	15 ton'DAN YUKARI KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI	TON	1	72,61	72,61
74.005.0001	DUBA (400 t KLAPELI ANROŞMAN DUBASI)	SAAT	0,02	174,53	3,49
74.005.0002	ROMORKÖR (DİZEL MOTORLU 300 HP)	SAAT	0,01	1.362,41	13,62
74.005.0003	60 TONLUK MAÇUNA	SAAT	0,025	2.302,38	57,56
					147,28
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				36,82
	1 TON FİYATI:				184,10

74.102.0018	**OCAK ARTIĞI İLE DOLGU YAPILMASI (DENİZDEN)**	**M³**	**29,56**		
74.008.0028	OCAK ARTIĞI MALZEME HAZIRLANMASI	M³	1	9,50	9,50
74.005.0001	DUBA (400 t KLAPELI ANROŞMAN DUBASI)	SAAT	0,01	174,53	1,75
74.005.0002	ROMORKÖR (DİZEL MOTORLU 300 HP)	SAAT	0,005	1.362,41	6,81
74.005.0008	KAVRAR KEPÇELİ EKSKAVATÖR	SAAT	0,005	1.117,94	5,59
					23,65
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				5,91
	1 M³ FİYATI:				29,56

74.103.0001	**(0-0,250) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (DENİZDEN-KARADAN)**	**TON**	**53,04**		
74.101.0001	(0-0,250) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (KARADAN)	TON	0,8	51,78	41,42
74.102.0004	(0 - 0,250) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (DENİ...	TON	0,2	58,11	11,62
	1 TON FİYATI:				53,04

74.103.0002	**(0-0,400) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (DENİZDEN-KARADAN)**	**TON**	**55,97**		
74.101.0002	(0-0,400) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (KARADAN)	TON	0,8	54,70	43,76
74.102.0005	(0 - 0,400) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (DENİ...	TON	0,2	61,04	12,21
	1 TON FİYATI:				55,97

74.103.0003	**(0,400-2) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (DENİZDEN-KARADAN)**	**TON**	**60,70**		
74.101.0003	(0,400 - 2) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (KAR...	TON	0,8	59,36	47,49
74.102.0006	(0,400 - 2) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (DEN...	TON	0,2	66,04	13,21
	1 TON FİYATI:				60,70

74.103.0004	**(0-2) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (DENİZDEN-KARADAN)**	**TON**	**57,86**		
74.103.0002	(0-0,400) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (DENİZD...	TON	0,6	55,97	33,58
74.103.0003	(0,400-2) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (DENİZ...	TON	0,4	60,70	24,28
	1 TON FİYATI:				57,86

74.103.0005	**(2-6) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (DENİZDEN-KARADAN**	**TON**	**76,46**		
74.101.0005	(2 - 6) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (KARADAN)	TON	0,8	74,91	59,93
74.102.0008	(2 - 6) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI DENİZDEN	TON	0,2	82,63	16,53
	1 TON FİYATI:				76,46

74.103.0006	**(2-4) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (DENİZDEN-KARADAN)**	**TON**	**70,33**		
74.101.0006	(2 - 4) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (KARADAN)	TON	0,8	69,20	55,36
74.102.0009	(2 - 4) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (DENİZDEN)	TON	0,2	74,85	14,97
	1 TON FİYATI:				70,33

74.103.0007	**(4-6) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (DENİZDEN-KARADAN)**	**TON**	**82,57**		
74.101.0007	(4 - 6) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (KARADAN)	TON	0,8	80,61	64,49
74.102.0010	(4 - 6) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (DENİZDEN)	TON	0,2	90,41	18,08
	1 TON FİYATI:				82,57

(TL)

74.103.0008	**(6-10) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (DENİZDEN-KARADAN)**	**TON**	**96,63**		
74.101.0008	(6 - 10) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (KARADAN)	TON	0,8	90,56	72,45
74.102.0011	(6 - 10) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (DENİZDEN)	TON	0,2	120,90	24,18
	1 TON FİYATI:				96,63
74.103.0009	**(6-8) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (DENİZDEN-KARADAN)**	**TON**	**91,46**		
74.101.0009	(6 - 8) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (KARADAN)	TON	0,8	85,85	68,68
74.102.0012	(6 - 8) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (DENİZDEN)	TON	0,2	113,88	22,78
	1 TON FİYATI:				91,46
74.103.0010	**(8-10) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (DENİZDEN-KARADAN)**	**TON**	**100,82**		
74.101.0010	(8 - 10) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (KARADAN)	TON	0,8	94,04	75,23
74.102.0013	(8 - 10) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (DENİZDEN)	TON	0,2	127,93	25,59
	1 TON FİYATI:				100,82
74.103.0011	**(10-15) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (DENİZDEN-KARADAN)**	**TON**	**119,27**		
74.101.0011	(10 - 15) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (KARADAN)	TON	0,8	111,24	88,99
74.102.0014	(10 - 15) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (DENİZDEN)	TON	0,2	151,39	30,28
	1 TON FİYATI:				119,27
74.103.0012	**(10- 12) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (DENİZDEN-KARADAN)**	**TON**	**112,54**		
74.101.0012	(10 - 12) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (KARADAN)	TON	0,8	104,98	83,98
74.102.0015	(10 - 12) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (DENİZDEN)	TON	0,2	142,81	28,56
	1 TON FİYATI:				112,54
74.103.0013	**(12- 15) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (DENİZDEN-KARADAN)**	**TON**	**124,99**		
74.101.0013	(12 - 15) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (KARADAN)	TON	0,8	116,25	93,00
74.102.0016	(12 - 15) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (DENİZDEN)	TON	0,2	159,96	31,99
	1 TON FİYATI:				124,99
74.103.0014	**15 TON'DAN BÜYÜK TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (DENİZDEN-KARADAN)**	**TON**	**139,22**		
74.101.0014	15 TONDAN BÜYÜK TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (KAR...	TON	0,8	128,00	102,40
74.102.0017	15 TON'DAN BÜYÜK TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (DEN...	TON	0,2	184,10	36,82
	1 TON FİYATI:				139,22
74.103.0015	**OCAK ARTIĞI İLE DOLGU YAPILMASI (DENİZDEN-KARADAN)**	**M³**	**27,16**		
74.101.0015	OCAK ARTIĞI İLE DOLGU YAPILMASI (KARADAN)	M³	0,8	26,56	21,25
74.102.0018	OCAK ARTIĞI İLE DOLGU YAPILMASI (DENİZDEN)	M³	0,2	29,56	5,91
	1 M³ FİYATI:				27,16

NOT : ÖLÇÜ TON ÜZERİNDEN YAPILACAK ISE OCAK ARTIĞI YOĞUNLUĞU 1.8 TON/M³'DÜR.

74.103.0016	**OCAK ARTIĞI İLE DÖKÜ YAPILMASI**	**M³**	**25,43**		
74.008.0028	OCAK ARTIĞI MALZEME HAZIRLANMASI	M³	1	9,50	9,50
74.004.0002	2,5 YRD³ EKSKAVATÖR	SAAT	0,01	992,92	9,93
74.004.0006	TRAKTÖR BULDOZER	SAAT	0,001	907,70	0,91
					20,34
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				5,09
	1 M³ FİYATI:				25,43

(TL)

74.110.0000- DİĞER LİMAN İŞLERİ

74.111.0001	**AHŞAP USTURMAÇA MEŞE**	**M³**	**15.118,75**		
10.130.4507	MEŞE KERESTESİ (TS EN 975-1, TS EN 942)	M³	1,15	9.200,00	10.580,00
10.420.1051	BULDOK KÖR BULON	KG	25	7,55	188,75
74.075.0004	B.A. KAZIK VE PALPLANŞLARIN BİTÜMLENMESİ	M²	25	22,25	556,25
10.100.1017	DÜLGER USTASI	SAAT	7	45,00	315,00
10.100.1062	DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi)	SAAT	14	32,50	455,00
					12.095,00
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				3.023,75
	1 M³ FİYATI:				15.118,75

74.111.0002	**KAMYON LASTİĞİ İLE USTURMAÇA YAPILMASI YERİNE KONMASI**	**AD**	**538,15**		
10.420.1851	MADEN KÖMÜRÜ	KG	0,55	0,89	0,49
10.160.1031	KARPİT	KG	0,1	6,50	0,65
10.200.1003	DÜZ SİYAH SAC(2,5mm VE YUKARI 1200X2400HRU,DİĞER.)	KG	2,39	18,69	44,67
10.480.1803	GALVANIZLİ TEL	KG	0,21	15,50	3,26
10.420.1514	KITIK	KG	10,5	0,89	9,35
74.002.0006	KLEMENS (1")	AD	2	51,03	102,06
74.002.0004	KENDİR ÖZLÜ GALVANİZLİ ÇELİK HALAT(Ø 1")	MT	1,6	130,88	209,41
10.100.1018	SICAK DEMİRCİ USTASI	SAAT	0,17	45,00	7,65
10.100.1062	DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi)	SAAT	1,63	32,50	52,98
					430,52
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				107,63
	1 AD FİYATI:				538,15

74.111.0003	**OTOMOBİL LASTİĞİ İLE USTURMAÇA YAPILMASI YERİNE KONMASI**	**AD**	**301,18**		
10.420.1851	MADEN KÖMÜRÜ	KG	0,43	0,89	0,38
10.160.1031	KARPİT	KG	0,08	6,50	0,52
10.200.1003	DÜZ SİYAH SAC(2,5mm VE YUKARI 1200X2400HRU,DİĞER.)	KG	1,85	18,69	34,58
10.480.1803	GALVANIZLİ TEL	KG	0,16	15,50	2,48
10.420.1514	KITIK	KG	8,17	0,89	7,27
74.002.0005	KLEMENS (3/4")	AD	2	30,30	60,60
74.002.0003	KENDİR ÖZLÜ GALVANİZLİ ÇELİK HALAT(Ø 3/4")	MT	1,2	73,32	87,98
10.100.1018	SICAK DEMİRCİ USTASI	SAAT	0,13	45,00	5,85
10.100.1062	DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi)	SAAT	1,27	32,50	41,28
					240,94
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				60,24
	1 AD FİYATI:				301,18

74.111.0004	**ESKİ OTOMOBİL LASTİĞİ İLE USTURMAÇA YAPILMASI YERİNE KONMASI**	**AD**	**240,25**		
74.002.0003	KENDİR ÖZLÜ GALVANİZLİ ÇELİK HALAT(Ø 3/4")	MT	1,2	73,32	87,98
74.002.0005	KLEMENS (3/4")	AD	2	30,30	60,60
10.130.1703	BETON ÇELİK ÇUBUĞU DÜZ Ø 14- Ø 50 mm	KG	1	12,20	12,20
10.130.1703	KAYNAK KARŞILIĞI	KG	0,055	12,20	0,67
10.100.1018	SICAK DEMİRCİ USTASI	SAAT	0,25	45,00	11,25
10.100.1062	DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi)	SAAT	0,6	32,50	19,50
					192,20
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				48,05
	1 AD FİYATI:				240,25

74.111.0005	**ESKİ UÇAK LASTİĞİ İLE USTURMAÇA YAPILMASI YERİNE KONMASI**	**AD**	**258,59**		
74.002.0003	KENDİR ÖZLÜ GALVANİZLİ ÇELİK HALAT(Ø 3/4")	MT	1,4	73,32	102,65
74.002.0005	KLEMENS (3/4")	AD	2	30,30	60,60
10.130.1703	BETON ÇELİK ÇUBUĞU DÜZ Ø 14- Ø 50 mm	KG	1	12,20	12,20
10.130.1703	KAYNAK KARŞILIĞI	KG	0,055	12,20	0,67
10.100.1018	SICAK DEMİRCİ USTASI	SAAT	0,25	45,00	11,25
10.100.1062	DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi)	SAAT	0,6	32,50	19,50
					206,87
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				51,72
	1 AD FİYATI:				258,59

(TL)

74.111.0006	**ESKİ KAMYON, UÇAK,TRAKTÖR LASTİĞİ İLE USTURMAÇA YAPILMASI YERİNE KONMASI**	**AD**	**461,69**		
74.002.0004	KENDİR ÖZLÜ GALVANİZLİ ÇELİK HALAT(Ø 1")	MT	1,6	130,88	209,41
74.002.0006	KLEMENS (1")	AD	2	51,03	102,06
10.130.1703	BETON ÇELİK ÇUBUĞU DÜZ Ø 14- Ø 50 mm	KG	1,8	12,20	21,96
10.130.1703	KAYNAK KARŞILIĞI	KG	0,055	12,20	0,67
10.100.1018	SICAK DEMİRCİ USTASI	SAAT	0,35	45,00	15,75
10.100.1062	DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi)	SAAT	0,6	32,50	19,50
					369,35
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				92,34
	1 AD FİYATI:				461,69

NOT: ÇİFT UÇAK LASTİĞİ KULLANILDIĞI TAKTİRDE BU FİYAT 1,90 İLE ÇARPILACAKTIR.

74.112.0001	**HER TÜR YÜZER TEÇHİZATLA TARAMA YAPILMASI KLEMŞEL HARİÇ**	**M³**	**84,30**		
74.005.0015	GODELİ TARAK GEMİSİ	SAAT	0,00625	8.330,74	52,07
74.005.0001	DUBA (400 t KLAPELI ANROŞMAN DUBASI)	SAAT	0,01	174,53	1,75
74.005.0002	ROMORKÖR (DİZEL MOTORLU 300 HP)	SAAT	0,01	1.362,41	13,62
					67,44
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				16,86
	1 M³ FİYATI:				84,30

74.112.0002	**HER TÜR YÜZER TEÇHİZATLA -3M KOTU ALTINA TARAMA YAPILMASI ve -3M KOTU ALTINA DOLGU YAPILMASI (KLEMŞEL HARİÇ)**	**M³**	**89,38**		
74.005.0015	GODELİ TARAK GEMİSİ	SAAT	0,00625	8.330,74	52,07
74.005.0001	DUBA (400 t KLAPELI ANROŞMAN DUBASI)	SAAT	0,01375	174,53	2,40
74.005.0002	ROMORKÖR (DİZEL MOTORLU 300 HP)	SAAT	0,0125	1.362,41	17,03
					71,50
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				17,88
	1 M³ FİYATI:				89,38

74.112.0003	**HER TÜR YÜZER TEÇHİZATLA TARAMA YAPILMASI ve -3M KOTU ÜSTÜNE DOLGU YAPILMASI (KLEMŞEL HARİÇ)**	**M³**	**113,23**		
74.005.0015	GODELİ TARAK GEMİSİ	SAAT	0,00625	8.330,74	52,07
74.005.0001	DUBA (400 t KLAPELI ANROŞMAN DUBASI)	SAAT	0,015	174,53	2,62
74.005.0002	ROMORKÖR (DİZEL MOTORLU 300 HP)	SAAT	0,0075	1.362,41	10,22
74.004.0013	60 PS GÜCÜNDE MOTOPOMP	SAAT	0,068	377,49	25,67
					90,58
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				22,65
	1 M³ FİYATI:				113,23

74.112.0004	**DUBAYA BİNDİRİLMİŞ KLEMŞELLE TARAMA YAPILMASI**	**M³**	**176,20**		
74.005.0008	KAVRAR KEPÇELİ EKSKAVATÖR	SAAT	0,05	1.117,94	55,90
74.005.0001	DUBA (400 t KLAPELI ANROŞMAN DUBASI)	SAAT	0,075	174,53	13,09
74.005.0002	ROMORKÖR (DİZEL MOTORLU 300 HP)	SAAT	0,0175	1.362,41	23,84
74.004.0013	60 PS GÜCÜNDE MOTOPOMP	SAAT	0,1275	377,49	48,13
					140,96
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				35,24
	1 M³ FİYATI:				176,20

74.113.0001	**BETON KAPLAMAYA ASFALT DERZ**	**MT**	**174,75**		
10.130.1005	KUM (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ VE YIKANMIŞ)	M³	0,025	64,00	1,60
10.330.5401	ASFALT (ÇATI ÖRTÜLERİNDE KULLANILAN) (TS 105) TİP 1 (YUMUŞAMA NOK …	KG	14	3,80	53,20
10.100.1062	DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi)	SAAT	1	32,50	32,50
10.100.1063	ERBAB İŞÇİ	SAAT	1,5	35,00	52,50
					139,80
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				34,95
	1 MT FİYATI:				174,75

74.113.0002	**15 cm KALINLIKTAKİ BETON KAPLAMAYA ASFALT DERZ 2.5cm**	**MT**	**26,21**		
74.113.0001	BETON KAPLAMAYA ASFALT DERZ	MT	0,15	174,75	26,21
	1 MT FİYATI:				26,21

74.113.0003	**20 cm KALINLIKTAKİ BETON KAPLAMAYA ASFALT DERZ 2.5cm**	**MT**	**34,95**		
74.113.0001	BETON KAPLAMAYA ASFALT DERZ	MT	0,2	174,75	34,95
	1 MT FİYATI:				34,95

74.113.0004	**30 cm KALINLIKTAKİ BETON KAPLAMAYA ASFALT DERZ 2.5cm**	**MT**	**52,43**		
74.113.0001	BETON KAPLAMAYA ASFALT DERZ	MT	0,3	174,75	52,43
	1 MT FİYATI:				52,43

(TL)

74.113.0005	**SAHA KAPLAMALARI İÇİN DERZ DOLGU YAPILMASI**	**M²**	**53,43**		
10.300.2233	REAKSİYON REÇİNE ESASLI (İKİ VEYA DAHA FAZLA BİLEŞENLİ) DERZ DOLG ...	KG	0,25	56,00	14,00
10.420.1851	MADEN KÖMÜRÜ	KG	0,05	0,89	0,04
10.100.1010	YALITIMCI USTASI	SAAT	0,2	45,00	9,00
10.100.1042	YALITIMCI USTA YARDIMCISI	SAAT	0,2	33,50	6,70
10.100.1062	DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi)	SAAT	0,4	32,50	13,00
					42,74
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				10,69
	1 M² FİYATI:				53,43

74.113.0006	**BETON KAPLAMA SAHALARI DERZ DOLGUSU**	**M²**	**76,19**		
10.300.2157	TEK BİLEŞENLİ POLİÜRETAN ESASLI UV DAYANIMLI DERZ DOLGU MA ...	KG	0,25	48,00	12,00
10.330.6201	BETON İŞLERİNDE KULLANILAN LASTİK DİLATASYON MALZEMELERİ (...	KG	0,45	45,00	20,25
10.100.1010	YALITIMCI USTASI	SAAT	0,2	45,00	9,00
10.100.1062	DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi)	SAAT	0,4	32,50	13,00
10.100.1042	YALITIMCI USTA YARDIMCISI	SAAT	0,2	33,50	6,70
					60,95
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				15,24
	1 M² FİYATI:				76,19

74.114.0003	**İDARECE VERİLEN İNŞAAT TEÇHİZATININ BELİRTİLEN ŞEKİLDE DEMİR KONSTRÜKSİYON AKSAMININ TAKVİYE VE TAMİRİ**	**KG**	**56,65**		
74.090.0011	BASİT DÖVME DEMİR İŞLERİ YAPILMASI VE YERİNE KONM...	KG	1	56,65	56,65
	1 KG FİYATI:				56,65

74.114.0004	**İDARECE VERİLEN İNŞAAT TEÇHİZATININ BELİRTİLEN ŞEKİLDE AHŞAP KONSTRÜKSİYON AKSAMININ TAKVİYE VE TAMİRİ**	**M³**	**9.844,38**		
10.130.4502	ÇAM KERESTESİ (II.SINIF) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EI ...	M³	1,15	4.000,00	4.600,00
10.420.1006	ÇİVİLER (TS. 155)	KG	10	7,80	78,00
10.100.1017	DÜLGER USTASI	SAAT	40	45,00	1.800,00
10.100.1062	DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi)	SAAT	43	32,50	1.397,50
					7.875,50
	%25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER				1.968,88
	1 M³ FİYATI:				9.844,38